


DENKMAELER AUS
AEGYPTEN UND
AETHIOPIEN NACH
DEN ZEICHNUNGEN
DER VON SEINER
MAJESTAET DEM
KOENIGE VON
PREUSSEN...

Richard Lepsius, Ludwig
Borchardt, Kurt Sethe, ...





4
2
12
12

12
12
12

DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

TEXT

HERAUSGEGEBEN VON

EDUARD NAVILLE

UNTER MITWIRKUNG VON **LUDWIG BORCHARDT**

BEARBEITET VON

KURT SETHE

DRITTER BAND

THEBEN



LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1900

DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

HERAUSGEGEBEN VON

C. R. LEPSIUS

DRITTER TEXTBAND

DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

NACH DEN ZEICHNUNGEN
DER VON
SEINER MAJESTÄT DEM KÖNIGE VON PREUSSEN
FRIEDRICH WILHELM IV

NACH DIESEN LÄNDERN GESENDETEN
UND IN DEN JAHREN 1842—1845 AUSGEFÜHRTEN
WISSENSCHAFTLICHEN EXPEDITION

AUF BEFEHL SEINER MAJESTÄT

HERAUSGEGEBEN UND ERLÄUTERT

VON

C. R. LEPSIUS



LEIPZIG
J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1900

7W

DT
60
143
v.3

DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

HERAUSGEGEBEN UND ERLÄUTERT VON
RICHARD LEPSIUS

TEXT

HERAUSGEGEBEN VON

EDUARD NAVILLE

UNTER MITWIRKUNG VON LUDWIG BORCHARDT

BEARBEITET VON

KURT SETHE

3 DITTER BAND

THEBEN



LEIPZIG



J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1900

Der zweite Textband erscheint später.

DT
60
1L63

Das große nordöstliche Thor der Umwallung, das Vorthor des Tempels A[d] (genannt Bab el Abd) ist von Ptolemaeus III Euergetes gebaut, nur die Innen- und Außenseiten unten herum sind von Ptolemaeus IV Philopator beschrieben.


An der Ostseite [der nördlichen Fassade] sind Euergetes und Berenike vor dem Mont-Re dargestellt. Unten herum läuft die Dedikationsinschrift des Philopator, links dem Amon-Re Herrn der Throne der beiden Länder Int. ap. t. [darin]  und  rechts dem Mont-Re .

An der [selben] Nord[ost]seite ist die 3te Darstellung von oben: L D II Hb.
Im Innern des Thores ist rechts am nördlichen Pfosten der Westseite zu-
oberst [der König Euergetes] den Typhon  tödend dargestellt, dann
vor  mit Sperberkopf: L D II Ha; dann [Philopator] vor dem ithypalli.
Gegenüber ist  der König [Euergetes]  vor dem ithypalli  schon
Amon dargestellt, dann vor Osiris Onno.  phris. In der 3ten Dar-
stellung stehen Euergetes und Berenike  selbst auf der Sei-
te, wo sonst die Götter stehen, sind also gleichsam unter  sie
aufgenommen, vor ihnen Chons - Thoth. L D II Hc (vgl. L D II 9a)  Dar-
unter der König von Mont-Re.

Vor der Vorderseite des Thores standen zwei Kolosse Ramses II, dahinter zwei Obeliske, e. f.) von Amenophis III, die im Stücke datieren (auf Wilkinson's Man nicht angegeben.)

Tempel A.

Plan von Erskam mit Änderungen von Lepsius nach L. 141
 L. Amenophis III




1) vgl. Ägypten Nr. 1170 2) Museo Ägypt. Nr. 1170 nach einer Beschreibung des Leuchters, St. Babel,
 lang im Ägyptischen Museum datiert da man nicht mit Wieder der Verste Ägypten II Ägypten Ägypten II

12° 12' 22. Z. 144. 1040. 4° I 140.

Karnak B-D

Tempel B.

Plan von Ertkam mit Beischriften von Lepsius nach Z. 141.



In dem zerstörten Gebäude hinter diesem Thore sind [im Temp. fel A.] die Namen von Amenophis III., Ramses I., Ptolemaeus [IX] Euergetes I., Ptol. IV Neos Dionysos, Khenephthah und Ramses IV^a], im Temp. fel B Statuenfragmente von Amenophis [vgl. die Angaben in den Plänen vorzeitig und von.]


Vom Thore a des Tempels B [das nach den Angaben des obigen Planes innen von Nektarebes (Necht-har-ehet), außen an der Südseite von Nektarebes (Nechte-nebof) beschrieben ist],¹⁾ ist die Darstellung zweier Gefangenen I D III 287 c. ²⁾

L D III 287 c.


Tempel C.

Pläne von Ertkam mit Beischriften von Lepsius nach Z. 141.

In dem kleinen Seitentempel [D] finden sich die Namen des Nektarebes (Necht-har-ehet) mit der Standardart (Horusnamen) I D II, 287 c. d. [vgl. den Plan].



In den Inschriften der Hinterkammer, wo kein Schild vorkommt, sind wieder, wie oft, die Götternamen umgedreht:



1) vgl. Champf. Not. I 273.

2) In der Publ. irrig als aus Tempel F (so stammend bezeichnet. Veranlaßt hat dazu Note von Lepsius im Not. c. 12° 12' 22. Eingang Tempels auszugewand. Gefangene.


3) Daß diese Notizen sich nicht, wie in der Publ. genommen, auf den Tempel C beziehen, geht aus dem wiedergegebenen Pläne dieses Tempels [nach

statt F zu lesen] wohl der flüchtige des Nektarebes -


L D II 287 c. d. ange. den Angaben des Z. 141) hervor.

Tempel D.

(Ammons-Tempel).



L D II 287 c. d.

An dem[selben] Tempelchen D nördlich neben dem Tempel Ammonophis' III sind in der Nordwand bei 6 Blöcken mit den Namen der Nitokris   wie links. und  verbaut. [vgl. den Plan].



F. Kleiner nördlicher Ptolemäer-Tempel außerhalb der Umwallung.

191. Grundriß I. D. I. 82. [nach Fw. I Z 140, Reste des kleinen nördlichsten Tempels:]

192. [Aus diesem Tempel stammt nach der Publ. 3 die Darstellung I. D. III, 287 f.; die zu Grunde liegende Zeichnung 1039 selbst trägt nur die Bezeichnung: „Nördlichstes Tempelchen Thürpfosten“; im Fw. I unter der alten N: 1213 ist sie mit den Worten „Kleiner Tempel am nördlichen Abfalle des Haupteschlufthügels“ eingetragen. -

Für den zerstörten Schild über der Sphinx bemerkt der Zeichner, es scheint die Thronname von Nektarebes (Nekt-har-ehbet) zu sein, doch sei auf der Rückseite dieses Thürpfostens bei ganz ähnlicher Darstellung das Schild mit Stelmis teny d'ta meri-pitah].

[Auf dieselbe Darstellung sind wohl auch die folgenden Notizen von Lepsius zu beziehen:] Fol. III, 328, Nördlichsten Tempel. Thürpfosten Innen-seite, König Nektarebes als Sphinx vor Ammon und Chrons-Thoth, brit. Kopf abgesehen, nicht sehr gut erhalten. [Im Museum findet sich kein Gipsabguß dieses Kopfes.]

4° I, 144. „Auf einem Thürpfosten ganz ^[wie] vom Tempel [K] über die Stadtruinen weg sind die Namen von Nektarebes gut erhalten, darüber ein Ptolemäer. - An der Seite 3 Skilometer I:    Ueber den Namen des Nektarebes ist die Standard:  Der Kopf des Königs ist leidlich erhalt.   „ausgekratzt.“

191. 82. G-J. Kleinere Tempel innerhalb der Umwallung nördlich vom großen Tempel s. d. Grundriß I. D. I. 82.

1) dabei von Lepsius später zugefügt die Worte: „Stand vielleicht ?“

2) durch einen Druckfehler steht S für F.

3) unvollständig, den Seiten 5.

Auf der Vorderseite dieses Thores sind links die  und darunter der  zu sehen; rechts Anubis¹⁾ und Suchos, alle mit Menschenköpfen ohne Abzeichen.

22 V
7a

Die rechte Thürlaibung ist unbeschrieben²⁾, auf der linken steht Sabakon mit seinem äthiopischen Diadem vor Annone und Mut, hinter denen Stah, Hathor  und Anent  L. 2 I, 1a, das Porträt des Königs Abdr. 152.


Auf der Hinterseite ist Sabakon vor Stah dargestellt; zwei Blöcke mit der Figur des Königs sind jetzt in Berlin 2103. (St. 152) Auch rechts oben ist ein wohlhaltener Kopf [des Königs] -

An diesem Thore kommt auch der Name  umgedreht vor.

Die nächste Thüre [d] ist von Stolemaeus ³⁾, der nächste Eingang [e] wie der von Sabakon, dessen Schilder wie immer ausgekratzt sind. Auch ein Block von Ramses [findet sich hier.] Dann folgt eine Thüre [f] von Stolemaeus III Euergetes I.⁴⁾ Hier ist eine hieratische Inschrift, darin  hinauf beginnt der Bau von Thutmosis III.

Auf dem Rechtsweg [des Thores g] stehen seine Schilder, geliebt von Anon-re (ausgekratzt). Hier ist beide Male das 2te Schild  verändert in  (Abdr. 152).

Über dem rechten Pfosten an der Vorderseite steht:



am linken Pfosten:



Am inneren Pfosten  der Thürlaibung opfert oben Stolemaeus III Euergetes I.⁵⁾ vor Imuthes  und Stah , der hinter ihm steht; gegenüber ganz ebenso,  nur  statt . Drunter ist er rechts vor  darge-  stellt, hin-  ter dem Hathor ohne Namen  steht; gegenüber vor  mit .

Das breite Feld (die innere Hauptseite) ist  wieder von Thutmosis III, der links von Anon-re und dann vor Stah  [steht].⁶⁾

In dem großen Räume, welcher folgt [D]  ist das Meiste wieder von Mut.

1) Kahr. Knappe 2) Wegen des Thüranschlages, wie bei der Thüre g, s. Champ. Not. I, 237 (Pylogia F.)

3) Kahr. II. 4) In dem Not. B 4° I 142 steht orig. Schild von Ptol. Philop. 5) Im Not. B 4° I 142 steht orig. da orig. Philopator statt Euergetes, vgl. Champ. Not. I, 236 - 6) Die rechte Seite ist nach Champ. Not. I, 237 wegen des Thüranschlages unbeschrieben

mosis III, so auch die beiden polygonen Säulen mit ihrem Architrav, dagegen ist die Ecke, wo die Treppe [i] hinaufgeht, über der Thüre, welche noch von Thutmosis ist, von Stolemaeus II Philopator I.

Am Eingange [g] ¹⁾ stehen auf dem Architrave die Namen des Thutmosis mit nefer-~~x~~pru.

Die Seitenpforten beginnen so:

Auf der Eingangseite neben der und hinter ihm Neinve  Stolemaeus vor der thebani-

ters , Stah . Rechts des  sie Laals  (Nord-vor  Stah,  Kaathor und

Auf derselben Wand [rechts von der Thüre] ²⁾ opfert Thutmosis III dem Stah, dessen Name und ganze Gestalt aber ausgekratzt war und später wieder hergestellt ist:  (das Zeichen  ist noch alt).

Hinter dem König.   hinter ihm

anliegt, die auf der Hintersei- der ebenso [wie] ter  dem wieder

Ebenso auf der anderen

geht ein Mann mit einer Handste auf dem steht da, wo der Architrav [der Säulen]

Inschrift: 

te opfert Thutmosis III dem Amon-re, Stah] behandelt worden ist, und hin- ebenso Stah folgt.

Halbte der Hinterseite.


Auf dem Architrav der Thüre hier [h] opfert Thutmosis vor Imu- thus, Stah und Kaathor (?), deren Namen aber abgebrochen [sind]. Doch scheint der ganze Architrav, nebst den Posten darunter in ptolemäischer Zeit überarbeitet zu sein.

Die Säulen sind 16-seitig, nur die vorderste [Seite] ist beschrieben.

In der Mittelsella [e] ist Thutmosis III dargestellt, links vor Stah, hinten vor Amon-re, rechts vor Kaathor. -

[sic]

Treppe ist Stolemaeus [II] Philopator I vor Stah und Kaathor dargestellt; darüber schon Triade. - Kaathor heißt hier if. neben der Treppe auf der linken Wand steht Stolemaeus Philopator. Imuthes, der  heißt. I D II 15 d. ³⁾

L 9 II
15 d.

1) s. Champ. Not. I, 277. - 2) nach einem Papierabdruck H. 152 verbessert, vgl. Champ. Not. I, 277 - 3) in der Publ. irrtümlich als Tempel C. bezeichnet. - 4) s. Champ. Not. I, 278 (Z).

Auch hier waren die Namen des Ptah und Anon wie auch der Hathor und ihre Figuren alle ausgekratzt; so auch auf dem Architrav der Thüre die Namen des Ptah. Ebenso sind sämtliche Götter im Tempel zu Medinet Habu und im dem hinteren Theile des großen Tempels von Karnak ausgekratzt, die Götterverfolgung muß also nicht nur dem Anon gegolten haben, sondern viel allgemeiner gewesen sein. Doch sind die Namensschilder und Figuren des Königs Thutmosis nicht zerstört, auch der Thoth in seinem Namen nicht ausgekratzt worden; ebenso findet sich in Benikassan nur der Name , kein anderer (Thoth, Anubis, Osiris) ausgekratzt (s. Band II.) Die Verfolgung scheint also hauptsächlich den thebanischen Göttern gegolten zu haben.

Auch in der Cella links [F] war die ganze Figur und der Name des Ptah ausgekratzt. Der König betet ihn auf allen Seiten der Kammer (7 mal) an, überall heißt er , überall ausgekratzt und wieder hergestellt.

Von der rechten Cella [G] ist nur noch ein Stück der linken Mauer zu sehen, hier wurde Hathor angebetet, auch sie ist ausgekratzt.

H. Tempelchen der Königin .

Grundriß: I D I, 52.

LD I
12.

Dieses Tempelchen war sehr ähnlich wie der folgende Tempel F (s. w.) eingerichtet.

LD II
273 f.

Vorn am Thore (an dem äußeren Thürrahmen) rechts steht die Königin vor Anon-re und Chons, [drunter vor andern Göttern], hinter ihr ein Mann Namens Scheschont: LD II 273 f.¹⁾ (der Block mit der obersten Darstellung ist jetzt in Berlin 2102); links (am anderen Thore) Amasis LD II 274 n.

LD II
273 e.

An der Thürschwelle links erscheint wieder die Königin: LD II 273 e.²⁾ die rechte Schwelle ist wieder [wohl des Thüranschlags wegen] unbeschrieben.

LD II
274 b.

An der Hinterseite des Thores stand rechts wahrscheinlich Amasis, sein

1) in der Publ. irrig als Tempelchen F bezeichnet.

Fol. III 338/9. 4° I 143. II 88 f. 1001. 1016/7. R. 153. M. W. 33. Erb. I. B. II. 86.

Karnak N. 7.

Name ist abgebrochen: L D III 274 b¹⁾, links die Königin mit den Schildern
L D III 274 a.¹⁾



L D III
274 a

F. Anderes Tempelchen der Königin

Grundriss: L D I 82.

An vorderen Thore [a] dieses Tempelchens erscheint rechts (am äußeren Thü-
pfosten) die Königin ²⁾ L D III 273 h, links am anderen Pfosten) Psam-
metich III: L D III 275 f. 

L D I
82
L D III
273 h
L D III
275 f

An der linken Thürleibung dieses Thors erscheint sie wieder
mit ihrem Wedelträger.  ger Scheschonk, Sohn des Seteneit : L D III
274 c.

L D III
274 c

An der Hinterseite des Thores (am inneren Thüpfosten) links ist sie
dargestellt: L D III 273 g, rechts Psammetich III: L D III 275 g.



L D III
273 g
L D III
275 g

An der Fassade des hinteren Thores [b] erscheint rechts die Königin ³⁾
(nur vorn heißt sie ) vor Amon und Chons, hinter ihr ihr Wedelträger
Scheschonk, Sohn des ⁴⁾, links Amasis II vor Amon und Mut: L D III 274 d.⁴⁾



Ruinenberg nördlich vom Pylon I.

Auf dem Ruinenberge nördlich vom
Pylon [I] des großen Tempels (s. d.
nebenstehende Skizze aus Erb. I. B. II. 86) ist ein einzelner schwa-
cher Granitblock mit den Namen
Amenophis III und
Gefangenenamen:




1) in der Publ. irrig als Tempel I bezeichnet.

2) so auch, abweichend von der Publ., Max Wiedemann's Not. B. p. 33 und Champ. Not. I 279.

3) nach Abdr. 153 verbessert 4) in der Publ. irrig als Tempel II bezeichnet. 5) der erste Name war wohl Amen.

LD I
78 79K. Großer Tempel.

Grundriss: LD I 78. 79.


A. Reste außerhalb des Sylon I.Grundriss von Seti I
mit Beschriftungen von
Lepsius nach X. 133.

1:400

Granit.

B. Vorhof.

Die Säulen in der Mitte des Vorhofs B waren von Taharka, über dessen Namen Psammetich I den seinigen gesetzt hat, so an einer liegenden Säule:


ist al.
sogen.

, dies auch an anderen. Auch die Schilder des Stolem.

us II Philopator I. kommen daran vor, so auch auf dem

Abakus der einzigen noch stehenden Säule, an dieser

steht unten seine Standarte:



Psammetich I, der aber den
einen Mauer des Vorbaus D


Die Darstellungen dieser Säule sind von
Taharka verdrängt hat; dasselbe auf
des Sylon II. (s. I. 12)

C. Südlicher Winkel des Vorhofs (Psebastidenhalle).LD III
254 a-b.

Die innere Fassade ist von
Scheschonk I, dessen Dedi-
kationsinschrift auf dem
Architrav über den Säulen
steht: LD III 254 a-b.

LD III
255 a.

Auf [dem linken Ende]
der Vorderwand, wo sie an



1:200.

Grundriss von Seti I
mit Beschriftungen
von Lepsius nach X. 133.

Fol. III 274. 329. 343/4. 4^o I 122/3. Z. 995.

KarnaKk.C.

die von Ramses I^o stößt [auf der Nordseite des östlichen Pilasters], ist der König vor Amon-re dargestellt, hinter ihm sein Sohn Respuat: L D III 255 a,²⁾ s. das Porträt des Königs L D III 300, Nr. 76, das des Prinzen L D III 300, Nr. 77.³⁾

L D III
300, 76/77

An der schmalen Seite [Ostseite] desselben Pilasters ist Osorkon I^o dargestellt: L D III 257 b-c. Die Darstellungen sind in Art und Stil genau wie die Scheschonk's I, verschieden von denen Thakelothis' II.

L D III
257 b-c.

An der Nordseite des anderen (westlichen) Pilasters ist wieder Scheschonk I und hinter ihm sein Sohn dargestellt: L D III 255 b. 253 b-d.⁵⁾

L D III
255 b.
253 b-d.

An der Westwand ist oben der Prinz Osorkon I, Sohn Königs Thakelothis' II, zweimal vor Amon-re dargestellt, darunter eine Inschrift vom 12. Jahre Thakelothis' II: L D III 256 a.⁷⁾ Diese setzt sich auf der anstoßenden rechten Hälfte der Südwand fort, wo das 22, 25, 28, 29 ste Jahr Scheschonk's II vorkommt: L D III 258 a b.

L D III
256 a.L D III
258 a b.

An der Südwand links von der Thüre ist Thakelothis II und sein Sohn Osorkon zweimal vor Amon-re dargestellt, darunter eine Inschrift vom 11ten Jahre des Königs: L D III 257 a.

L D III
257 a.

In dem Schilde Osorkon's [II, das in der Inschrift des Prinzen vorkommt], giebt Champ. [Mon. 277] fälschlich, Sohn der Isis statt, Sohn der Bast.⁹⁾

An der Außenseite der Südwand rechts von der Thüre ist die Darstellung von Scheschonk I, wie er die Gefangenen köpft L D III 252-253 a.¹⁾

L D III
252-253 a.

Der König selbst ist noch nicht ausgeführt; man sieht nur noch die Umrisse der Zeichnung des Diädems. Ein Block mit den Gefangenen Nr. 105-108 ist jetzt in Berlin 2094.

1) Mahr. Ramses II.

2) nach Champ. Not. I 18 die oberste Darstellung.

3) L D 255 a ist die Zeichnung des Kopfes ungenau, vgl. Champ. Mon. III 277, 3. 279 v. Ros. Mon. stor. 179, 1.

4) Mahr. III.

5) Die Reihenfolge der Darstellungen nach Champ. Not. I 17/18.

6) Abweichungen in den Namen des Prinzen sind in Lepsius' Not. II. 4^o I 123: links , rechts , andere sind offenbar unrichtig, wo die Publ. mit Champ. Not. I 20 stimmt.

7) s. hierzu B. Z. 1868, 29 Sten.

8)  hat richtig Champ. Not. I 20.

9) Der Vogel  in Nr. 76 hat nach einer Bemerkung des Zeichners nicht die gewöhnliche Form, sondern .

D. Vorbau des Syklons II.

Zeichnung von Settem mit Beschriften von Lepsius
nach Z. 193.

Am rechten Granitkoloss von Ramesses I vor dem
Eingange des Syklons II war die Statue dargestellt,
auf der andern Seite des Beins ein Sohn
als König mit Uraeus,
aber sammt seinem Namen ausgetratet.

Neben der Statue ist ein Stück Mau.
er oder Basis mit dem Namen des Isam.
mitich, der über einen andern Stück, wohl
wieder Fahrst. gesetzt ist. [vgl. I. 10].

198
178 d

Am südwestlichen Außenwinkel des
Eingangs [den die Südmauer des Vor-
baus und die Westseite des Syklons bil-
den], sind Gefangene von Ramesses I:
I D III 178 d. 1

An der rechten Wand neben dem Ey.
low neben diesem Winkel finden sich auf
einem der übereinander geworfenen Blöcke
die Schilder Ramesses I Stolom. mehrmals nebenein-
ander, ob verbaut gew. sein?

E. Eingang des Syklons II zum Hypostyl.

Die Außenmauer [des Eingangs] des Syklons II ist von
Stolomaeus [VI] Stilonmeter, am linken [Pforten]

kommt unten vor:

Auf den Innensei- ten ersten beiden Pforten steht
rechts Stilonmeter vor Stolomaeus I Epiphanes und
Kleopatra, darüber vor den Göttern Heken und

1) vgl. Champ. Not. I, 24.

2) Im Grundriß ist unig. Epipha.

2) vgl. Champ. Not. I, 26 (richtige Darstellung)
aus statt Stilonmeter angegeben.



198
21 a. b.

Fol. III 274. 329, 9i. 13. 339. 344. 4^o I 122. 12^o I 29.

Karnak K, E-F.

Heht, Keki und Keket: L D II 21 a. b¹⁾, links die Götter Setjet vor Philometor, darüber dieser vor Amon und Amon-t,  und  L D II 21 c. d.²⁾ L D II 21 a. d.

Der Eingang zum Hypostyl, [die Laibung I der I hinteren Pforten] ist auf beiden Seiten³⁾ von Philometor überarbeitet worden, der sich dicht hinter alten Skulpturen von Ramses II hat einschreiben und darstellen lassen, in denen der Name des Ramses aber immer, außer ganz oben, vertieft statt erhalten erscheint. An der linken Seite kommt Philometor selbst vor, in dem man den Kopf des Ramses in den seinen verändert hat L D II 22 a.⁴⁾ L D II 22 a.

Die Laibungen des eigentlichen Thores sind aber von Epiphanes bearbeitet.⁵⁾

F. Hypostyl.⁶⁾

Grundriss von Erbkam mit Beischriften von Lepsius nach K. 133/4, s. I. 14.

An der Westseite des Hypostyls, an der rechten⁷⁾ (nördlichen) Ostwand des Syklons I wird der König von Chios und Amon vor Amon geführt: L D III 124 d, ⁸⁾ s. das Porträt des Königs L D III 296, 53. L D III 124 d.

Darüber wird eine Götterreihe angebetet: Mont, Amon, Isis, , Geb, Kut, Osiris, Isis: L D III 124 a; dann folgen einzeln angebetet die Paare: Set und Nephthys, Horus und Hathor: L D III 124 b, dann Suchos und seine beiden Begleiterinnen, die auch in den ptolomäischen Götterfolgen oft wiederkehren:  und  „Töchter der Sonne.“ L D III 124 c. In den letzteren Darstellungen  kniet der König, dann läuft er vor Amon-re und Hathor wieder dieselben; zuletzt kniet er vor Amon-ra-ka-mut-f und Hathor.⁹⁾ L D III 124 a, b, c, d.

Auch in den Darstellungen darunter ist Hathor die gewöhnliche Begleiterin des Amon-re, mit und ohne Phallus.

1) nach Champ. Not. I 28 die 2te und 3te Darstellung.

2) nach Champ. Not. I 26/27 die 2te und 3te Darstellung.

3) anders im Grundriss (s. oben), vgl. aber Champ. Not. I, 31.

4) nach Champ. Not. I, 30 die 5te Darstellung.

5) im Grundriss Philometor angegeben.

6) im Plane L D I 78 ist die Buchstabe F am falschen Stelle angegeben.

7) nach Champ. Not. I 75 fälschlich linke Wand.

8) nach Champ. Not. I 74/75 die 7te und 8te Darstellung der 2ten Reihe.

9) nach Champ. Not. I 76-78 erste Reihe der Darstellungen.

Sethos I.

Sethos I.


J. 133/4

Sylon I.

Sethos I.

Rameses I.

Sylon II.



E.

F.


G.

Sylon I.

Bau von Sethos I., Skulpturen von Rameses I.

Hauptarchitektur Rameses I.

Sylon III.



Rameses I.

Rameses I.

Rameses I.


Rameses I.

Rameses I.

1:400.

Von Champollion [Mon. 288, 2] publiciert ist die Darstellung des Königs, der dem Amon eine goldene Statue bringt:

In dem zerstörten südlichen Flie-
ke des Königs At verbaut mit seinen
und dem Goldhorus-Namen, auch
einer Weihinschrift an Amon-ra, den



kommt vor.²⁾
gel des Iphons II sind Blöcke.
Schildern ein Stück
Herrn von Kaut-[tasi]³⁾ und
auch der Name Amenophis III

kommt ausgekratzt vor, vgl. den Plan S. 12.

Die linke lange [Nord] Wand des Hypostyls ist von Sethos I. Ungefähr
in der Mitte wird eine Statue des Harmachis⁴⁾ getragen, auf einer Verzierung
erscheinen hier die Schilder ganz ursprünglich. Bei derselben Statue
auf einem der Sonnenschr.
me kommt aber wieder [statt] vor.

Auf derselben Wand
von Thoth und wird über dem König Wasser ausgegoss.

Die rechte [Süd] Wand des Hypostyls ist ganz von Ramses II. abge-
putzt. Auf dieser Wand und in ihrer Nähe ist das Beinort setep-en-ra in
der Regel dem Vornamen nicht zugefügt, und der Name nicht verändert. In
der Mitte der Wand erscheint Ramses einmal als Prinz mit dem Kopf, aber
mit seinen Schildern und dem Uraeus, seinem Vater Sethos I., der im Haus
steht, offernd, mit Pantherfell: I D III 143 c,⁵⁾ (der Kopf des Ramses bes.
ser I D III 297, 56). Daneben ist Ramses II mit einem Stier vor Amon-ra-
ka-mut laufend dargestellt: I D III 143 d.⁶⁾

Weiter rechts auf derselben Mauer, vom Durch-
gange an und schon auf beiden Pfosten, erscheint
der Name mit setep-en-ra. -

Ebensodasellst eine Göttin ohne Kopfschmuck:

1) nach Champ. Fol. I 57 die 3te Darstellung der 3ten Reihe.

2) vgl. Champ. Fol. I 53. - 3) Kaka, Herrin der Throna.

4) vgl. Champ. Fol. I 45, wo (ih. 19) die Wand fälschlich als rechte bezeichnet
ist. - 5) Kaka, Thron, vgl. Champ. Fol. I 57, 1te Darst. der unteren Reihe.

6) vgl. Champ. Fol. I 57, 2te Darst. der unteren Reihe. - 7) Champ. Mon. 288, 1,
nach Champ. Fol. I 39 die 6te Darst. Die mit beginnende In-
schrift gibt Iphons Fol. III 276 wie Champ., nur O statt in an. I D

8) nach Champ. Fol. I 40 die 8te Darst. - 9) vgl. Champ. Fol. I, 43 27, 17te Darst.



[sic, lies
16].

I D III
143 c.

I D III
297, 56.

I D III
143 d.

Die Hinterwand (Ostwand) des Hypostyls ist an dem älteren Sylon III gelegt, der schon ursprünglich einen Vorbau hatte. Vielleicht wurden damals die Obeliskten der Hät-Sekmut transponiert.

Auf dem linken Theile der Hinterwand heißt Amon

LDI
143b.

Auf dem rechten (südlichen) Theile derselben Wand steht

vor LDI 143 b.

Am linken Porten der Hinterthür ist Ramses II mit

ithy- phallischen dargestellt.

Für die Säulen

LDI

77. 80.

LDI

81 a. b.

LDI



81 c.

mittleren Theile der

Kapitälz zweier großer

(kleinen) Säule LDI 81 c.

An der Unterseite des Architravs der 2ten Säulensreihe rechts stand früher 6 mal , woraus dann  gemacht worden ist. Der Titel setepw-rä war also sicher wenigstens nicht gleichgültig, sondern wesentlich.

Ein Theil der Säulenskulpturen ist von Ramses II [Königsk. 504 bis], der sich bald , bald , auch  schreibt.

Einmal heißt er .

Der Stil der Hieroglyphen in seinen Inschriften ist dem von Ramses III sehr ähnlich, s. Medinet Habu.

Viele andere Säulen tragen oben am Abakus und in der obersten Reihe an den Kapitälz, sowie am unteren Theile des Schaftes die Namen Ramses II. An deren Säulen sind nur zum Theil beschrieben.

In diesem ganzen Theile des Tempels, an Säulen und Architraven, wie auch an den Wänden, ist im Namen Sethos I das Set-Zeichen nirgends umgekehrt und statt Menephthach steht [fast] immer Mer-en-Amon, so  ganz ursprünglich in Relief.

Auch an der Unterseite des Architravs, der in den Sylon  reicht,

1) nach Champ. Not. II 37 die 10te Darst.

2) vgl. Champ. Not. II 81.

F. A. III 272. 275. 370. 12° 29.

Karnak K. 8.




steht noch ganz ursprünglich  zweimal und das Thronschild .

In mehreren Abakus findet sich auch , also Miamun und Menephthah verbunden. Amon steht also hier nicht einfach statt Seth (wie Osiris statt Set), sondern Menephthah ist nur oft ausgelassen, wenn der Zusatz Miamun steht.

Auf einem Abakus steht .

Auf einem großen herabgestürzten Architravblocke ist über  gesetzt worden .

Unten an den Säulen sind wieder veränderte Schilder:  über , unter  Anw. , also wieder Ramses II¹ unter Ramses II, wie sonst.  der Säule steht Ramses II¹ vor dem wichtigen Amon-re, Herrn von Theben, und

der Göttin  mit Bogen und Pfeilen; an derselben Säule daneben  und  I III 221 g; gegenüber umfängt der König den  I III 221 f.

Auf einer umgestürzten Säule erscheint  und  I III 221 a, scheint immer  zu heißen. 

Var.  steht                     

75.  

- Harmachis¹⁾  und ²⁾
81. Amon-re, Ptah, Sakhmet³⁾
- LD III 220 c. 83. Amon-re und die löwenköpfige   : LD III 220 c.
84. s. 113.  
- LD III 220 d. 86. Thoth (α) und Sefret (fabui): LD III 220 d. Ptah und Sakhmet³⁾
91. Amon-ra-Harmachis⁴⁾ und die Göttin der Wahrheit.  
- LD III 220 e. 94. Isis, Auge der Sonne (wie Mut) hinter  LD III 220 e.
99. Amon-re und die Göttin der Wahrheit  „Tochter der Sonne“ (sat. Rā).
Amon-ra-Harmachis⁴⁾ und 
- LD III 220 f. 105. Ptah  und  : LD III 220 f.
- LD III 221 a. Amon-ra  ka-  muß und die löwenköpfige  LD III 221 a.
- LD III 221 b. 109. Ptah  und  die löwenköpfige Mut: LD III 221 b. -
 und  Apet⁵⁾  Hinter Mont oder Mont-Re erscheint in der Regel
 die Rät-taii. 
- LD III 221 c. 110. Harmachis⁴⁾ und  : LD III 221 c.
- LD III 221 d. 113. Amon-ra-xnt-äst-f  und  ([dieselbe auf der Säule] 84 hinter Amon-re): LD III 221 d.
115. Amon-ra-sontu und  
- LD III 125 b. 126. [Der König bringt]  Weintrauben dem Amon-re und der Göttin der Wahrheit: LD III 125 b.
130.   Var.  [sic]
- LD III 125 c. 131. Luchs-Re und Hathor: LD III 125 c.
- LD III 125 d. 132. Amon-ra-Harmachis⁴⁾ und die Göttin der Wahrheit: LD III 125 d.

Auf den Säulen der Südhalfte sind mehrere Skulpturen mit Darstellungen des Ramses Mämen offenbar erst unter Ramses IV⁶⁾ ausgeführt, vielleicht nach alter Zeichnung; dann hat der letztere (Ramses II) immer sein Schild klein zu jeder unter ihm gemißelten Figur gesetzt, z. B. auf

1) Mskr. Thre. 2) lies Am-35 vgl. Champ. Vol. II 73. 3) Mskr. Saxt. 4) Mskr. Ramena Thre.

5) Mskr. Thre.

Fol. III 329, H. 344-343. 4° I 121. K. 821-823.

Karnak K. F.

Säule 25, wo Ramses II vor Amon [ra-sonten] und Seth dargestellt ist: LD III 143 a.¹⁾


Zwischen 2 Säulen steht an der Decke:
Die ganze Decke ist von Ramses II. -



Außenseiten des Hypostylos.

Nördliche Außenseite.


Historische Darstellungen: Sethos I, deren Anordnung die folgende Skizze verdeutlicht.



Vervollständigung.

1:400.

[In der Darstellung LD III 127 a heißt der König:
tet ihn ein Prinz.]



Nördliches Ende der östlichen Außenseite.

[Untere Darstellung]: LD III 126 a. [Champ. Mon. 290, 1. Not. II 86/7; obere
Darstellung: Champ. Mon. 290, 2. Not. II 87/8.]

Südliche Außenseite.

Rechts und links von der Thüre werden Gefangene von Amon vor Ramses II
geführt, die linke Darstellung ist LD III 144²⁾, die rechte mit Weglassung
des rechten Teils (von uns auch bezeichnet K. 821) LD III 145 a publiziert.³⁾

An der südlichen Außenwand, von rechts ist eine große Inschrift, die
über 4 Löhne Ramses' II (K. 426. 429. 432. 434 des Königsbuches.⁴⁾)


1) K. 823, südlicher Teil des großen Tempels, 2te kleine Reihe von O. nach W. Nordseite 5te Säule.

2) In der Publ. fälschlich als „Nördliche Außenwand“ bezeichnet, vgl. Champ. Not. II 120/1.

3) vgl. Champ. Not. II 121/2. - 4) Mss. N° 265. 268. 271. 273. vgl. Champ. Not. II 123.

LD III
143 a.LD III
126 a.
130 a.LD III
126 a.LD III
144.
LD III
145 a.

In der Inschrift:
gegen die Cheta.



Schlacht
Sphenophis II Scherschritten von Ramose I.
Sylon I.

Links vom Eingang [zum
Kypostyl] kämpft Ram.
ses I gegen Festungen. 1)



K.-N. Obeliskenberg.

K. Hof zwischen den Sy.

lonen III und IV.

An der äußeren Hintermauer

Ramose I.

Ramose I.

Ramose I. 2

Ramose I.


Ramose I.

Derma über
Sut. auch anson

1:400.

K.-N. Obeliskenberg.

Nach von Erbkam mit Beischriften von Lepsius nach Z. 134.



1) vgl. Champ. Not. I 120. - 2) Lepsius Königsb. 507.

des Hypostyls [Ostseite des Syllons III] kommt vor:

[Südlicher stehender] Obelisk Thutmosis I I D III 6.

hat Ramses II seine Namen über die Ramses' II²⁾

[Der nördliche gefallene Obelisk war von Thutmosis

Vorbau des Syllons II. Auf dem Stück Wand

[am linken Thürpfosten des Vorbaus des Syllons II, Thutmosis II dem Anon, aber mitten in die Darstellung geschrieben, daß er restauriert habe. I D III 69 d. Darstellungen ist die Inschrift]³⁾ I D I 1 b.

Die linke [Nord] Seite dieses Pfostens⁴⁾ ist von [s. d. Plan]⁵⁾, die rechte Thürlaibung von Stoteles I:⁶⁾

[Die Südwand des Hofes K ist von Ramses II²⁾ (Königsbuch N: 504), die Thüre, die dort hinausführt, von Ramses IX beschrieben, s. den Plan].


K. Thüre zwischen den Obeliskern der Bät-spaut.

Die nächste Mittelthüre zwischen den beiden großen Obeliskern ist unbeschrieben und aus alten Sandsteinblöcken zusammengesetzt, [darunter links einer von Philipp, rechts welche von Thutmosis III, s. den Plan].

L. Hof nördlich von der Thüre K.

Stehender, nördlicher Obelisk der Rāmāka Bät-spaut⁷⁾ I D III 22-24.

Nordseite: I D III 22.⁸⁾ Der ganze obere Teil, von den Knieen des Anon in der 5ten linken Seitendarstellung, vom großen aufrechten Namensschild der Rāmāka in der Mittelzeile und von der Inschrift der Königin in der 5ten rechten Seitendarstellung an aufwärts, ist leicht abgeschliffen. Die Namen des Anon waren ausgeschliffen und sind widerhergestellt und bei dieser Gelegenheit die Fläche in ganzer Breite etwas verkleinert worden. Unter der angegebenen Grenzlinie sind die Schilder und Anonennamen unberührt, mit Stes-



In den Seitenzeilen 1176. gesetzt.

II beschrieben, s. den Plan]

hinter den Obeliskern 1177

s. den Plan] opfert 69 d. 1178

stellungen hat Iaba.

[Links neben diesen

Iethos II beschrieben, maus [IX] Guege.

1179
22-24.
1180
22.

1) vgl. Champ. Not. I 126. Mar. Karn. pl. 34 Z. 30. 2) Königsbuch Nr. 504 bis. 3) vgl. Champ. Not. I, 130.


4) Kaki., Pfeiler. 5) vgl. Champ. Not. I, 131. 6) vgl. Champ. Not. I, 132, wonach es die linke Laibung wäre. 7) Das Folgende nach den Bemerkungen und Korrekturen in Lepsius' Wandensteinplan von Rosellini Mon. stor. I pl. 31-34. 8) in der Publ. ist in der Mittelzeile statt

zu lesen.

nahme des nächsten rechts [in der 5ten Seitendarstellung vor dem Schurz der Königin]. Die Königin war immer urspr. als Mann dargestellt, nur auf dem Pyramidion ist sie unbärtig. Besonders tief ausgekratzt ist das Schild der Rāmāka in der Mittelreile und ihre Namen daneben in der 5ten rechten Seitendarstellung.

Westseite: L D III 22. Hier läuft die Grenze der Abschleifung unter der Inschrift der ersten rechten Seitendarstellung hin mitten durch den Speer auf dem Standartennamen, dann links neben der Mittelreile entlang bis zur 3ten linken Darstellung, in der sie links von der Keile vor dem Schurz der Königin entlang läuft, dann durchschneidet sie die 4 und 5te Darstellung, Inschriften und Unterarm des Königs rechts lassend, läuft unter dem Worte  der Mittelreile hinüber und endet unter der 5ten rechten Seitendarstellung. Außerdem ist noch der obere Theil der 6ten linken Darstellung (Kopf und Unterarm der Königin sowie ihre Inschrift) abgeschliffen.

L D III
23.

Südseite: L D III 23. ¹⁾ Hier sind die ersten 5 rechten Seitendarstellungen (bis zu den Knien des Amon in der 5ten), in der Mittelreile die Worte  überarbeitet. Die Namen und Figuren des Amon sind wiederhergestellt, links ist bis zu gleicher Höhe nur leicht überpoliert, darunter alles unberührt.

L D III
23.

Ostseite: L D III 23. Hier ist der ganze obere Teil (die 5 obersten Seitendarstellungen und die Mittelreile bis  incl.) abgeschliffen.

L D III
24.

Inschrift an den 4 Seiten der Basis: L D III 24 d.

N. Hof südlich von der Thüre K.

L D III
24 a-c

An dem liegenden Obertheil des andern Obeliskens (L D III 24 a-c) ²⁾ sind die Veränderungen sehr deutlich zu untersuchen.

L D III
24 a.

Die L. O. Seite L D III 24 a ist ganz überarbeitet. Auf dem Pyramidion ist die Königin unbärtig dargestellt, ganz wie auf der N. O. Seite des stehenden Obeliskens, ihr Schild Rāmāka ist nur wie der ganze Rest leicht überpoliert, darunter die Worte . Der Name Amon ist aber auf sehr vertieften Flächen wiederhergestellt.  Unter dem Pyramidion sind wieder nur die Namen des Amon,

¹⁾ in der Publ. ist  statt  in der Mittelreile zu lesen.

²⁾ in der Publ. steht irrig Fragmente statt Fragment.

nicht die Schilder der Königin ausgekratzt, die immer bärtig erscheint, zu oberst minimal, [erst] mit ober-, dann mit unterägyptischer Krone,¹⁾ erst mit dem Thron-, dann mit dem Nachnamen.

Die Wiederherstellungen sind von Sethos I gemacht, wie dies zuweilen ausdrücklich bemerkt wird. Daher hat er auch eine Darstellung von sich eingeschoben, hier die 3te²⁾ von oben; er opfert dem Amon Wein, vor dem Gotte steht:  - Auffallend war aber das Schild der Rāmāka, welches ursprünglich zwischen dem Amon stand[, es ist daher] in das Thutmosis' III verän-  [der] Rām[nigin] und  der worden, sodass  der Königin ist  den.

Auf der jetzigen Oberseite des Amon ausgekratzt gewesen dem Pyramidion] ist die Figur stellt, die unbärtige Königin Standarte der Königin verkürzt

Der Standartenname  ten aber verkürzt wor-  I D III 24 c sind wie-  und wieder hergestellt und der Name des 

der alle Figuren  worden. [Auch auf  Amon widerherge-

L D III
24 c.

Unter den beiden obersten un- Breite des Obeliskens ziemlich [untersten Darstellungen] Thut-

unberührt. In der Mittelzeile ist wieder die und das Schild Thutmosis' III  eingeschoben.  der ganzen tief abgeschliffen, sodass jetzt auch die beiden  mosis' III widerhergestellt sind, und zwar von

Sethos I, dessen Inschrift vor dem jetzt untersten Amon steht:

Das Porträt der Königin aus der obersten Darstellung dieser 292, 29.



Seite s. L D III

L D III
292, 29.

Auf der 3ten Seite L D III 24 b sind die Stummungen fast hier war die Mittelzeile unter den Zeichen  der Standarte schliffen, die beiden  sind aber widerhergestellt worden, wie folgenden Namen der Königin, deren Schilder noch gar nicht be- den waren.



ebenso, auch  tief abge-  auch die  rührt wor.

L D III
24 b.


Die Obeliskens sind also von Rāmāka unter Mitregierung Thutmosis' III, des- sen Name meist ursprünglich ist, errichtet und von Sethos I nach der Amonverfol- gung widerhergestellt worden.

Die Osirisfiguren hinter dem großen Obeliskens sind von Thutmosis I, dessen Schild neben dem Kopfe steht. [vgl. den Plan].

1) Ktā. „mit oberem, dann mit unterem Fächer“, in der Ztbl. beidermal mit oberägypt. Krone. 2) Ktā. 2 te.

O-K'. Umgebung der Cella.

Plan von Erbkam mit Beischriften von Lepsius nach K. 134.



O.

Der nächste Raum [O] ist von Thutmosis III, dann auch die Granitthüre, [die von hier nach R führt].


P.

[Auf den im Plan angegebenen „verbrannten Block von Gefangenenmännern“ bezieht sich wohl die folgende Notiz (4° II 89)]:

„Block im großen Tempel auf einer Wand Thutmosis' III:

R.

In der Vorhalle vor der Cella von Philippus fin.



det sich die

Fol. III 323. 342. 346. 4° III 93. Exh. St. B. II 91. K. 610.

Karnak K. R. I.

Var. ; auch  [wohl am nördlichen Ende der Ostwand, s. d. Plan
und  Champ. Not. II 140/1.]
Die vier  eckigen Pfeiler mit den Blumen sind aus rotem Granit LII
und  von Thut. mosis III, s. die Ansicht der Nordseite des nördlichen Pfei- 30
lers LII 80 un- ten, der Südseite des südlichen ib. oben.

[Erbkams Hier.] zent. II 91 entnehmen wir über die Pfeiler Folgendes:]
Die innern sich  gegenüberliegenden Seiten der beiden Pfeiler (die Süd-
seite des nördlichen und die Nordseite des südlichen) haben dieselbe Ver-
zierung wie die äußern, nur fehlt das Namensschild und die Blumen
sitzen daher höher. Die Farben der Blumen waren nach Erbkam diese:

Die Südpflanze mit blauem Stengel und gelben Kelchblättern; die äußern
Blumenblätter blau, das mittlere roth.

Bei der Nordpflanze ist nur der obere Rand roth und der Kopf war
wahrscheinlich grün. [s. a. Friese]

In diesem Raume R ist die Fortsetzung der [im Raume K beginnenden] Annalen 1) Thutmosis III. Die Darstellungen bei der ersten Inschrift [auf LII
der rechten Seite der Westwand.] LII 30 a 2) [vgl. Mar. Karnak p. 48 pl. 13 H. H.] 30 a.
sind von König Horus restauriert, er hat einen zerstörten Anmon wiederher-
stellen lassen. Drunter läuft ein Hieroglyphenband von Sethos I. Die zwei- LII
te Inschrift ist an der Nordwand links von der Thüre nach N: LII 31 a 31 a.
[vgl. Mar. Karnak p. 48 pl. 13 H. H.], eine dritte an der Westwand [links von LII
der Thüre nach O]: LII 30 b. [vgl. Mar. Karnak p. 48 pl. 13 D. F.] 30 b.

Die [südwestliche Thüre, welche von hier [aus R nach G'] rechts hinaus-
führt, war wieder von dem Könige gebaut, den Sethos I überall verdrängt
hat:  (s. u. I. 42.) 3) Hier sind auch die Standarten [von Sethos I] aufgesetzt worden.




I. Erster Raum der Cella des Philippus Arridaeus.

Darstellung der innern Südwand: LII 2 a 4). [Von einer der Darstel. LII
lungen des Königs vor Anmon (s. Champ. Not. II 148) auf dieser Wand scheint 2 a.

1) Mskr. „statistische Inschrift.“ 2) auf der K. 610 „Mauer vor dem Granittempel des Philip-
pus, rechts [s. u.] für den Eintretenden bis zum Ende der Thüre; vorher stand, linker Winkel“ da,
nach Champ. Not. I 139, paroi de gauche de la porte.“ 3) nach Champ. Not. I 148 Amenophis I. - 4) vgl.
Champ. Not. II 148

der folgende Abdr. 471 genommen zu sein, der die Bezeichnung „Südwand der Granitecella“ trägt:]



I. Innerer Raum der Cella.

In der inneren Kammer der Cella des Philipps [I] sitzt er links vor einem Opfertische; in der Inschrift dahinter wird Thutmosis III erwähnt; rechts desgl., doch schlechter erhalten. Die Inschrift bezieht sich auf den doppelten Bau [von Thutmosis und Philipp].

U und 1-4.

Auf der Rück(Nord-)seite der Mauer mit der Annaleninschrift I D II 31 a, [also auf der Südseite des Raumes U s. d. Plan I. 24] ist wieder ein König (Sabakon?) von Psammelik II verdrängt, dessen zugleich neu eingeschnittener Kopf v. I. gut erhalten ist.²⁾

LD II
255 c.

Ebenselbst ist ein großer Block mit einer großen schön geschnittenen und wohl erhaltenen Inschrift Ichnoson's I; sie hatte ein Datum und alle Namen des Königs, diese sind aber jetzt oben abgebrochen: LD II 255 c.³⁾

Daneben liegt nach den Kammern des Amenophis I [1-4] zu ein Block der Annaleninschrift.

An den nördlichen Kämmerchen [1-4] ist im Namen des Amenophis I das Annon ausgekratzt.

W. W.

Die ganze nördliche Wand der Mauer y, [Südseite des Raumes W, s. d. Plan]

1) vgl. Champ. Not. I 149/150. 2) vgl. Champ. Not. I 144. 3) In der Publ. ist in Zeile 2 und 3 zu lesen, vgl. Champ. Not. I 145



Fol. III 323. 330. 347. 4° I 124. II 95.

Karnak. K, V-X.

die Rückseite der Annaleninschrift [L I III 316, s. unten] ist abgeschliffen worden, alle Königsfiguren sind wegpoliert und jetzt nur die später in [mumme] abgefallenen Stück gearbeiteten Schilder Thutmosis' II und einigemal Thutmosis' III zu sehen (die Personen waren wohl wieder aufgemalt worden):



Nun Theil sind statt der Könige, die vor Amen standen, Opfer eingekratzt [nach Fol. III 347 vielmehr aufgemalt.] worden und stehen darüber die Königsschilder, 2 mal die Thutmosis' III, 3 mal die Thutmosis' II ([s.] unten); in der oberen Abtheilung ist einmal Thutmosis' III, 2 mal der II. aufgesetzt, jeder einmal später aufgemalt. — Es stand wohl früher Prä. märe drunter.

Hier liegen auch hinter der Thüre Thutmosis' II [zwischen X und V] die Blöcke einer schwarzen Granitthüre, welche die Schilder Thutmosis' II führen:



Neben diesem Thore sind wieder andere abgearbeitete Wände mit den später aufgesetzten Schildern Thutmosis' II. — Dann folgt links [nördlich] wieder ein schwarzer Granitblock, der wiederum zu einer Thüre von Thutmosis' II gehörte. Beide Thüren öffneten sich nach Südosten, [von V nach W s. d. Plan]. Das Stück Sandsteinwand zwischen den beiden schwarzen Thüren trägt die später aufgesetzten Schilder Thutmosis' III [s. oben und den Plan].

X. Raum nördlich neben der Cella.

In der Kammer links (nördlich) neben der Cella sind an der Nordseite die großen Annaleninschriften Thutmosis' III; [rechts von der Thüre, die nach V führt] L I III 316 [vgl. Mariette Karnak p. 78 pl. 13 A - E'], [links von derselben Thüre] L I III 32 [vgl. Mariette Karnak p. 78 pl. 13 F - F']. Die Thüre zwischen den beiden Inschriften ist aus schwarzem Granit und von Thutmosis' III.

L I III
316.
L I III
32.

An der Thürrseite [Westseite] dieser Kammer ist wieder Philippus unter Thutmosis [III] dargestellt. Der erstere scheint viel okkupiert zu haben; auch sind seine Namen an der äußeren Wand der ersten Hälfte [I] der Granitkammer 2) später aufgesetzt.

XI. Raum südlich neben der Cella.

An der südlichen Außenseite der Granitcella [der Nordseite des Raumes X] sind [in der obersten Reihe] die Darstellungen L I IV 26 [Außenwand von F]

L I IV
26.

1) vgl. Champ. Not. I 147. — 2) also wohl an der Südwand des Raumes X.

19 II und L D II 2 c [Außenwand von I] von Philippus Aridæus, ¹ aus der ersten das
 20. 19 II Porträt des Königs L D III 302, 85.
 302, 85.

G' und 9-13.


In einem Gebäude [G' s. d. Plan] von Sethos II sind Blöcke von Amenophis II verbaut; noch ist das wohlerhaltene Thronschild ḥa-ḫepu-rā sehr deutlich zu sehen; auch in der Kammer [R], in der die Spiler von Thutmosis III stehen, ist von Sethos II gebaut worden [s. oben S. 25 und Champ. Not. II 139. 140. 144.] —

19 II Südlich vom Raume G' liegen kleine Kammern [9-13] mit den Schildern von
 4a. Amenophis I an den Türpfosten (L D III 4 a) und gewöhnlich [einer Darstellung des Königs] an der rechten innern Seite, das Übrige ist von Thutmosis III eingenommen. ² Der Name des Amenophis ist ursprünglich und nicht ausgekratzt, (wohl aber das Anon in der Inschrift des Thutmosis). Auch außen scheint der Name des Amenophis ursprünglich und so überall. Dagegen ist der Name der Eileithyia [die wohl als Geier über dem König schwebt,] ausgekratzt, es ist also wohl nur der Königsname verschont worden, wie auch Thutmosis. — Auf der andern Seite [an den Kammern 1-4, s. ob. S. 26] ist über das Anon auch im Namen des Amenophis ausgekratzt. —

19 II Aus einer dieser [südlichen?] Kammern ist das Porträt Amenophis I L D III
 291, 24 genommen, vor ihm steht sein Name: 

H. ³

Hinter der Cella [I sind ein] Pfosten von Us-tsen I (α)
 ke von 16 seitigen Polygonsäulen desselben Königs [s. d. Plan].
 len, die aus hohen Trommeln zusammengesetzt waren, hatten nur einen Stein



An einem oberen Säulenstück mit ḥa
 alle Seiten, von denen die eine den
 des Königs giebt, glatt; an einem andern
 Stücke (b) ist nur die beschriebene Facette
 liert, auf einem andern Stücke der



und Nichte
 Die Säulen
 (α) sind
 herausgenommen
 denn unteren
 allein kann
 Vorname (c).

1) vgl. Champ. Not. I, 158/1. — 2) Ate. „Vor der Thüre“ [die von R nach G' führt]. —


3) vgl. Champ. Not. I, 158.


4) nach dem Gipsabguss 96 in Berlin. 5) Zum Folgenden vgl. Mas. Karnak p. 41. pl. 8 a - c.

Fol. III 330. 347. 4° 124. 12° 94. Erbkl. St. B. II 75. S. 103.

Karnak K. K. K. P.

Auf einem Architrave findet sich auch der Nachname Uertesen:



Auf einem andern das 20 ste Jahr:  

Alles ist aus Sandstein. Bemerkenswerth ist, daß Amon noch nicht Amon-Re, wie im n. R., heißt.

K'-I'. Nördliche Seitenräume des hinteren Theiles des Tempels K.

Noch weiter links [nördlich von V W] ist eine lange Reihe von Kammern von Thutmosis III [K'-I'], wie die von uns als Wohnräume benutzten südlichen Kammern [E'-N']. Var. des Königsnamens .

I'-P. Hintergebäude von Thutmosis III.

Grundriß auf Seite 30.

I'. Y'.


Weiterhin ist ein oben aufgebautes Thor von Ramses III nebst einer ganzen Kammer 2ten Stocks [I', s. d. Thor]. In dieser auch ein Hieroglyphenband von Ram. LD III 222 a.
ses IV^a. LD III 222 a. In der Mitte ein Altar aus weißem Quarz mit den Schildern Ramses' III.¹⁾

Die Außenwand dieses Thurms ist aber schon von Thutmosis III beschrieben, wie auch die hinauffühende Treppe [Y'].

[Aus einer der nördlichen Kammern von Thutmosis III ist vielleicht das Portrait des Königs LD III 293, 31 genommen; vor ihm seine Namen  .

K". Säulenhalle Thutmosis III.

s. d. Ansicht zweier Säulen LD I 81 d. e., für die Verbindung der Decke mit den Seitensäulen s. die nebenstehende Skizze nach Erbklum's St. B. II 75




LD I 293, 31.

LD I 81 d. e.

¹⁾ vgl. Champ. Nol. II 172/3 (N. 29). - ²⁾ nach S. 103.

J'-J'' Hintergebäude von Thutmosis II.
Plan von Erbkam mit Beischriften von Lepsius nach K. 134.




Fol. II 347/8. 12° II 15. 13/9.

Karnak K, K. 16.

In dieser Halle ist nicht nur Amon, sondern auch die Namen und Figuren der anderen Götter ausgekratzt, so Isis, Osiris, Horus, Horus von Edfu, ¹Harweris, ²Mont, ³Atum ⁴(doch ist sein Name alt), Geb, Hathor, Mut, Chons-⁵Inep-hotep, Amn-t, selbst die [über dem Könige schwebenden] Eilithyia- (Nechbet) Geier und die Schlange auf der Blume [Puto]. Nur die Sonne ist verschont.


Einmal hat es den Anschein, als ob Amon  vergessen wäre, doch ist er nur sehr gut wiederhergestellt worden. Mitunter sind die Figuren und Namen verändert, z. B. Mut aus Amongöttin [Puto], ein Gott aus der Eilithyia,  zuweilen ist die Gottheit ganz weggeblieben.

5 Darstellungen von Spielern sind publ. I D II 33 b-f, [aber ohne Angabe der Mißelsuren].⁹

Auf dem inneren unteren Frontarchitrav steht die folgende Dedikationsinschrift: ¹Thutm. 

I D II 33 b-f.


Die Gruppe  ist neugradirt und dafür nur  ohne  eingesetzt. Am andern Ende [nach links] die Var. . - Auf der Außenseite desselben Architravs steht beide Male: 



Am hintersten inneren Architrav: 

gegenüber:  Var. des 

Am hintersten inneren Architrav am Nordende:

 Steinname. 

[Aus dieser Halle K¹⁶ ist auch nach Champ. Not. II 162/4 die Inschrift I D II 255 i.]

I D II 255 i.

K¹⁶.

[Aus diesem Räume ist wohl die I D I 81 f. abgebildete Säule].⁹

I D I 81 f.

1) Mskr. Harweris. - 2) Mskr. Mont. - 3) Mskr. Montu. - 4) Mskr. Atum. - 5) Mskr. Chons. - 6) Auch Lepsius giebt in seinem Not. B. 12° II 11 den Namen des speerköpfigen Gottes in I D II 33 d. so wie die Publ., jedoch reißt bei ihm die Namensetzung noch etwas unter das letzte , welche diesem also voranl. noch ein Zeichen gefolgt sein könnte. 7) vgl. Champ. Not. II 161/2. - 8) vgl. Champ. Not. II 159. - 9) vgl. Champ. Not. II 172. N° 19.

O."

Die Mittelkammer [O"] war wieder von Thutmosis III.

[P."] Q" Cella Alexander's I."

Die hinterste Kammer des Gebäudes, die Cella Alexander's I [Q"] war auch von Thutmosis III. gebaut und nur von Alexander I restauriert worden. So sind noch die Porten und der Architrav [der Thüre] von Thutmosis III. und in der Kammer die unteren Steinlagen mit einem Hieroglyphenbilde dieses Königs.¹⁾ Auch der untere Theil der Figuren bis zu den Knien scheint alt zu sein. Alles darüber ist von Alexander, der also wahrscheinlich die Wände wiederhergestellt hat. Sein Handartennamen ist immer

127
3d.

An der Vordemauer rechts von der Thüre [Ostwand des Raumes] steht Alexander vor den 8 großen Göttern von Theben  die über der Thüre sitzen. 127 3d. Ihre Namen sind leider nicht ausgeführt und sie haben keine Absichen, doch sieht man aus der Darstellung, daß sich keine weibliche Gottheit darunter befand.

[Über dieser Darstellung ist die folgende Inschrift:]²⁾



127
3a.

An der Hinterwand der Kammer opfert Alexander dem Amun, hinter dem König der Nel  127 3a. Inwieweit ist er 3 mal vor Amun dargestellt.³⁾

127
3c.

An der rechten  Wand [Südwand] steht der König zwischen Amun und  mit  Speberkopf und ; [ebenda die Darstellung 127 3c].⁴⁾

127
4a.

[Dann    der 2. ten Reihe"] ist die eigenthümliche Darstellung 127 4a, wo dreimal Alexander und zweimal Thutmosis III. hintereinander vor Amun stehen. Vielleicht sind diese als verschiedene Darstellungen zu denken, in denen immer Amun zu wiederholen gewesen wäre. Da die Figuren der Figuren aber alt sind, könnte das ganze auch ursprünglich eine Götterprozession gewesen sein.

127
3b.

Auch an der linken [Nord] Wand erscheint Alexander zweimal hintereinander vor einem Amun mit verschiedenen Opfergaben. Ebendasselbe wird er von der Göttern

1) in der Publ. noch als Alexander I. bezeichnet. - 2) Gemeint ist wohl die Inschrift 127 4a, die aber nicht alt ist. - 3) vgl. Champ. Nol. I 170 Nr. 16. - 4) so nach Champ. Nol. I 170, Kato. „süd der Kammer.“

5) vgl. Champ. Nol. I 171. - 6) nach Champ. Nol. I 171. - 7) nach Champ. Nol. I 172. -

Fol. II 352/3. 12° II 15/6. S. 167.

Karnak K, 4.-F.

Amn-t zu Amnne-ka-mat-f geführt I 3 II 36.¹⁾

An der Thürwand ist der beste Kopf des Königs I 3 II 362, 36, sein Name ist

R.²⁾

Hinter der großen Säulenhalle K³⁾ und vor der hintersten Lella [Q⁴⁾] stand auch ein Säulengang [R⁵⁾] mit polygonen Säulen von Thutmosis II.⁶⁾

In den inneren Architekturpartien kommen 4 verschiedene Namen vor, auch an den Türen sind sie zum Teil verschieden. In der äußeren Architekturpartien 2 verschiedene Namenamen J.⁷⁾



In der nächsten Kammer [L⁸⁾, nördlich von J⁹⁾, südlich von Q¹⁰⁾] werden dem Thutmosis II. Palmzweige gebracht von Nut und  von einer Seite, von der andern Seite: I 3 II 35 a. Daneben wird der König von der ihm der Gott , hinter dem Könige die Götter  und  und  alle übrigen Götter auch an den

Wänden abgeschlossen und später wieder aufgesetzt worden, dann aber nochmals ausgehakt und mit unbemaltem Fleck ausgefüllt worden, das erste Mal mit den andern Göttern zusammen von Amnephis II, das zweite Mal allein unter der 22. ten Dynastie.

Auf der Platte ist der König dargestellt zwischen:

1. Mont und Amn.¹⁾
2. In und .
3. Geb und Nut.²⁾
4. Osiris und Isis.
5. Nephthys und . [I 3 II 34 c]

In der folgenden Wand erscheint der König gefolgt von seinem Standartenmann [Ka] vor dem ganz grünen  sic.

J.³⁾

In der 2. ten Kammer von der Lella [Q⁴⁾] aus [J⁹⁾] ist in der Darstellung I 3 II 33 a.¹⁾ an der Südwestseite des südöstlichen Pfeilers der einzige verschonte Gott , der dem König amarmt. Nur der Kopf ist wie es scheint ausgehakt. Die Hathor, welche hinter dem König steht, ist aber wie alle übrigen Götter in Gestalt und Namen ganz ungenügend. Der Unterschied in der Erhaltung ist ganz ungenügend.

In der südwestlichen Wand dieser Kammer scheint auch der Name des  alt zu sein,

1) vgl. Champ. Not. II 131 - 2) nach S. 165 - 3) vgl. Champ. Not. I, 132 ff. 13. 13. - 4) Nach Lepsius. - 5) vgl. Champ. Not. I 170 ff. 15. - 6) Nach Lepsius. - 7) Nach Lepsius. - 8) Nach Lepsius. - 9) wohl der Nordwand desselben Raumes, vgl. Champ. Not. II 170 ff. 15. - 10) Les sculptures de la paroi de gauche, vultures très vives encore. - 11) in der Platte einzig als „Hinter-Säulenhalle“ d. i. K³⁾ bezeichnet.

doch war seine ganze Figur ausgekratzt.

[Auf die Darstellungen des Königs an den Spilern dieser Kammer scheint sich auch die folgende Notiz zu beziehen, die im Not. B. auf die Beschreibung der Nummer U" folgt]:

L D III 33a
33a
34b. , Koptische Amone und Hathor,  und Hathor [etwa die auf S. 33 besprochene Darstellung L D III 33a?], Amone und dem  Hundertenmann [Ka] L D III 34b."

U."

In der nächsten Kammer [U'] scheinen an einem Spiler auch der Name des Su, Sohns der Sonne ¹⁾ und der Isot verschönt oder vergessen worden zu sein, nicht aber ihre Gestalten. Auch ist der Titel des Su  mit dicken, später mit Kalk überschmierlen Strichen ausgehacht worden. Der Name  der Stadt Theben ist auch nirgends, wie es scheint, verschönt worden. An dem  andern Spiler ist auch der Name des Atum verschönt worden, doch nicht die Fi  gur. - Die Figuren wurden nämlich immer von oben bis unten angekratzt, so hier, erst bei der Restauration wurden sie gewöhnlich abgeschliffen, um dann neu aufgesetzt zu werden.

Der ithyphallische Amon hat hier öfters nur diesen Kopfschmuck:

An den großen Architraven ist der Name Amunvor²⁾ weggerieben  selt, daß man sieht, es sollte so bleiben und Re allein gelten. - Auch in diesen großen Architravinschriften ist immer der Titel [des Gottes] ungehacht 

[Auf die Darstellungen des Königs an den Spilern dieser Kammer bezieht sich auch die folgende Notiz, die im Not. B. auf die Beschreibung der Spilerdarstellungen im Raume C" folgt]. An anderen Spilern wiederum [nördlich] koptischen Su-si-Re und

L D III 34a. Isot [s. oben], Amone und Mut, Suchos und Hathor, Horus und Isis, Mont und

mit  (L D III 34a)

C."

L D III 34d. In der Querhalle [C"] vor der von uns als Kirche benutzten Kammer [T] betet Isot  mois  eine Götterreihe an: L D III 34 d. ³⁾ Auf die gewöhnlichen (Mont), Atum, Su, Isot (hier  geschrieben), Set, (Mut), (Osiris), (Isis), (Set), Nephthys folgen noch 3 Götter, dann [als erster in der 3ten Reihe] ein Mann (? ³⁾), dann die Göttin  (von der es in der Beischrift  statt  heißt), Hathor, Suchos, Horus  und 844.

1) Hke. si-Re. - 2) vgl. Champ. Not. I 168 a. b. - 3) in der Publ. Frau.

Karnak O. P. Nege Fokane. 4° 13' 12" N. 30. M. W. 37. N. 135. 1036. 1052. c. 2117. 2120.

2117
Sa-a⁶

lung 2117 254 k" von Nektanebos [der das Thor erbaute], auf dem Architrav der Vorder-(Ost-) Seite die Darstellung 2117 Sa-a⁶ von Ptolemaios I Philadelphus. Asenos heißt an diesem Thor 2117 Aseno.

[Auf dieses Thor bezieht sich vielleicht auch die folgende Notiz in Max Wiedenbuchs Not. B. I. 37.]

„Thor östlich vom großen Tempel“


P. [Ptolemäisch-römischer
Tempel des Osiris].

Grundriss: (Nun von Erbkam mit Beschriften von Lepsius auch 185/).

a III

b I

1:400.



[Den linken Pfosten der Thüre y im Räume A bildete nach Champ. Not. I 266/1 (auf dem Plane ist 254 mit c bezeichnet) der Pfosten Berlin 2120 mit der Inschrift A.


Aus demselben Räume A von der Wand neben der Thüre x ist nach Champ. a. u. O. (a b auf seinem Plane) offenbar auch der Block Berlin 2117 genommen, der den König Ptolemaios I den Osiris Scepter und Geißel bringend zeigt (s. die Abb. auf 139). [Die etwas abweichenden Namensschilder des Königs, die Champ. giebt, gehören wohl zu der entsprechenden Darstellung, in der er die Isis anbetet.]

Ruinen außerhalb der Umwallung bei Nege Fokane.

Hinter dem großen Tempel [2117] fast östlich (Ost C), gegen-
seit des Thores des Nektanebos [2117] beim Dorf Nege Fokane
ist ein Sandsteintempel von Ptolemaios I. [2117] mit allen
seinem Namen. Eine Reihe Selgötter bringen Gaben

Fort. auf 140.


1) vgl. Champ. Not. I 266/2 St.



Berlin 2117.

Karnak P.


Berlin 2117.
[Block aus dem Tempel P von Karnak.]





1:4.


Karnak. Nege Fokane. Q. 9. Fol. III. 319. 320. 327. 4° I. 124-126. 139. 134. St. 154.

Inschrift mit dem Namen des Königs: 



Der eigentliche Korusname endigt mit , [so in der Standarte: ].
 Der 2te, in der Inschrift z. T. zerstörte, Name ist zu lesen .

Kor.  (Mthr. 154 ).

Eine Architravinschrift be-  ginnt mit: .

197
284 f. g.
158
259 b.

In den Mauern des Dorfes Nege Fokane finden sich Steine verbaute mit dem Namen des Hakoris  284 f. g., Psammetich's I, ² und des Psomet           

Q. - R. 8-10. Ruinen südlich vom großen Tempel.

Q.

An der Südseite des großen Tempels sind zwei einzelne Kammern (Q) mit ausgekratzten Königsschildern, aus kleinen schlechten Sandsteinblöcken verschiedener, meist roter Qualität gebaut, mit eigenthümlichen Skulpturen schlechten Stils, aus Aethiopen- oder Psammetichzeit. Die Schilder des Königs Tabraka kommen oft vor und sind immer gründlich ausgehackt:                 

Fol. III 319. 320. 330. 4° I 125.

Karnak 9.

darte des Königs



rechts

L II 3 a. Links von der Thüre steht der Lotos mit  auf dem Kopfe, rechts der Norden mit  auf dem Kopfe, beide tragen Vasen  und Lotusblumen.

Im Innern der Kammer stehen an der Thürwand (Nordostseite) auf den beiden Posten Königsnamen mit verschiedenen  und  Namen, links Über der Thüre wiederholen sich aber nach beiden Seiten die Namen des Sabutaka ( noch erkennbar), also gehören ihm wohl auch die verschiedenen Vornamen auf den Posten an: L II 3 b.

Die Namensschilder des Königs sind in der Kammer (mit einer Ausnahme an der Hinterwand) überall ausgekratzt, nur das  im ersten und das  im zweiten Schilde sind verschont geblieben. Bei dem Zeichen  könnte man zweifeln, ob es nicht  war, doch lehrt seine blaue Farbe, daß es  war, nicht , das gelb und hier auch immer breiter ist.

An der Hinterwand (Südwestseite) sind oben zwischen zwei Spiegeln die zur Hälfte erhaltenen Namen des Sabutaka, die hier allein nicht ausgekratzt, sondern nur vermittelt sind.¹⁾ Dunter wird Anonre und Mut, Anonre und Chons von einem später aufgeschnittenen Mann mit kahlm Haupt, der ein  hinreicht, angebetet. Alles ist in sehr schwachen Umrissen, da diese ganze Partie überarbeitet ist (s. unten). Dunter ist ein Hieroglyphenband mit den Namen des Königs, die hier wieder ausgekratzt sind. L II 4 a.

Auf der linken Wand ([Süd]-Ostseite) steht der König mit seinem Schlangendindem vor Anonre und Chons L II 4 b. Die ganze Partie rechts ist wieder überarbeitet. Sabutaka hatte nämlich Blöcke von Ramses  (dessen Schild auf der Hinterwand erscheint) benutzt, wie die Art der tiefen Ausbuchtung der Hieroglyphen deutlich zeigt. Diese waren z. T. abgeschliffen, teils die tiefen Löcher, sowie der ganze Stein, mit Stuck bekleidet, der größtenteils in den tiefen Hieroglyphen noch sitzt, und dann [war die Fläche] neu beschrieben worden. Nun ist der Abputz abgefallen und daher [erscheinen] die neuen und die [abgeschliffenen] niedrigen alten Inschriften teilweise nur schwach eingeritzt.

1) In der Tabl. sind diese Abzeichen der beiden Länder nicht angegeben. - 2) Champollion (Not. I 265) sah sie noch ganz, sah auch sonst noch mehr von den Inschriften dieser Wand. - 3) Lebr. II.

LDI
2 a,
4 c. II
301, 30.

Auf der rechten Wand (Nordwestseite) steht der König wieder mit seinem Diadem vor Anmon und Mut LDI 4 c, hieraus der Kopf des Königs LDI 2 a¹ und III 301, 11. Die Thüre und die rechte Wand der Kammer sind jetzt in Berlin 1480.

10.

Südlich neben der Kammer des Sabataka sind 2 Thüpfosten von Osorkon II² zum Vorschein gekommen [wohl N: 10 des Situationsplans]. Am südöstlichen [, linken] Pfosten steht der König mit der unterägyptischen Krone  opfernd mit Stab und ♂, vor ihm die Worte , auf dem nordwestli- chen [rechten] Pfosten mit oberägyptischer  Krone , in  der Hand , vor ihm . Über ihm  schwebt  beidemals der Gier. Beide Pfosten  sind  jetzt in Berlin 2101. 2102.

Auf einem dazu gehörigen steht der König auf beiden Seiten vor Anmon und Mut, in der Mitte:

R. 8.



Weiter nördlich [von der Kammer] gen andere Kämmerchen und Mau- wa No 8 des Situationsplans³. Die- nen die Darstellung LDI III 259 a⁴.



des Sabataka] am See entlang lie- ren [R], auch eine Säulenhalle [et- erstern sind von Psmut[, aus ih-

II - IX. S. 15. Gebäudeanlagen zwischen dem großen Tempel K und dem Tempel der Mut X.

Zwischen dem großen Tempel und dem 4ten südlichen Pylon II.

Plan von Erbkam mit Beischriften von Lepsius nach Z. 133/4 auf S. 43.


An der S. O. Wand der Mauer, die⁵ sich an die Südseite der großen Pfei- halle anlegt, hat Sethos II seinen Namen über dem eines andern unbekannten Kö- nigs geschnitten, desselben vielleicht, der im Ramensium und Menephthu- um [von ihm verdrängt] vorkommt, vgl. auch oben S. 25. Hier ist nur

¹) in der Publ. sind die Buchstaben a und b bei den Abbildungen vertauscht. - ²) in beiden Abbildungen ist im- kindlich nur eine Kriesschlange angegeben, das richtige giebt LDI 4 c. - ³) Kaka. I. - ⁴) vgl. Champ. Mon. II 303, 3-303, 6. Wied. manen Flg. Grsch. 338. Karnelle Karnak, p. II. - ⁵) Kaka. S. O. Wand des Tempels, die; vgl. Champ. Fol. I, 104 ff.

Fol. II 329, 10. E. 342/3. 4° 123. 12° 55. N. 133/4.

Karnak. Zwischen K und II.

zu sehen: des Königs (auf Westseite)




in einer Schlacht gegen die Schlacht, wohl desselben Königs 145 c.

Daneben ist die Halle vom 21 ses' II [mit dem Cheta-Vertrag]

In einer Schlacht links davon vor, sitzwärts auf dem Pferde sitzend. I 9 II 145 b.

Die Mauer südlich vom großen Tempel, welche die Sylene II und II verband, ist von [Horus über Tut-anch-amen, siehe den Plan, und von] Menephthah beschrieben. Der linke Teil [der großen Inschrift, Z. 44-57] ist publ. I 9 II 199 a³, im rechten wurden genannt:




Auch die Standarte ändert worden. unserer Seite ([Nord] selben Mauer] dsgl.

Daneben eine andere gegen die I 9 II 146. stes Jahre Ram. I 9 II 146.

kommt ein Reiter

Grundriss zu I. 42.



49 II 145 c.

49 II 146.

49 II 145 b.

49 II 199 a.

1) Matri, Egyptology, Z. 187, par. 1197, S. 163. Mariette Karnak p. 8.

2) Mariette Karnak p. 52-55. A. J. E. 179 ff. Dim. Hist. Inschr. I, 2 ff.

Pylon III.

198
125 a.

An der Nordostseite des 3ten südlichen Pylons (vom Süden her) tritt am linken südöstlichen Flügel links oben und unten Sethos I vor Amoune, hinter dem je 15 (im ganzen also 30) Götter stehen. Die ersten 15, welche die gewöhnlich in den Götterreihen erscheinenden sind und ihre Abzeichen haben, scheinen die großen, die anderen 15, die einer wie der andere menschenköpfig sind, die kleinen Götter zu sein. LD II 125 a. 1) Bei der Darstellung steht die Bemerkung, daß Sethos wiederhergestellt hat.

199
14.

Rechts daneben wird oben die Barke des Amoune getragen und vor ihr Thutmosis I  2) von der leinwandköpfigen  zur Hathor geführt: LD II 14. 3)

199
16.

Dar.   unter tritt Thutmosis I  vor die thebanische Triade, vor ihm eine  große Inschrift, die mit seinem Namen beginnt und in der [Z. 12]  der Name der Ramaka in den Thutmosis' I verändert worden ist: LD II 16. 4)

Bemerkenswert ist, daß in diesen Darstellungen die Figur und der Name des Amoune nirgends ausgekratzt sind. Da zwischen der Skulptur der Thutmosisdarstellungen und der der Sethosdarstellungen auch kein Unterschied zu sehen ist, so könnte man denken, daß alles erst von diesem Könige gemacht sei. [Doch verbietet dies die Veränderung des Namens der Ramaka.] Vielleicht war aber die ganze Darstellung später abgeschliffen und neu aufgesetzt worden.

199
16 d.

Auf dem nun (rechts von den Darstellungen) folgenden linken Thürpfosten stehen die Namen Thutmosis' II mit wiederhergestelltem Namen des Amoune: LD II 16 d. 5) (α)

199
16 e.






Auf dem andern rechten Pfosten derselben Thür stehen die Namen Thutmosis' II, auch mit wiederhergestelltem Namen des Amoune und sehr wahrscheinlich aus derselben Zeit wie der linke Pfosten. LD II 16 e. 6) (β) Auffallend ist, daß in dieser Inschrift (β) der  Name fehlt. Vor dem

1) Der Name des 19ten Gottes, des vorletzten der 4ten Reihe ist nach Lepsius (4° II 75) mit Champ. Not. I 189  zu lesen. - Bei Champ. Not. I 189 sind im der Skizze die 18 und 4 vertauscht.

2) Der Nachname ist in der Skizze falsch angegeben; die Zeichnung hat auch

Not. I, 189/9, No. 1. Den

3) vgl. Champ. Not. I 183.



verschüttet

Tab. III 320-322. 4° I 144-146. II 76-79.

Karnak III.

zweiten Schilde steht jetzt , früher stand nur  da.

Auf der entsprechenden (Nordost-)Seite des rechten[nordwestlichen] Flügels sind oben Darstellungen von Thutmosis I., restauriert von Sethos I., unten von Ramses III. Oben rechts tritt Thutmosis I., von der löwenköpfigen Göttin Schemet (?) geführt, vor Amon und Chons, dahinter Thoht I D III 15.¹⁾ Vor ihm steht eine Restaurationsinschrift Sethos' I.: , desgl. hinter ihm und vor der Schemet. (?)²⁾ In der z.

49 II
15.

f. abgebrochenen Inschrift mehrmals vor, einmal Thoht führt Mont den weil früher Thutmosis I. skizziert wurden: L derungen. Links wird Reihe ist die Krönungs- (der also schon damals Amon und Ra-Herman. [ganz rechts] vor Amon.



über der Darstellung kommt der Name Thutmosis' I ist er verändert in oder aus . Links hinter König Sethos I³⁾, dessen Kopf ausgemeißelt ist, stand, dessen Schilder  auch von Sethos I D III 27, 12. Auch in den folgenden Zeilen sind Veran- wieder die Punkte des Amon getragen.⁴⁾ In der unteren ceremonie Ramses' III dargestellt, erst [links] zwischen Thoht dem Set substituiert wurde) und , dann zwischen dies⁵⁾, dann von Hut und Chons  geführt, dann und Amon-t. tretend.⁶⁾



49 II
27, 12.

Die Friesenseiten des ben.⁷⁾

In der Südwestseite Thutmosis' I. die unteren I D III 16 f., am rechten[südöstlichen] Posten wieder die Namen Thutmosis' I: L  I D III 16 g.⁸⁾ Dieser Posten ist vollkommen so wie der linke von Thutmosis I geschnitten, ganz wie von einer Hand.



(Vorderseite) des Pylons stehen am linken [nordwestlichen] ten Namen Thutmosis' I, hier mit dem Namen  L  I D III 16 g.⁹⁾ Dieser Posten ist vollkommen so wie der linke von Thutmosis I geschnitten, ganz wie von einer Hand.

49 III
16 f.


49 III
16 g.

Am Posten¹⁰⁾ lehnt eine Granitstèle, die oben und an der rechten Seite abgebrochen ist. Der König (wahrscheinlich Sethos I) opfert von beiden Seiten dem Amon, zwi-

1) Hkr. Nacht (1) - 2) vgl. Champ. Not. I 191, 2, Nr. 1 B.D. - 3) In dieser Inschrift giebt Lepsius 4° I 145 folgende Abweichungen: vorletzte Zeile , 5te Zeile von links  und  7te Zeile von links 

4) Gemeint ist wohl: „in“ oder aus , denn daß von dieser unges. das Wort  in der 5ten A. von  links  - 5) Champ. Not. I 191 Nr. 1 B. - 6) vgl. Champ. Not. I 191, 2, Nr. 1 B. - 7) Hkr. Thut. - 8) vgl. Champ. Not. I 191, 2, Nr. 2-5.

9) vgl. Champ. Not. I 186/3. - 10) vgl. Champ. Not. I 183. - 11) Kienmarch am rechten Posten, nach Champ. Not. I 186 am linken.


sehen dessen beiden Figuren eine Inschrift von Sethos I steht: (α) Die lange Inschrift darunter aber beginnt mit allen Namen Amenophis II, sein zweites Schild ist vollständig [erhalten] und nicht ausgekratzt, so wenig wie sonst der Name und die Figur des Ammon. Es ist also alles von Sethos I [wiederhergestellt], Abgleich Amenophis II  heißt. Set kommt ausgekratzt vor [in der 6ten Zeile] 

Auf dem rechten Sylonflügel ist Amenophis II Gefangener vor Ammon kniefend dargestellt. Sein Nachname Amenhotep ist in den Vornamen verwandelt worden. Vor Ammon steht, daß Sethos I die Restauration ausgeführt hat: .

19 II
61.

Auf dem linken Flügel ist links vom Durchgang dieselbe Darstellung mit derselben Namensänderung: 19 II 61. Vor Ammon, der ausgekratzt war, steht wieder eine Restaurationsinschrift Sethos I , die sich nur auf die Wiederherstellung des Ammon und der Inschriften, auch wohl des Namens Amenhotep beziehen kann.

Vor dieser Darstellung sitzt die Kolossalstatue des Königs Amenophis II die 1ste von S. W., aus hartem weißem Kalkstein.

Die 2te Statue rechts davon unmittelbar vor dem Thierpfosten Thutmosis II (19 II 16 f.) ist aus dem harten rotgelben Stein der Memnonstatue (geit-stone) und stellt den König Thutmosis II dar, dessen Name in dem unberührten Gürtelschild steht: : 19 II 16 c. ¹⁾ desgl.

19 II
16 c.

auf der linken Vorderseite des Thrones, während auf dem Rücken die Inschrift vom 42sten Jahre Thutmosis II steht, in der er Thutmosis II seinen Vater zu nennen scheint: 19 II 16 b. ²⁾ (β)

19 II
16 b.

An der vor dem rechten Thierpfosten Thutmosis II (19 II 16 g.) sitzenden viel kleineren Kolossalstatue aus weißem Kalkstein

1) vgl. Champ. Not. I 183/4. - 2) Skiz. I 183. Vgl. Mar. Karnak pl. 62, 2, pl. 38 c, vormalig in Wahrheit der 2te von S. W. - 3) Die oben im Text gegebene, von der Publ. abweichende Form der Inschrift hat auch Mar. Karnak pl. 38 b 1. Trotzdem gibt der Papierdruck St. 139 der Publ., die übrigens auch mit Champ. Not. I 183 übereinstimmt, Recht. - 4) vgl. Mar. Karnak pl. 38 b 3. - 5) vgl. Mar. Karnak pl. 38 b 2. - 6) nach Gauthier St. B. II 77.



α

β



Fol. III 320/1. 324-326. 4° VII 80.

Karnak VII. VIII.

sind keine Namen mehr zu lesen, weder auf dem Girtel noch hinten.¹⁾

Die 4te Statue, die rechts davon vor der Darstellung Amenophis' II sitzen musste, ist ganz verschüttet.

Die Flaggenstocknischen²⁾ des Pylons sind alle wie gewaltsam zerbrochen.

An der schmalen Südostseite des Pylons steht ein Oberpriester des Amun Ramses [- nucht], Sohn des Meri-bast, links vor Amun und Mut [L I III 237 a], rechts vor Amun und Chons opfernd L I III 237 b, darunter der Oberpriester I 44 (vgl. die Statue aus Karnak im Brit. Mus. Birch pl. 55 fig. 187) mit seinem Sohne I 55 gleichfalls anbetend mit großer Inschrift; unmittelbar vor ihnen in kleiner Gestalt der König Setheus I vor Amun, ebenso schlecht skulpiert, doch ein anderes Bild, [darunter nochmals die letzten beiden Oberpriester]: L I III 237 c.

L I III
237 a.
L I III
237 b.
L I III
237 c.

Ein vierter Oberpriester Amun-hotep, Sohn des Ramses [- nucht], wohl derselbe, der in einer Prozession des Grabes des I 44* von Abdel Curma erscheint [s. u. Privatgräber No. 40], ist über der Thüre [welche] rechts von der Südostseite des Pylons [die zum Pylon II führende Mauer unterbricht], vor Amun betend dargestellt, in der Mitte die Schilder Ramses' I: L I III 237 d. Derselbe Oberpriester erscheint auch an der Laibung dieser Thüre, den König Ramses I anbetend L I III 237 e.

L I III
237 d.

L I III
237 e.

An der Wand rechts von dieser Thüre sind gleichfalls Darstellungen [des selben Oberpriesters], hier wird auch der Großvater Meri-bast mitgenannt:



Pylon VIII.


An der Nordostseite des zweiten Pylons (von Süden) führt am rechten [nordwestlichen] Flügel oben Ramses II³⁾ die Barke dem Amun zu. Dunter läuft ein Hieroglyphenband hin, in welchem ziemlich plump die Namen Ramses' II^a in die Ramses' II verwandelt worden sind, die Zeichen des früheren Namens sind meist noch verschmiert.

Die Schilder sind verwandelt in: was vorher-

1) Mariette las an der Vorderseite des Sockels die Inschrift Karn. pl. 38 a (s. Text. p. 60, 4).

2) Meri-bast, Flaggenstocknischen. - 3) nach Champ. Fol. I 112 Nouv. verändert in Ramses I.


geht, scheint geblieben oder nur übermalt worden zu sein. Drunter sind größtenteils verschüttelte Darstellungen mit denselben Verwandlungen:



49 II
219 a.

Rechts wurde der König von Theben Amonre geführt. L II 219 a.

Auf dem linken [südöstlichen] vor Amonre. - Drunter läuft ein Krieger mit unveränderten Namen:



mit Spurbekopf und der zu Flügeln steht oben wieder Ramses II. - Drunter läuft ein Krieger mit unveränderten Namen:



und drunter unveränderte Darstellungen von Ramses II. 2)

49 II
119 d.

Vom ganzen Pylon stehen nur noch die beiden äußersten Teile beider Flügel. - Rechts ist noch von einer, wie es scheint, früheren Darstellung ein Stück Inschrift zu sehen, worin der Name des Horus, der also wohl auch diesen wie den folgenden Pylon I gebaut hatte, in den Ramses II. verändert worden ist. L II 119 d.

49 II
22, 3.

Auf den Blöcken des Pylons findet sich öfters (8 mal) eine rote hieratische Steinmetzinschrift, wie es scheint, immer dieselbe, die den Namen eines Thutmosis nennt: L II 22, 3.

Ein Stück Fries ist hier verbaut mit den Schildern des Tut-anch-amon. Im 2. ten Schilde ist das Amon unbeschädigt, das Tut-anch dagegen ausgehackt.

Von der Südwestseite [Vorderseite] des Pylons ist das Fragment des [rechten, südöstlichen] Flügels nicht beschrieben.

Auf [linken, nordwestlichen] Flügel scheint rechts wieder ein Schild des Horus in den Ramses II. verwandelt zu sein (ein anderer Block,

1) vgl. Champ. Not. I 112. - 2) vgl. Champ. Not. I 111/2. - 3) in der Publ. lies Pylon I statt II.

Fol. III 320.331. 4. VII 82/3. 85. St. 475.

Karnak VIII. I.

der oben liegt, zeigt dies deutlich). Weiter links ist eine große Stele von Ramses I., der Gefangene köpft. Die ganze Stele ist ausgehakt und gehörte urspr. vielleicht auch dem Horus an, wie die Vornamenfragmente ¹⁾ andeuten und ist nur von Ramses I. okkupiert worden, dessen Namen auch um die Stele herum groß und unverletzt eingeschrieben sind. [Von den Namen der Gefangenen läßt der sehr undeutliche Abdr. 475 nur an einer Stelle  und an einer andern die folgende Gruppe erkennen:]



In diesem Pylon wie auch im 3ten ist eine koptische Nische. Der obere Teil des Pylons ist nicht beschrieben. Auf einem verbaulichen Block steht  d. i. Amenophis III.

Unter Horus wurde im Ganzen sehr flach gearbeitet.

Vor dem Pylon standen Granitholosse von Ramses [I]. ²⁾

Hof zwischen Pylon III und IX.


Auch der sich anschließende Hof [zwischen Pylon III und IX] ³⁾ war von Horus skulptiert. ⁴⁾

I. Tempel Amenophis' I.

Grundriß: L I 83.

L I
83.

In dem kleinen Tempel [I] von Amenophis I. ¹⁾ östlich vom [Hof zwischen dem] 1ten und 2ten Pylon sind viele Stücke eines Tempels von Amenophis II. (Kay-en-aten) verbaut. Die alten Architrave sind umgekehrt, darunter steht:



L I
110 d.

L I 110 d. - Die Schilder waren ohne Kapsel schon von Amenophis II selbst ausgekratzt und Kay-en-aten aufgesetzt, doch ist das letztere jetzt nicht mehr zu sehen. - Die Pfeiler sind unten von Amenophis I., dessen zweite Schilder wieder

1) Gemeint sind die Fragmente des Horus-- und  Namens. - 2) vgl. Champ. Not. II, 181.

3) Im Msk. folgt dies auf die Beschreibung des Pylons IX. - 4) vgl. Champ. Not. I 177-182. - 5) vgl. Champ. Not. I 180.



ausgekratzt sind. In einem derselben an einem Architrav steht: .

Auf einem verbauten Blöcke ist das zweite Schild Amenophis' II ziemlich deutlich, weniger das erste:  . Ueber einer andern alten Inschrift ist , in anderen Namen heißt derselbe König Au-chepus-ra .

49 II
119 a. Auf einem andern augenscheinlich auch verbauten Blöcke steht nebeneinander:
49 II 119 a.

Dem Amenophis II gehören wohl auch die teils abgeschliffenen teils noch jetzt mit Stuck verkleideten Vornamen an, die ich im Königsbuch angemerkt habe, wenn nicht dem Amenophis I, dessen Inschriften auch da selbst überschmiert (vielleicht von Amenophis II okkupiert) vorkommen. —

Es würde nach den Skulpturen fast scheinen, als ob Amenophis II die Baustücke Amenophis' I benutzt hätte, also jünger wäre; denn die Architravinschriften mit den Vornamen Amenophis' I sind die später aufgesetzten, doch so schlechten Stiles, daß sie vielleicht von einem späteren König herrühren, der den Amenophis II verdrängte und statt seines eigenen Namens den Amenophis' I aufsetzte, weil von diesem schon die meisten Skulpturen waren. — So sind jedenfalls auch die oberen Stücke der Pfeiler später restauriert, obgleich sie wie der Rest der Pfeiler die Namen Amenophis' I tragen. — Entschieden findet sich an einem Architrav das umgekehrte Schild des Amenhotep III (Amenophis II) umgekehrt unter den Vornamen [Amenophis' I]:      (s. im Königsbuch [S. 354 c.])

Bem. d. H. [Der Name unter den großen Hieroglyphen ist nicht der Amenophis II, sondern wie das erste Schild  lehrt, Amenophis' I, der ja, wie Lepsius selbst oben bemerkt, auch  hieß. Richtiger urteilte Lepsius auf seiner Hinweis, als er (4° I 120) die folgende Bemerkung niederschrieb, die eine ähnliche Veränderung wie die obige betrifft:]

Amenhotep nte-hga-Au (Amenophis II) ist einmal verändert worden, er stand in kleinen Hieroglyphen da, jetzt stehen große daneben auch mit dem Standar-

1) Das  in  fehlt fälschlich in der Subl. Dagegen fehlt in 4° I 120 und das Weidenbachi Not. 23. 33 das  in dem Namen des Subl. auch amon, während es Fol. II 331 angegeben ist. Nach dem Papyrusdruck (S. 197), der die Besichtigung, eingebauter Block in dem Gebäude hinter dem Spharattempel des Amenophis' I führt, ist es in der That zweifelhaft, ob für ein  nach dem III noch Platz war. — 2) Kehr. Amenhotep-nte-hga-pa.

von Horus, z. T. unbeschrieben ist.

Vor dem Durchgange standen 2, jetzt zertrümmerte, Kolossalstatuen des Horus aus dem roten Stein der Memnonstatuen (gritstone!).

Auf den [oberen] Sandsteinblöcken dieses Pylons (unten [ist] Granit) stehen öfter die Namen Amenophis' II mit seinem gewöhnlichen Vornamen Aph-
x-pu-u-rä-sf-n-rä. Diese Blöcke sind hier verbaut worden, fast jeder ist be-

L 9 II
110 c.

L 9 II
294 v2

L 9 II
110 d.

L 9 II
110 f.

L 9 II
110 g.

schrieben und bemalt. Auf einem Blocke steht:
ist der König vor Ra-Harmachis dargestellt

in Berlin N^o 2072, der Kopf des Königs ge-

Ein Block zeigt den unvollständigen Namen tax

selbst erst später über den Namen Amenhotep
während die Hieroglyphen drum herum er-

110 v. [Auf anderen: der Horusname]

[ein Königskopf:] L 9 II 110 g.

sehen findet sich auch der Name

undeutliche Ab-

kennen läßt,

mensschild der


serlich, doch sieht

dafs es nicht den

sondern nur den letzteren Namen

enthalten haben kann].

Auch große Säulenteile sind verbaut.



2/3), auf einem andern

L 9 II 110 c, jetzt

nauer L 9 II 294 v2

n-rä, der aber

eingeschnitten ist,

haben sind, L 9 II

d. i. L 9 II 110 f,

In kleinen Hierogly-

der Königin. [Was der sehr

druck 148 von der sehr rohen Skulptur er-

gibt die nebenstehende Skizze wieder. Das Na-

Königin ist unbe-

man noch soviel,

Doppelnamen

4

man

man

man

man

man

man

man

man

man



man

man

man

man

man



15. Widderosphinarihe.

Auf den Untersätzen der großen Wid-
dersosphinarihe [No. 15] vor dem 1. sten Py-
lon des Horus [IX] stehen die Namen des
Horus und zwar nicht erst später aufgesetzt.
Seine Ehrennamen sind verschieden. Die

etwas 1/2 nat. Gr.

1) nach Erbkam St. B. I, 77. vgl. Champ. Fol. I 275. - 2) nach Max Widenbach's Not. B. 52.

3) Hierher verweist Lepsius auf einen Abdruck, der aber nicht vorhanden ist.

Fol. III 272. 327/8. 4° I 138. 12° II 30. Z. 1060. St. 151.

Karnak 15. T. A.

Inskription eines Untersatzes lautet [nach St. 151]:



Auf dem Basen der Widder selbst hat sich vorn Sethos I eingeschrieben.¹⁾

T. U. 12. Südwestliche Ruinen.

T. Tempel des Chons.

Grundriss: L II 83. vgl. den Plan auf S. 54.

[Die] Widderreihe vor dem Chonstempel [ist von Amunophis II, er heißt] St.

L II 83.

Das große Propylon des Chonstempels St, genannt Rat et Anaru, ist ganz von Ptolemaeus II Euergetes I. - An der Vorderseite (Südseite) ist zu oberst unter dem Fries und Rundstab in der Mitte die Mondscheibe, rechts davon die Götter Mont, Atum, Iu, Int, Sch, Nut, Osiris, Isis, Thoth mit Mond, Nephthys, Horus, Hathor, Sethos²⁾ , die  mit , die , dann die 3 Geister des Ostens, 3 andere Götter und endlich die Großeltern des Königs  Ptolemaeus [I] und  Berenike; nach links dieselben Götter mit den  selben Namensschreibungen (doch  mit 2 ), die Geister sind aber andere, nämlich die des Westens  und 3 andere, endlich folgen hier die Eltern des Königs                  

Auf dem linken Pfosten wurden verehrt in der 3ten Darstellung von unten Mont, König der Götter und Rät-tani-Hyt [äbui]: L D II 13 d, ¹ in der Darstellung darüber 2 mal Chons L D II 13 c, ² darunter Chons-Iu und Hathor-Kat L D II 13 e. ³

L D II
13 d.
L D II
13 c.
L D II
13 e.

An der inneren linken Thürlaibung heisst die Göttin Annot:  Drunter Osiris und  mit . An derselben Laibung steht der König  mit vier Kühen  vor  L D II 12 a. ⁴

L D II
12 a.

An der hinteren linken Thürlaibung ist oben der König vor 2 Götterpaaren  dargestellt, die Inschrift beginnt: Drunter in der 3ten Darstellung Osiris und Isis: L D II 13 b, ⁵ darunter stehen Euergetes I und Berenike vergöttert vor Chons (wie L D II 11 c vor Thoth s. ob. I. 2.) L D II 9 a. ⁶

L D II
13 b.
L D II
9 a.

Zwischen [diesem] beiden [linken] Laibungen heisst der König Sohn des Annon, Sohn des Chons,             

L I 27
251 a
L I 27
251 b
L I 27
248 g
L I 27
250 c
L I 27
250 b

modern beschrieben, dessen Name hier wie der seines Vaters stets ohne Königs-
schild erscheint. Von ihm sind auch die Dedikationsinschriften beider Flügel,
des linken westlichen L I 27 251 a¹⁾ des rechten östlichen L I 27 251 b.²⁾

An rechten Flügel steht die vor Anon und Chons L I 27 248 g.³⁾


An linken Flügel ist zu un-
terst von rechts eine Darstellung der
vor Chons L I 27 250 c.⁴⁾, dann wieder
Chons: L I 27 250 b.⁵⁾




hinter Pi-nodem
ka vor Anon und
Listen neben den
statt ). Hier ist auch eine Weihinschrift des Pi-
nodem: 




Flaggenstochlöchern steht links
rechts



C. Eingang im Pylon.

Der größte Teil der Außenseite des Thores ist von Alexander I.
Er ist auf dem Architrav links vor zwei Anon, rechts vor dem ithy-
phallischen Anon und Chons dargestellt: L I 27 5 d,⁶⁾ auch zu oberst
an den Thürpfosten. Doch ist zu unterst Pi-nodem und seine
Frau  dargestellt.

Hier an der Außenseite des Thors ist auch ein Block des Königs
Horus verbaut (wie an der Innenseite s. u. L 57).

An den Thürlaibungen sind Darstellungen des Pi-nodem (immer ohne
Königsschild); ein Feld scheint ausgekratzt und wieder übermalt worden zu
sein. An der linken Laibung unten steht Pi-nodem vor der thebanischen
Triade, wobei auch die Quat-Bathor-hnt-tauu und die  vorkommen:
L I 27 250 a.⁷⁾

Zu oberst in den Thürlaibungen [der äußeren Pfosten] ist auf beiden
Seiten wieder Alexander I. dargestellt; links oben vor Chons: L I 27 5 b,⁸⁾ dar-
unter vor Mut: L I 27 5 c.⁹⁾

1) Champ. Not. I 212. - 2) Champ. Not. I 215/6. - In der Publ. sind beide Inschr. irrig als „Vor-
hof 2“ bezeichnet. - 3) Champ. Not. I 216, Darstellung, welche der ib. 213 mit 34 bezeichneten Darst. des anderen
Flügels entspricht. - 4) Champ. Not. I 213/4, 29. - 5) Champ. Not. I 213/15, 31. - 6) Champ. Not. I 214. - 7) In der Publ.
ist der König noch als Alexander I. statt I. bezeichnet. - 8) Champ. Not. I 215, 3 vor rechts und links vertauscht sind. -
Die rechte (bei Champ. linke) Laibung war wegen des Thüranschlags unbeschrieben, wie ob. Tempel I. 2. 3. - 9) Champ.
Not. I 217, 1. - 10) Champ. Not. I 217, 2.

Fol. III 270-272. 328. 332/3. Z. 935/6.

Karnak T. C. D.



An der Innen- (Nordseite des Eingangs) (vergl. die Skizze hierneben) stehen auf und neben den Pforten Darstellungen des selben sind auch äußersten Ecken der Architrav dar-



von dem L D III 249 a-b. noch die

Nach Z. 935/6. 1: 100.


L D III 249 a-b.

der Krönung, während deren mittlerer Teil und unter von Ptolemaios II Philadelphus, wohl weil diese Teile zerstört waren, neu eingesetzt worden sind: L D III 249 a-b.¹⁾ Auf dem Architrav betet Philadelphus rechts (a) hinter Chons auch seine Schwester und Frau Arsinoe an , s. die Abb. auf I. 58; links davon (b) opfert er dem Chons und  der Hathor, s. die Abb. auf I. 59, dann auf der rechten Hälfte des Architravs rechts (c) desgl., s. die Abb. auf I. 60, links (d)  folgt die alte Darstellung von Si-nodem L D III 249 b.

L D III 249 b.

Rechts neben dem Thore ist ge eines Thronschildes verbaut. bricht jetzt die Inschrift: da Inschrift noch vollstän. Korusname des Si-nodem scheint: L D III 249 c-e (3).

Im rechten Pforten ist mit dem Vornamen Ameno- dem Schilde des Korus  verbaut.



ein älterer Block mit dem Anfang. Er war mit Stuck bekleidet und unter- L D III 248 i. Gegenüber ist die entsprechen- L D III 248 i. diger, darin der nicht ganz vollständige der also den Sylon renoviert zu haben I. aus Versehen ungenau wiederholt L D III 248 k, L D III 248 k. ein verbauter umgekehrter Block.  phis' III; draunter ein anderer mit  Beide sind von Si-nodem

L D III 248 i.

L D III 248 c-e.

L D III 248 k.

D. Vorhof.

Der Vorhof (Hypostyl) die Decksteine. Er war früher unter, wenigstens der gelegt wurde, da die ganz von diesem beschrieben ist;



D ist ganz von Kri-kor beschrieben, auch hier gebaut als der Sylon, von dem aber innere Teil auch schon unter Kri-kor ange innere Seite (die Südseite des Vorhofs) nur die Türme über dem Thore sind später


1) Champ. Not. I 220/1. - 2) Champ. Not. I 218-220, wo rechts und links vertauscht sind. - 3) Champ. Not. I 221.

von Ti-nodem aufgesetzt und beschrieben worden. Im Innern der Tykonflügel finden sich zahlreiche vermauerte Skulpturen, z. T. historische von Amennophis II und Ti.

L III
244a.

Auf dem Architrav der rechten östlichen Säulenhalle steht die Dedikationsinschrift L III 244 a. Auf der 1. Säule x der zweiten Reihe rechts läuft um den Schaft eine sehr zerstörte Inschrift, in der ein Prinze vorkommt, wahrscheinlich der weiterhin wieder vorkommende , der ein

Ku I. 57: Darstellung a.



Nach Ernst Weidenbach's Zeichnung (K. 986).

1:10.

1) Champ. Fol. I 223.


Fol. III 337. Z. 986.

Karnak T. c. 2.

Sohn des Königs Pi-nodem I (andererseits ) gewesen zu sein scheint. [Das Wenige, was der sehr schwer lesbare Stbck.  459¹⁾ von dieser Inschrift noch erkennen läßt, s. auf S. 62 und 63.]

An einer Säule ist Pri-hor vor Mont-re und der Göttern (d.) dargestellt; an zwei andern Anon-ra-ka-mut und die nennt sich Pri-hor: . Die Götter Anon-ra-ka-mut verbunden. -  An einer Säule


Zu I. 57: Darstellung b.



Nach Ernst Weidenbach's Zeichnung (Z. 986).

1) Champ. Not. II 225.- 2) Hek. Kentu.

der ithyphallische Amon-re (α), [an einer] an-
 deren] Onuris (β) mit  und hinter ihm die
 Tafnet (γ), [an einer] anderen] Chons (δ)
 und hinter ihm die Göttin von Theben (ϵ) mit
 [auf dem Kopf] und Bogen und Pfeilen in
 der Hand. [Weiter sind dargestellt]: Amone (ζ),
 Ptah und Hathor. - Min (η) und Isis, die gro-
 ße Mutter. - Harmachis (θ) mit Osiridiadem und die Got-
 tin ϵ , Amon-ha-mut, Chons und Hathor. - Ptah und Hathor.

Zu I. 57: Darstellung ϵ .

Nach Ernst Weidenbach's Zeichnung (Z. 985).

Fol. III 274. 328. 333/4. 337/8. Z. 140. 981. G. 155.

Karnak I, 2.

Anon-re, Anon-t und .


Kri-hor hat immer  (wie auch Si-nodem) nur eine glatt anliegende Kruppe mit Uräus,  keine Krone. Meist trägt er das Priesterfell.

An östlichen Teil der Südwand (Pylonwand) ist in der mittleren Darstellung [der 3 übereinander stehenden Darstellungen zwischen dem 2. ten Pilaster und der Südostecke des Hofes¹⁾] Kri-hor vor Chons-re und der Göttin der Wahrheit dargestellt: L D III 245 c.

L D III
245 c.

In der rechten Säulenhalle heißt Mont²⁾ ; hinter Ra-Karmachis³⁾ [die Göttinnen]  und  mit . Ebendasselbst  steht Kri-hor vor der thebanischen  Kri-ade und der Königin          

Reste einer Inschrift auf der Säule x des Vorhofs D.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nach dem sehr schwer lesbaren Abdr. H. 459.
etwa 1:8.

St. 459.

Karnak T. 9.

Fortsetzung von J. 62.



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Nach dem sehr schwer lesbaren Abdr. 459.

etwa 1:8.

19 Söhne heißt:

L D II
246 c.

An der Py-

An der Hin-

re g. ist der An-

Int, Gebw. Kret,

Kathor,  dan

L D II
248 b.

Rechts unten

Stele eines Ober-

Raume & unter

das zerstörte

Rechts und

L D II
248 c.

von Si-nodum,

hier mit seinem Horusnamen, die Inschrift links ist

publ. L D II 248 c. Der Streifen muß später zugefügt sein.

L D II
287 g.
287 h.

Die Thüre selbst ist von Nektanebes beschrieben, der sie gegen die

Wände vertieft hatte, wobei die Stele z. T. ein wenig abgeschnitten wor-

den war. Die unterste Darstellung des rechten Pfostens mit der Dedicat-

ionsinschrift darunter ist publ. L D II 287 g, die entsprechende Inschrift

der linken Seite L D II 287 h.¹⁾

Der Architrav der Thüre ist von Ptolemaeus [IV] Philopator beschrie-

ben.²⁾

E.

Der nächste Raum E ist von Ramses XIII offenbar in Gemeinschaft

mit dem Oberpriester des Amunasonter  (var. ) ausgeführt,

dessen Darstellungen mit denen des Königs abwechseln. An der Ein-

gangswand sind jetzt zwei, an der rechten und linken je eine, an der

Hinterwand zwei und an den Säulen zwei Darstellungen von ihm,

und immer symmetrisch mit denen des Königs, auch mit dessen In-

schriften verbunden. An einer Säule hat eine Darstellung Ramses' XIII











































































[so.]
lonwand, mitte Darst. Der König vor

terwand (Nordwand) des Hofes, rechts

mtf   vor den Göttern Mont,

Osiris   und Isis, Sute³⁾ und Nephthys, Horus und

gestellt,   daneben der König vor Atum: L D II 248 c.

naben   der Thüre g. ist eine klein] geschriebene

  priesters und Prinzen von Aethiopien

  ohne Zweifel desselben Mannes, der im

Ramses XIII erscheint. Diesem Könige wird auch wohl

Schild in der 1. ten Zeile  gehört haben.

links von der Thüre ist ein Inschriftstreifen von

von Si-nodum, hier mit seinem Horusnamen, die Inschrift links ist

publ. L D II 248 c. Der Streifen muß später zugefügt sein.

1) Nach einer Bemerkung von E. Weidenbach auf der Z. 981 hat diese Inschrift eine ältere verdrängt. - 2) Hekt. Montu, Atum, Anu, Sefnet, Seb, Kefse, Osiris, Isis, Sute. - 3) Champ. Not. I 229/230. - 4) In der Publ. einzig als neben der Thüre h. befindlich bezeichnet. - Champ. Not. I 232. - 5) In der Publ. des Tempel I (statt F). - Champ. Not. I 231/2. - 6) Champ. Not. I 232.

Fol. III 270. 329. 335. 337. Z. 982. 990.

Karnak I, E. h.

(vor Amun und Mut) eine Unterschrift des Kri-hor. Dieser ist ohne Zweifel mit dem späteren Könige und dem in der Nische an der Thüre genannten Oberpriester und Prinzen von Aethiopien identisch und Ramses III ist also wohl der letzte Ramesside.

An der Decke links stehen die Vornamen Ramses' III L D III 238 c, in den Friesen sind Anaglyphen mit seinem Namen L D III 238 c.¹⁾

L D III
238 c.
238 c.

Eine Darstellung des Kri-hor von einer Säule ist L D III 222 f; Titel, die er an den Säulen führt, sind L D III 248 c. f., die letztere Inschrift steht unmittelbar unter einer Darstellung Ramses' III [s. ob.]. Eine andere, bis auf wenige Zeichen unleserliche Inschrift von einer Säule ist abgedruckt (Hdkt 460 b. 3).

L D III
222 f.
248 c. f.

An einem Architrav steht:

 L D III 238 d.¹⁾

L D III
238 d.

An der Thürwand [Lidwand] wird rechts von der Thüre über dem Könige libiert von Thoth und Horus. Der Name des Set in der Inschrift des Horus ist nicht ausgekratzt: L D III 238 a.²⁾


L D III
238 a.

Links von der Thüre ist die Darstellung L D III 247 c.³⁾ [ebenda auch L D III 238 b.]⁴⁾

L D III
247 c.
238 b.

An der linken [West-] Wand des Saales hat Kri-hor unmittelbar neben einer Darstellung Ramses' III die Titel L D III 248 d.⁵⁾


L D III
248 d.

Auf dem Architravblocke über der Thüre in dieser Wand [c] ist ein großes Schild von  von Ramses III überschritten worden.

An der Hinterwand nimmt eine Darstellung, wo der Priester [und] häute Kri-hor vor den Barken des Amun steht, die ganze Breite zwischen den Thüren ein [L D III 247 d].⁶⁾ Darüber erscheint er vor Chons.

L D III
247 d.



Die Vorderseite der Thüre h. (vgl. die Skizze hierneben) trägt auf den Pfosten je 3 Darstellungen des Kri-hor als König vor Amun und

L D III
248 a.

1) Champ. Nol. I 239. - 2) In der Tsch. irrig als Raum bezeichnet, in 248 f. lies  statt . - 3) Champ. Nol. I 239/4. - 4) Champ. Nol. I 236, 2. gauche.

de la porte. - 5) nach Z. 982, Vorderer linker Längswand, 1. ste Darstellung. - 6) nach Champ. Nol. I 235 (à droite de la porte, 2. te Darst.) - 7) lies  statt . - 8) nach Champ. Nol. I 237, à gauche de la porte, registre inférieur.

Architektur der Vorderseite des Schreins.



Nach Otto Georgi's Zeichnung (K. 982.)

1:10.

L II
28 b.

der Thüre, die von F links nach L führt, s. d. Plan] stand der König Ptolemaeus II Evergetes I, dessen Figur abgebrochen ist, vor Anm ha - mutf und der Göttin mit A auf dem Haupte; daneben eine andere Darstellung und drüber eine Inschrift desselben Königs L II 28 b. 2



H.

L II
258 c.

Vor der Thüre h liegt ein großer Architravbalken mit einer großen, sehr klein und fein geschriebenen hieroglyphischen Inschrift von Ramses III. L II 258 c. 2 Der Block scheint nicht in seiner ursprünglichen Bestimmung geblieben zu sein. Es ist eine Privatinschrift, in der eine lange Genealogie von Namen, die mit Chons gebildet sind, vorkommt, wohl von Chonspriestern; 3. J. heißen sie auch Priester im Tempel des Chons. Das 2te Schild Ramses' III ist modern ausgebrucht.

L II
66 a.

Die Thüre h ist von Ptolemaeus II Evergetes I restauriert. Auf dem Architrav ist an der Vorderseite zu beiden Seiten von dem Portal eine große Götterreihe dargestellt, darin links Geb. L II 66 a. geschrieben, rechts ist als letzte hinter Suchos nur eine Göttin dargestellt, die über die Abzeichen V und die Namen 775 A der beiden Göttinnen, die dem

L II
66 b.

Suchos zu befehlen pflegen, hat: L II 66 a. Auf der Rückseite ist eine entsprechende Darstellung L II 66 b.

J.

Der Raum J, der wie der größte Teil der hinteren Gebäude, von Ramses II b ist, ist von Cussar [Augustus] restauriert. Die Hieroglyphen von Ramses II sind nach dem Prinzip Ramses' III ausgeführt, nämlich schief, sodass der Oberteil der Figuren weiter vortritt als der Unterteil.

L.

L II
222 c.

In der Kammer [L] links [von J] ist Ramses II b zwischen Coru

1) Darauf bezieht sich wohl auch die Folie 12' II 29, die hier in einem kleinen Fragment des Chontempels:
2) Champ. Fol. 8 229. - 3) Der Stb. 772 trägt die Bezeichnung, von einer kleinen Stb. im Chontempel: - 4) Stb. Dec



Fol. II 268/9. 329. 334/5. 12° II 1/2. 56/7. Z. 959. Erb. H. B. 174. **Karnak I. M-R, T.**

und Set, der ausgekratzt ist
der König deutlich



, dargestellt: L D II 222 c. Hier heißt

M. N. O.

Die Kammer M
ses II⁶, dessen Name
ben ist. Er betet die
an: L D II 222 d. 7

und die folgenden⁴ sind von Ram-
hier:  und  geschrie-
gewöhnliche Götter-  reihe L D II
222 d.

P.

In der Kammer P, die nur durch eine Konstruktionskammer (s. den Grund-
riß auf S. 54) der vorliegenden Wand zugänglich ist, betet Ramses II an der
Nordwand den Ammon-re Khnum⁷ und den Isis, an der Westwand den Chons
re⁸ mit Ammonseulen an: L D II 207 b. L D II
207 b.

Q.

In der darauffolgenden Kammer [Q] betet er an der Ostseite den Chons
und an, auf der Westseite den Chons-Horus und die löwenköpfige 
auf der Südseite den Onuris-Sie-si-re⁹  und die Isis. 

R.

Im Raume R, der fast ganz ver-
schüttet ist, finden
sich die Schilder Ramses' III.

T

Die rechte hintere Nebenkammer T ist auf 3 Seiten von Ramses III, nur
auf der Nordwestseite (s. den Plan auf S. 54) von Ramses II^a
beschrieben. Der Kopf dieses letzteren Königs ist sehr gut erhal-
ten. Er bringt Weihrauch und Libation dar einem ithyphallischen
Gott mit Löwenkopf und Diskus in der Stellung des Min
und einem andern mit Ochsenkopf, in Mumiiform wie Chons, ohne Na-
men: L D II 219 b. L D II
219 b.

Auf der Ostseite betet Ramses III, hinter ihm Hathor, den Mont,⁷


¹ Z. 959: im 3ten Haupttrium westlich. - 2) Msk. II. - 3) Z. 959: aus einer westlichen Nebenkammer (in der Nordseite).
Darauf bezieht sich auch wohl die Folz. Fol. II 119 c in der Liste der zu kopierenden Gegenstände: 1. Doppelte Kammer
links an der Vorderwand; Kopf Ramses II an der linken Wand. - 4) Msk. Ammon-re Khnum. 5. Siehe: von - si. an. - 6) Siehe: von - si. an.
VII. 1. - 7) Msk. Min. 8. Siehe: von - si. an. 9) Siehe: von - si. an.

Die Hintenseite (Nordostseite) ist von Nektanebos beschrieben.

U. Tempel der 403.

Grundriss: L D I 83.


Plan von Erbkam mit Beischriften von Lepsius nach Z. 140. 1085. Fol. II 268.



1 : 400.

Der kleine Tempel der 403 ist von Ptolemaeus II Euergetes I mit seinen beiden Gemahlinnen Kleopatra I und II erbaut. Die rechte äußere Umfassungsmauer ist von Caesar Augustus, die Außenseite des Eingangs von Ptolemaeus II¹⁾ beschrieben. An den Laibungen der Pforten dieser Hauptthüre des Tempels steht links


die eigenen ste-



als ob links die Namen der Vorfahren, rechts sollten, (wie L D I 37 a).

A. Vorhalle.


In der Vorhalle architektonisch unbedeutend. In der Vorhalle steht entsprechend: B.



[A], die sonst bis auf den inneren Thüren ist, folgen auf die Schilder Ptolemaeus an der Decke die Titel & Philopator, die Euergeten I. nur [F] rechts in der Vorhalle

B. Mittel-

An der rechten Thüre, raum [B] vor der Cella raum [D] führt, folgt auf die Namen Euergetes' I²⁾,



raum vor der Cella.

die aus dem Mittelraum [C] in einen Seiten-



1) Makr. II. - 2, Makr. I.

seiner Schwester Kleopatra II und dann seiner Frau Kleopatra III dieses: d. h. also erst die Euergeten I (Stob. II und Kleop.), dann die Vorfahren und zum Schluss wieder die wirkenden Euergeten I. - Am andern Pfosten ist dies wiederholt.

LD IV 30 a. Ueber dieser Thüre betet der König 12 Götter in seiner Reihe an: LD IV 30 a. ¹⁾

LD IV 31 a. Gegenüber, über der Thüre links, die in die Kammer C führt, ist in der Mitte ein Monddiskus dargestellt, in dem Osiris Omphrios steht; links und rechts davon sind Götterreihen, die links schließt mit dem Königsraue, die rechts mit den beiden nebeneinanderstehenden Göttinnen  und  mit  und : LD IV 31 a. ²⁾

LD IV 36 e. An der Lai-  lung der Thüre, die zur Cella [C] führt, stehen rechts die Namen des Königs und seiner Frau Kleopatra III (A), links die des Königs und seiner Schwester Kleopatra II (B)


LD IV 36 e.

C. Cella.

LD IV 36 d. In der Cella C läuft oben herum die Dedikationsinschrift LD IV 36 d, in der wieder auf der einen Seite der König mit seiner Schwester Kleopatra II, auf der andern mit seiner Frau Kleopatra III genannt ist.

Ueber der Thüre dieser innersten Kammer werden Geb, Nut, Osiris, Horus, Isis und Nephthys angebetet. ³⁾

An der linken Wand heißt die Ägypt, der nach Osiris, Horus, Isis und Nephthys folgen:  ⁴⁾

LD IV 30 e. An den 3 Seiten der Nische der Cella ist dieselbe Göttin  in verschiedener Gestalt dargestellt, hinten allein, rechts und links vor ihr der König: LD IV 30 e.

1) Der Name der 12en Gottheit ist nach Fol. II 338  zu lesen, auch in der K. 1086 a ist O aus D korrigiert. - 2) Nach K. 1086 b müßte O  die Darstellung rechts an der Ecke des Raumes B. - 3) vgl. Champ. Not. I 251. - 4) Champ. Not. I 252 (Deuxième tableau). - 5) Das  in dieser Inschrift ist wohl aus der Inschrift der Hinterwand, das übrige aus denen der beiden Seitenwände der Nische genommen, vgl. Champ. Not. I 253. Brisse Mem. pl. 1082

D. Kammer rechts vom Mittelraum.

In der dunkeln Kammer [D] rechts vom Mittelraum [B] steht an der Terwand der König vor Anon und Mut; zwischen dem König und Anon steht beide Male der kleine Horus, Sohn des Anon mit Anonsfedern: L II 30 b. c. L II 30 b. c.


Aus derselben Kammer ist die Darstellung der Apet L II 30 d. L II 30 d.

E. Kammer links vom Mittelraum.

In der linken Kammer E wird neben der Thüre rechts Su, Fort und Ku-rovis  angebetet. ⁴⁾

An der linken Wand wird Osiris und Anut vom Könige an- L II 29 a.
gebetet, hinter dem in 2 Reihen die gewöhnlichen Götter folgen:

L II 29 a. ⁵⁾ Die erste Reihe schließen wieder die beiden Göttin-
(in der Publ. ist irrig nur eine Göttin angegeben), die
2te beginnt mit Osiris  und schließt mit Suchos.

An der Hinterwand wird dem dahier  genden Osiris der Thallus ge- L II 29 b.
bracht von einem 
fliegenden Gaur mit Menschenkopf und Anonsfedern
Links davon steht Horus, einem kleinen gebundenen Ty-
phon mit Esels-  kopf  bei den Ohren fassend, um ihn zu köpfen;
links davon der König: L II 29 b. ⁴⁾

M.


In der Kammer M sind an den Wänden Darstellungen von Ptolemaeus 
Euergetes II, der hier einmal  heißt Osiris heißt hier gewöhnlich , so auch
an der schmalen Wand a [wohl über der Thüre, die zum Raum L führt]: L II 37 a. L II 37 a.

Über den Darstellungen der Wände läuft oben herum nach beiden Seiten  eine große L II 37 a.
Dedikationsinschrift, die von der Mitte der schmalen Wand a beginnt  [und in
der Mitte der Thürewand d endet]: L II 37 a. ⁵⁾

1) vgl. Champ. Not. I 278. - 2) Champ. Not. I 278/9. 3. - 3) vgl. Champ. Not. I 278. - 4) Champ. Not. I 278/57.

5) Abweichungen von der Publ. sind im F. 269. rechte Inschrift:



linke Inschrift:  Den Schluss dieser

linken Inschrift auf der S. W. Wand c und der Thürewand d gibt Lepsius nicht.

12.

- 491
15.6. An der Hinterwand des monolithen Tempelchens [Nr. 12] südwestlich vom
Chronotempel steht Ptolemaeus II Philopator vor dem Gotte Nijerkhotep I I II
491
15.6. Am linken äußeren Posten sind die Darstellungen I I II 15 c.

V. 16. 17. Südöstliche Ruinen.

V.

491
82.

Grundriss: I I I 82.

- 491
284 b. In dem kleinen Stolumärentempel [V] südöstlich von der großen Tempelum-
fassung ist ein verbauter Block des Nephertites, dessen Kopf bis aufs Kinn er-
halten ist: I I II 284 b. 1) Daneben ist ein anderer, auf dem er vollständig er-
halten ist, aber seine Namensschilder alt ausgekratzt sind: I I II 284 c. Bei-
de Blöcke sind jetzt in Berlin 2114. 2113.

491
284 d.

Links daneben ist ein dritter Block mit dem ausgekratzten Schilde
I I II 284 d. 2)



Im nächsten Viereck desselben Tempels verbaut ist ein Block der
Kopf ist nur zum Teil da. Gehört zu Psammethich I. 3)



17.

Granitumfassung 1) eines Grabes [wohl Nr. 17], aus dem Minant einen Sarkophag
aus Grünstein mit 8 Schildern genommen hat. Die untere Lage der Blöcke ist
Grünstein diese Blöcke gehörten urspr. zu einem Gebäude von Menephthah
2) Auf einem ganz gleichen Blöcke steht: , auf ei-
nem andern: . Auch  und noch-

mals sein 2tes  Schild finden sich. Dann
folgen mehrere Statuen der Tochter von Amenophis III: 4) Gegenüber steht
auch . Dahinter sind noch Mauerreste.

[Dann folgt die] große Umfassung des südlichen Tempelbezirks.

X-K. Südlicher Tempelbezirk.

Grundrisse der Tempel X und Y I I I 83.


491
83.

1) Champ. Fol. I 290. - 2) nicht in Berlin, wie in der Publ. angegeben ist. - 3) Kahr. I. - 4) Kahr.
unvollständig.



X. Tempel der Mut.

Plan von Erbkam mit Risschriften von Lepsius nach L. 143.



Dann folgt ein Raum [C], der unten her
um ein Hieroglyphenband mit den Namen

4) Das Ende der Inschrift ist nicht, wie in der Publ. angegeben, zerstört, sondern die Inschrift endet mit den Worten [...] „Nach der Höhe des Königs ist nach dem Hdn. 100 so wie oben im Text zu lesen. Vgl. Ursprung, *Kot. I* 264.

4° 136.139. II 85.93. 12° 16. K. 143. Erbk. St. B. II 89/1. **Karnak K. K. Luksor.**

Ramses IV^e enthält, das aber wohl erst später von ihm zugefügt ist [s. d. Plan].

Die ganze Ostseite [des Tempels] scheint vom Set-nacht gebaut zu sein. Weiterhin finden sich ganz leere Wände, auf einem Blöcke der Name eines Psammethich.

Außerdem sind Kammern eines späten Stolemäus (Stolemaeus III). [In dem Plane K. 143 hat Lepsius den Namen dieses Königs Stob. III nur im hintersten Räume M beigeschrieben.]

In einer der hinteren späten Kammern, die fast ganz ohne Schrift sind, ist eine kandierte Säule mit 4 [glatten] Bändern und 28 Kanelierungen. s. die Details von Säulen der Räume F und K LDI 83.⁹

U. Abgetragen Tempel.

[s. ob L 76].

K.

Vor dem Eingang des südwestlichen Tempels [K] von Ramses III stehen 2 schen- LDI II
207 g. tende Statuen des Königs in Granit. Neben dem Brine der westlichen Statue war seine Gemahlin abgebildet, die bisher sonst nicht vorkam: LDI II 207 g. - In der anderen Kolossalstatue war, scheint es, eine Tochter des Königs abgebildet, ist noch zu sehen.

Nur an der äußeren Hintermauer ist noch ein Rest Skulptur mit dem Namen des Königs zu sehen.



Luksor.

Grundriß des Tempels LDI 84.⁹

Im Eingange des [1sten] Pylons [g] sind die Namen des Sabakon



LDI
84.

1) In K. 143 sind die Säulen des Raumes K, K, L von Erbkam als nicht erhalten, nur die in F als erhalten angegeben, im Erbkam's St. B. II 89/1 sind die Säulen in K, K, L überhaupt nicht angegeben.

2) In den Aufzeichnungen, welche dem folgenden Texte zu Grunde liegen, geht Lepsius bei der Beschreibung des Tempels 3. J. vom Innern des Tempels aus, also den umgekehrten Weg als den der Zeit; er verwendet dabei eine ältere von der des Planes LDI 84 verschiedene Nummerierung der Gebäudetheile, die uns leider nicht mehr vorliegt. Sicher lassen sich jedoch die folgenden Bezeichnungen mit denen des Planes identifizieren: K = K, B = L, C = F, D = B, E = G, F = F, G = C, a = gg', b = ff', ccc = xxx, dd = jg, ee = gg, gg = uu, h = r, h = r (des Planes), ferner mit großer Wahrscheinlichkeit H = C, s = h, k = i, K 1 (in B. L) = K', K 2 (in C. F) = h'i'. K 4 (in B. C) = e', K 5 (in F. F) = e' (des Planes). Unrichtig im Einzelnen ist die Identifikation von r = p = m = q (des Planes), f (in B. des Planes), K 4 (in C. F). Diese alten Bezeichnungen sind daher im Texte nicht wie die übrigen durch die Bezeichnungen des Planes ersetzt worden.

Lukxor, Pylon I. St. Pylon II.


4° I 136/7. II 93. Z. 833/4. M. W. 36. 179.

Er hat die einfache Krone  [nicht den gewöhnlichen Kropffutz der Hethier],
Er läuft zum ithyphallischen Stemon.¹⁾ Seine Schilder sind nicht ausgekratzt,
bis auf ein Mal. Von Psammetich[²⁾], der ihn in Karnak verdrängt hat], ist
nichts zu sehen.

¹³⁷
149 a. Auf der Rückseite des rechten, [nordwestlichen Flügels des Pylons Ram-
ses ³⁾ ist die Inschrift I D II 149 a.⁴⁾

¹³⁷
149 b. Im Hofe [K] von Ramses II steht auf einem Architrav [die rebusartige
Inschrift mit den Namen des Königs] I D II 149 b.⁵⁾

Auf dem Architrav bei i,⁶⁾ in der Nische, kommt ein Elefant vor
in:  bei h.⁷⁾ ist im Architrav ein Block mit den Namen
Stolmaus II Philopatoris I und seiner Frau und
Schwester Koinne II. I D II 15 c.

 Wo die große Kolonnade [B] auf den [e tra] Cy-
lon stößt, ist die Hinterseite des erhaltenen lin-
ken Flügels ⁸⁾ bei i⁹⁾ von Tut-anch-amon¹⁰⁾ gebaut
und seine Mauer von Korus okkupiert, diese Mauer bis zur Mauer C¹¹⁾ springt
gegen die Mauer K¹²⁾, die von Ramses gebaut ist, vor. Die ganze Dicke des
Thores C¹³⁾ ist von Tut-anch-amon¹⁴⁾ gebaut, aber die Hinterseite von K¹⁵⁾
läuft unter C¹⁶⁾ mit den Namen des Ramses fort. Die Seite m¹⁷⁾ muß um-
gebaut sein, denn op¹⁸⁾ ist = 5,41 m., nm¹⁹⁾ = 5,14 m. — Die Vorsprünge sind ganz
klein.

1) s. Champ. Mon. II 337, 4.

2) In der Publ. irrig als Vorderseite bezeichnet.

3) Dasselbe Inschrift meint auch wohl Parosy Louxor p. 33; danach würde sie sich in der Süd-
ost Ecke (genauer in der Südecke) des Hofes befinden.

4) Mskr., t¹⁾ nach der älteren Numerierung, gemeint ist wohl u des Planes. Gehört die Stelle,
die m, i, m 3 t 3 b-w, aus Granit vom Elephantine zu lesen ist, etwa derselben rebusartigen
Dedikationsinschrift an, deren Anfang I D II 149 b bildet: - 4²⁾ nach M. W. 36. S. 149.

5) Mskr., s¹⁾ nach der älteren Numerierung.


6) Mskr., Vorderseite des erhaltenen rechten Flügels; da Lepsius bei der Beschreibung vom Thore des Tem-
pels ausging (vgl. S. 77 Anm. 2.)

7) so nach der älteren Numerierung. vgl. S. 77 Anm. 2.

8) Mskr., Numerierung.

4° T 134-136. A. 149.

Lutisor, Pylon I. B.



Die Seite β ist genau mit der Kolonnade aligniert.

Die Kolonnade war von einer Mauer eingeschlossen, welche einen besondern Eingang hatte, der auch schon von Tut - anch - amon ¹ gebaut war.

Die 5 [nordöstlichen Säulenpaare (5-14)] sind von Amenophis III und Tut - anch - amon ¹ in Freundschaft beschrieben, Horus hat seinen Namen LII 119b. nur über den letzteren eingeschnitten: L II 119 b ², den Amenophis III dagegen stehen lassen. Sethos I beschrieb die beiden [südöstlichen Paare (1-4)] oben und unten. Auf allen 14 Säulen hat dann Sethos II (User - chepre - Re - Mi - amun) die Mittelräume der Schäfte okkupiert und seine Namen auf die des Menephthah gesetzt.

5. unten und oben Amenophis III, in der Mitte Sethos I.

6. unten  , Tut - anch - amon ¹ nicht ausgekratzt, daneben und ganz oben Ame-  nophis III. In der Mitte Sethos I.

7. oben  und unten Horus über Tut - anch - amon ¹, in der Mitte Sethos I.

8. 9. desgl. 

10. desgl. Unter Sethos I ist Menephthah [noch zu erkennen].

11. Amenophis III und Sethos I.

1) Makr. Amentuanx. - 2) Der Abdr. 149 trägt die Bezeichnung „I. W. Eingang zur großen Säulenhalle. I. W. Seite.“

Lukсор, B.C.D.

4° I 131-135. M. W. 36. Z. 656-658.

12. Amenophis III nicht ausgekratzt und Sethos II über Menephthah



13. Horus über Tut-anch-amon.

14. desgl. Sethos II über Menephthah



Auf einer Säule der Kolonnade kommt vor.

An einem der langen Architrave des [2. ten Säulenhofes C] bei un49 III
73 c.


steht:



vgl. I 9 III 73 c [auf Z. 657 mit A 2 bezeichnet].

49 III
73 d.Bei x¹⁾ steht deutlich  usw. In derselben Inschrift kommt auch  vor, I 9 III 73 a [auf Z. 656 mit B 1 bezeichnet].49 III
73 e.Vor dem innern Architrave des nordwestlichen Portikus²⁾ bei xxx³⁾ steht in der obersten Reihe:49 III
73 f.
d. f.

I 9 III 73 e. [auf Z. 660 mit C 1 bezeichnet]. Andere Architravinschriften des 2. ten Säulenhofes sind: I 9 III 73 b. [auf Z. 656-658 mit A 1 bezeichnet]. d [B 2]. f [C 2].

Auf einem Abakus des Säulenhofes steht , die einzelnen Zeichen des Wortes  sind ausgekratzt, so zweimal. [Max Wiedemann giebt in seinem Not. B. I. 36 als Inschrift eines Abakus: ].An vielen Stellen des Kypusstyls [D] ist der Name des Ammon nicht weggemeißelt, sondern nur ein wenig angekratzt, um die Vernichtung anzudeuten. Auch der Kopf der Göttin der Wahrheit [im Vornamen Amenophis III] ist oft verstümmelt. Überall ist nur die Sonne stehen gelassen worden.Auf dem südwestlichen Architrave des Kypusstyls steht rechts bei xxx⁴⁾ in der obersten Reihe, daß der König. (mit allen seinen Namen genannt) das Denk-

1) Hskr. Amenemhat. - 2) Hskr. gg. - 3) Hskr. h. - 4) Hskr. h. h. - 5) Hskr. o. c. c.

4° I 131-134. II 90-92.

Lukser D-F.

und gemeint habe¹⁾ dem , in der 2. ten Reihe:




Architektur davor²⁾ steht bei 33³⁾: . [sic]





Ruch III ist ausgegemeißelt worden. Auf der Vorderseite⁴⁾ des ersten Architekturs bei 44⁵⁾ steht richtig . - Auch die  ist ausgekratzt.

Auf der I. O. Wand des Hypo-⁶⁾ styles ist der König vor Amour dargestellt, vor ihm seine beiden Schilder, hinter ihm steht ein Mann ohne Umarm mit einem andern Gesichte als der König hat, er bringt Opfergaben, Blumen u. a. auf einem Fische, drüber:

Im Räume E⁷⁾ sind bei c⁸⁾ Horus und eine Göttin in ganzer Figur ausgekratzt.



Im Räume F⁹⁾ der 4 Säulen hat, ist bei e¹⁰⁾ der König dargestellt: L D III 74 a. Die Namen der Götter, die alle ausgekratzt sind, sind:



Vor dem König, dessen Nachname Amen-hotep wieder ausgekratzt ist, sind 2 kleine Personen¹¹⁾ dargestellt, der Name des Mannes mit Horushoche ist bis auf ein ganz weggemeißelt, die Frau heißt .

Ebendasselbst sind Mont und  Atem¹²⁾ ausgekratzt, drüber 2 andere Götter.

1) Hekt., opfert in seinem Gebäude, gemeint das häufige , das Lepsius auch 4° I 121 mit, „ex-offerte“ übersetzt. - 2) Hekt., dahinter, vgl. I. FF Stam 2. - 3) Hekt. d. d. - 4) Hekt. Rückseite vgl. I. FF Stam 2. - 5) Hekt. c. e. 6) Champ. Mon. II 378 bis, unten rechts. - 7) Hekt. B, vgl. I. FF Stam 2. - 8) Hekt. Ia. 7, vgl. Daruzy, Louvre p. 33, „Le grand de la niche du fond (d. i. d' des flancs) ... une belle figure de la déesse Amen.“ - 9) Hekt. F. - 10) Hekt. Ia. 5, vgl. Daruzy, Louvre p. 62, „second registre, mur nord.“ - 11) Hekt., Kinder. - 12) Hekt. Montu, Atem, vgl. Daruzy, Louvre p. 62 second registre, mur sud.


LII
74b.

Über der nördlichen (jetzigen) Eingangstüre [die von X herinführt] betet der König den Anon, die Anon-t und die Mut an, deren Namen und Figuren alle ausgekratzt waren und wieder hergestellt sind: LII 74b. ?

LII
4c.

Im Raume G steht am linken äußeren Posten der Vorderseite¹⁾ der Cella [H] bei g¹⁾ der Horusname Alexanders I²⁾  Anon heißt  am rechten Posten bei g²⁾ desgl.: LII 4c.

Die der Türe gegenüberstehende [Nordost-] Wand trägt auch die Namen Alexanders I³⁾, hier ist wie-
te Götterreihe: 



Die 3 anderen Wände des Raumes G⁴⁾ sind von Amenophis II⁵⁾ gebaut.

Über der Cellentüre kommt noch eine Dedikationsinschrift von Alexander I⁶⁾ vor.

In dem Raum [G] südöstlich neben der Cella ist wieder eine sehr zerstörte Götterreihe, der erste (von rechts) ist Anon, der 2. te Stak, die übrigen [sind nicht zu erkennen].⁷⁾

Auch an der nördlichen Wand neben der Cella ist eine Reihe von 8 Göttern und 7 Göttinnen, [zu erkennen sind:] ... Suchs, Horus, ., Set, Osiris, (Isis), Geb, ., An, Anon, Mont.⁸⁾

LII
4b.




Die Cella H⁹⁾ selbst ist von Alexander I hergestellt worden, in der Dedikationsinschrift, die im Innern oben an den Wänden [nach beiden Seiten] herumläuft, nennt er Amenophis II als Erbauer. Von der [linken] südöstlichen Inschrift LII 4b¹⁰⁾ weicht die [rechte] nordwestliche nur darin ab, daß sie den  statt des  nennt [also ebenso wie an den äußeren Posten].







Einmal findet sich die Standarte Alexanders I¹¹⁾ abgebildet, aber ohne Inschrift.

1) Champ. Mon. II 335, 8. - 2) so auch im Ktr., das hier bei der Beschreibung der Räume G und H den selben Weg wie wir geht. - 3) Ktr. an. - 4) Ktr. I. - 5) im Plane aus Versehen fortgelassen; Ktr. I. - 6) Ktr. G. - 7) Ktr. !. - 8) - 9) Ktr. Geb, Hor, Set, Geb, An, Anon, Mont. - 10) Ktr. I. - 11) Champ. Mon. II 335, 3.

14° I 128-130. II 89.92. M. W. 34.

Lukсор B-3

An der Hinterrseite [Südwestseite] heisst Alexander rechts geliebt von , drunter (hinter dem Namen Alexander) , links heisst er oben [geliebt von] , drunter .






Auf der S. O. Wand ist die Göttin Aph-t  hinter Anon-Ka-mut¹⁾ dargestellt: 4975a. ²⁾ Da hinter betet  der König den Anonre und die Annt an, vorher am weite-  sten links den  mit , hinter ihm  auf dem Kopfe. ³⁾  Gegenüber an der  N. W. Wand werden die selbstem Götter umgeben, Anonre und  mut-f, in , dahinter die Annt  statt der Aph-t. ⁴⁾ In der letzten Darstel- lung betet der Kö-  nig, der hier zwei- mal den Namen Alexander hat , den Anonre  an, die letzte Figur [dahinter],  wohl die Aph-t, ist weggebro- chen.

Im Raum I ⁵⁾ standen an den Säulen immer die Schil- der des Königs mit Beinamen  und [mit dem Zusatz], ge- liebt von Anonre, dessen Name immer ausgekratzt ist:

Auch der Name Anonhotep ist überall, auch an den Säulen, ausgekratzt. Auf den Architraven und Abakus sind die Schilder mit verschiedenen Zusätzen immer wie- der erneuert worden, aber dennoch oft schlecht zu erken- nen, weil sie größtenteils in den Kalk gegraben waren.

Vorname.

Nachname.



3) einmal so nur die Sonne O versehen.

Die unter Strichen geschriebe- nen Zeichen sind später er- neuert worden. Auch der Ho- se Name des Anon ist of- ters erneuert. Es findet sich:



7) gemeint ist 5. - 7) Mkr. C.

1) Mkr., Thelen. - 2) Champ. Mon. II 343, 3. - 3) Champ. Mon. II 333 f.

Leksor F-L. B.

4° I 128. 131-133. II 89. 90. H. 149.

Auch die  Namen [des Königs] sind alle ausgekratzt. Im ganzen Saale wird [fast] nur Amon angebetet, auch die Dedikationsinschriften der Architrave gelten dem Amonre.

An der Wand k'¹⁾ sind die Namen des Horus oder des Gottes von Esfha und des Thoth [der den König reinigen] ausgekratzt und auch die Figuren angehackt. - Bei i'²⁾ ist eine Göttin hinter dem König in ganzer Figur ausgekratzt.

Ueber mehreren Thüren ist der König doppelt mit Winkelmaß und Vase laufend dargestellt. Bei No. 14³⁾ ist wieder eine Göttin ausgekratzt.

Im nächsten Raume K wird wieder [fast] nur Amon angebetet. Hier sind die Namen Amenophis' III an den Säulen nicht ausgemeißelt, sondern gleichmäßig erhaben, aber auf den Seitenwänden ist der Name Amenhotep später erneuert. Auf der südlichen Wand ist der König mit  dargestellt.

L D III
70 bis, b.
- 293, 36.

In dem Seitengemach L, das 2 Säulen hat, ist an der N. O. Wand bei k'⁴⁾ hinter dem Könige seine Mutter dargestellt L D III 70 bis, b (umzudrehen) - L D III 293, 36; aber ihre ganze Figur und Inschrift ist auf einer vertieften Fläche [eingegraben], desgl. die linke Darstellung des Amonre und der Göttin dahinter. Auch der Name Amenhotep ist wieder aufgesetzt. Auch an der N. W. Seite [bei k'!] sind ganze Darstellungen weggearbeitet gewesen. - Die Vornamen des Königs sind die schon bekannten und immer ursprünglich, [nicht erst wieder aufgesetzt].

L D III
70 bis, a.
- 294, 40.

[Aus einer der beiden, hintersten Kammern K oder L ist der Kopf des Königs (in erhabener Arbeit) L D III 70 bis, a - L D III 294, 40 genommen.]

In dem südöstlichen Raum [B'] hinter dem Hypostyl [D] führt bei F⁵⁾ von I. O. eine Thüre mit den Namen des Ramses [III] h. ka. An.

1) Hk. 2, vgl. Daruty, Louan. p. 73, salle R, mur est, paroi à droite de la porte. - 2) Hk. 3, in älterer Nummerierung, gemeint wohl i' - 3) so nach der älteren Nummerierung s. I 77 Stam. 2. -

4) Hk. 1. - 5) nach Hk. 149. - 6) Hk. vor: vgl. I 77 Stam. 2. - 7) so nach der älteren Nummerierung, vgl. I 77 Stam. 2.

4° II 92-97.

Lukсор C'.

Die Kammer C', die leider bis zu den herabhängenden Rändern der 3 Säulen verschüttet ist, ist ganz dem König selber, von seiner Geburt bis zur Vergötterung als Osiris, gewidmet.

Nordwestwand, obere Darstellungen von links:

1) Die Königin(?) sitzt mit untergeschlagenen Beinen auf einem Untersatze, vor ihr ihr Namensschild, hinter ihr kniet eine ausgekratzte Person. Vor ihr 2 Ammen, die erste hat den Genius [Ka] Amenophis III, die andere den jungen König selbst auf dem Schoße; über beiden das Thronschild, doch steht über dem des Genius [Ka] noch . Unter dem Gestell sind 2 Kühe, die die beiden Kinder säugen. Bis hierher Champ. Mon. II 344.

Rechts davon sitzen in 3 Reihen übereinander 9  Frauen, jede ein Kind mit Horuslocke auf dem Schoße; die drei mittleren Frauen haben , alle übrigen  auf dem Kopfe, alle sehen sich nach rechts um. - Hier schreiten 2 Nilgötter nach rechts, der erste ist blau, der 2. te scheint rot gewesen zu sein. Der erste trägt 2 Kinder auf den Armen, von denen das erste der junge König, das 2. te sein Genius [Ka] mit der Standarte auf dem Kopfe ist. Der 2. te Nilgott hält nur die eine Hand empor und in der andern 3  Früchten. - Vor den beiden Nilgöttern schreitet der spierköpfige Horus (? , sein Name ist ausgekratzt) und trägt ein Kind, während ihm das andere schon von Annone, der ihm gegenübersteht, abgenommen ist. Dann folgt eine Vertikalzeile mit Hieroglyphen. L D III 75a.

2) Chnubis¹⁾ und Anubis schreiten nach rechts. Hier knien 4 Frauen in 2 Reihen übereinander, von den beiden obersten reicht die vorderste die beiden Kinder auf der Hand, vor den beiden untersten schreiten die beiden Kinder, das vorderste ist schwarz, weil es wahrscheinlich vergoldet war. Sie werden oben und unten von einem knienden Mann oder Frau in Empfang genommen; hinter diesen steht die Göttin Ist-ab²⁾ und hinter dieser ein Mann mit Menschenkopf und Palmenzweig, sein Name ist ausgekratzt. L D III 75a-b.

1) Hk. Nam. 2) Hk. Taf.

untere Darstellungen, wieder von links:

- 1) *Ithoth* vor der Königinmutter (Verkündigungsszene). Champ. [Mon. II 339, 2.]
- LII 74c. 2) Sie wird in schwangerem Zustande von *Chnebis*¹⁾ und einer Göttin (*Kathor*?)²⁾ zur Gebärkammer geführt: L II 74c.
- LII 74c. 3) Die Entbindung (bei Champ. nur der obere Teil publ. Mon. II 340). Die Königinmutter sitzt auf einem Stuhle, vor ihr knien 4 Frauen, der 2te reicht den jungen König der 3ten hin. Hinter der Königinmutter kniet eine Frau, 4 andere stehen noch dahinter. Draunter knien 10 Götter; unter diesen knien 3 sperber- und 3 schakalköpfige Götter. Rechts davon folgt eine Inschrift, dann ein Typhon [*Besa*] und ein Hilfsford. L II 74c.
- 4) Ausgebrochene Darstellung, durch die die jetzige Thüre hereinführt, rechts ist nur noch eine Göttin zu sehen, die dem *Annone* ein Kind zureicht.

- 5) *Annone* empfängt wieder das Kind von der *Kathor* mit Ω und der Mut. Champ. [Mon. II 339, 3.]

Die unterste Darstellungsreihe ist noch verschüttet; nur die hieroglyphischen Inschriften drüber sind z. T., doch nur fragmentiert, sichtbar. Es scheint, daß die Mauer tiefer fast ganz zerstört ist, sodaß durch Ausgraben nicht viel zu gewinnen wäre. Ich habe daher nur die jetzige untere Reihe ringsum offen legen lassen.

[Nord-] Ostwand, obere Reihe von links:

- 1) Prozession von 6 Männern in 2 Reihen, welche heilige Kisten nach rechts ziehen; hinter ihnen folgt der König, mit unterägyptischer Krone, einen Stab mit beiden Händen fassend.
- 2) Der König sitzt allein vor einem Opfertische.
- 3) Er kniet vor einem Opfertische, über dem eine Opferliste ist, dahinter sitzt rechts die Mut.

untere Reihe:

- 1) Der König läuft zu einer Gottheit, wie es scheint, der Mut.

1) *Kathor*. Nam. - 2) im Wahrs. wohl $\text{K}^{\text{a}}\text{D}$.

4° II 99-101.

Luksoor C'

2) Von dieser Darstellung ist nur die Hälfte zu sehen, die der König rechts thronend einnimmt.

3) Der König vor Mut.

4) desgl. vor Hathor.

Südostwand. Der untere Teil dieser Wand wird von 4 Thüren eingenommen, im oberen Teil von links:

1) Der König schreitet nach rechts mit unterägyptischer Krone und Geißel.

2) Der König ebenso, laufend. Vor ihm her läuft ein kleiner Kerk, wie es scheint, sein Genius [Ka].

3) Zwei sehr zerstörte, schmale Darstellungen übereinander.

4) Der König in Mumiegestalt mit Geißel und Salongoriz thronend, mit unterägyptischer Krone, nach links. L D III 74 d.

5) desgl. mit oberägyptischer nach rechts. L D III 74 d.

6) Die beiden wohl dazu gehörigen Darstellungen wie Nr. 3 wiederholen sich ebenso zerstört.

7) Wie Nr. 2 } der König aber mit

8) Wie Nr. 1 } oberägyptischer Krone.

Die ganze Wand enthält also eine Art Apotheose des Königs durch sich selbst.

Südwestwand, obere Reihe:

1) Links Anonro, vor ihm der König noch klein und bartlos. Ihm bringen 2 Frauen die ober- und unterägyptische Krone, hinter ihnen 3 schakals-,

3 sperber- und noch 3 schakalsköpfige Geister. L D III 75 c.

2) Zwei kleine Darstellungen übereinander, oben Thoth, der nur [„Herr der Götterworte“]  heißt, unten die Sfyt-äbui [Champ. Mon. II 342, 2].

3) Der König wird auf einem Thron von 2 sperber- und 2 schakalsköpfigen Geistern getragen. [Champ. Mon. II 342, 2].

4) Ueber dem kleinen König wird libiert von Mont, der rechts, und Atum, der links steht. [Champ. Mon. II 342, 1].

untere Reihe:

1) Der König vor dem ithyphallischen Anonro.

1) Hskr. Sap. - 2) Hskr. Montu. - 3) Hskr. Anonro.

Lukсор C'. Verbaut. Ohne Angabe des Ortes.

4° II 101. M. W. 34-36. St. 199.


2) Der König kniet vor Atum¹⁾, hinter dem König steht eine löwenköpfige Göttin (Neftis²⁾), alle 3 in einem Kars. Rechts außerhalb des Kars steht noch eine ausgekritzte Figur.

L 9 II
75 d.

3) Thoth spricht zu den Göttern in 3 Reihen: L 9 II 75 d.

Der von Champ. Mon. II 349 abgebildete Stein mit einem Datum des Königs Amn- ta- nuat ist in der jetzt äußersten südlichen Mauer an der äußern Südseite eingemauert und von uns mitgenommen worden, jetzt in Berlin 2097.

[Aus Lukсор, ohne nähere Angabe des Ortes, sind die folgenden Varianten der Namen Amenophis' III, die Max Weidenbach in sein Not. B. eingetragen hat:]



[Von einer Säule in Lukсор führt Max Weidenbach die nebenstehenden beiden Zeilen an, die aus der Rede eines Gottes an den König genommen zu sein scheinen. (Vorher ging vermutlich das Verbum APR.)]

L 9 II
251 k.


[Nicht aus Karnak, wie in der Publ. nach Fav. I angegeben ist, sondern aus Lukсор ist nach einer ausdrücklichen Angabe auf dem Abdr. 199 der Kugel L 9 II 251 k (mit vertieften Hieroglyphen), jetzt in Berlin 1572. Der Abdruck eines andern Kugels aus Lukсор zeigt den Stempel: mit erhabenen Hieroglyphen].

1) Nakt. Atum. - 2) Nakt. Neftis.



Fol. II 93. 4^o I 137. 148. K. 766. H. 149. Lukxor verbaut. Westl. Theben Alt. (Alt.-Qurnah) St. 2.

Im Dorfe Lukxor findet sich auf einem verbauten Steine:
Auf einer Libationstafel ebenfalls im Dorfe 4 mal das
Schild des ; auf einer Thürschwelle der Name des
Nektanebos.



II.

Westliches Theben.

Alt. Tempel Sethos I von Alt.-Qurnah (Menephtheum).

Ansicht L D I 85. Grundriss und Durchschnitt nach a. b. L D I 86.

L D I
85. 86.

Alt. Vorhof.

An der Basis der nördlichen [nordöstlichen] Sphinx im Vorhofe Alt.
sind die Inschriften L D III 131 a.

L D III
131 a.

B. Portikus vor dem Tempel.

Ueber den 10 Säulen des Portikus, die von Sethos I und Ramses II
sind, steht auf dem Architrav nach rechts  usw.: L D III 152 b,
zwischen 2 Säulen fehlt ein Stück, daher die Lücke. Die
linke Seite des Architravs fängt ebenso an, ist dann aber abgebro-
chen. 3)

L D III
152 b.

Auf der [S. W.] Wand [des Portikus], die links von der linken Nebenthür [zu K'] vorspringt, stehen die Namen von Ramses III, doch
nur zu unterst in gleicher Höhe wie an der ganzen Vorderwand
[des Tempels] hinter der Säulenreihe; darüber standen Darstellungen
von Ramses II^b [d. h. mit setep-en-re.]

1) nach Abdr. 149. - 2) Mskr. Entarkolumnium. - 3) Champ. Not. II 296.

Westl. Theben A A (Alt-Qurnah), B.

Fol. III 92/3. 4° I 148/9.

Um die Nebenthüre [zu K'] stehen die Namen desselben Königs Ramses' II^b.

Links von dem Eingang zum Heiligtum Ramses' I (F'-F'), zwischen dieser und der eben genannten Nebenthüre betet oben Ramses II^b die , dann den  an, die beide kein Abzeichen auf dem Kopfe haben;  darunter wird die Barke  der Königin  von Priestern  getragen.

Darunter ist im unteren Bunde eine Prozession von lauter Nilgöttern mit , auch eine Göttin  [auf dem Kopfe], vor ihr ist der Name [des Tempels, den sie zu repräsentieren scheint,] zerstört, nur noch  ist zu sehen.

Die Nils heißen:  [die] Göttinnen mit  auf dem Kopfe:  [die] Göttinnen mit  auf dem Kopfe:    [lies r3-af3]

Der Eingang zum Räume F' trägt außen auf dem schmalen obersten Karnies nach rechts die Namen Sethos' I mit dem Horusnamen    , nach links die Ramses' II^b mit dem Horusnamen:    .

In der Hohlkehle stehen rechts mehrmals die Schilder Sethos' I, links ebenso oft die Ramses' II^b.

Auf dem Thürarchitrav betet Ramses II^b rechts den ithyphallischen Amon (Amon - ka - mut - f) und die Isis, dann die thebanische Triade (Amonre, Mut, Chons) an, links derselbe ganz dieselben Götter.

Auf dem linken Pfosten heisst der ithyphallische Gott , gegenüber , beide sind ganz gleich dargestellt.

Auf den schmalen Thüreinfassungen steht links ganz  

Fol. III 92-94. 4° I 148. 151. N. W. 37.

Westl. Theben A. A. (Alt-Qurnah) B.

dieselbe Inschrift wie an der Thürlaibung (s. u. I. 94) die entsprechende rechts ist abgebrochen.

Links und rechts daneben sind auf jeder Seite Anbetungen Ramses' II^b [vor verschiedenen Gottheiten], rechts zu oberst vor Ptah und Ramses I. (α).

Auf dem Stück der Wand über der Thüre wechseln die Schilder Sethos' I und Ramses' II^b.

Auf der Wand zwischen der linken Thüre (zu F') und der großen Mittelthüre (zu C) steht unter der Nilgötterprozession eine Dedikationsinschrift von Ramses II^b:



Darunter ist in großen Buchstaben eine Inschrift vom 6. ten Jahre Ramses' II^b hqa An.²⁾

Draüber ist eine große Darstellung der Barke des Amon, vor der Ramses II^b und hinter ihm der verstorbene Sethos I anbetend stehen: L. 9 II 150 a.

L. 9 II
150 a.

Noch weiter oben wechseln Anbetungen Sethos' I und Ramses' II^b vor verschiedenen Göttern ab. Hier heißt Sethos I auch immer $\overline{\text{S}}$, die Darstellungen sind also erst nach seinem Tode von Ramses II gemacht.

Auf der andern Seite, rechts von der Mittelthüre beginnt wieder ein großes Hieroglyphenband mit dem 6. ten Jahre Ramses' II.

Rechts unten neben dieser Thüre ist die Stele L. 9 II 201 c³⁾, auf der der König Menephthah Si-ptah den Königen Sethos I und Ramses II opfert. Seine Namensschilder sind für einen andern König aus-[oder ein-]gekratzt.⁴⁾ 3 verschiedene Horusnamen kommen vor, von denen der in der mittleren Inschrift:  wie die Reste der folgenden Namen zeigen, dem Könige

L. 9 II
201 c.

1) Diese Fac. des 11ten Schildes auch in Max Wiedemann's Not. A. I. 37. - 2) M. h. k. p. m. -

3) Das Zeichen 8 in L. 5 ist eine falsche Ergänzung, es muß natürlich  dazugestanden haben. -

4) Die Bezeichnung, ausgekratzt, wendet Lepsius auch für solche Namen an, die an die Stelle anderer ausgekratzt sind.

Amen-messes gehörte.


LII
152 a.

Auf dem Bunde rechts neben dieser Stelle ist wieder eine Dedikationsinschrift von Ramses II LII 152 a. ¹⁾

Rechts von der Thüre sind Nilgötter mit  , eine Göttin mit  auf dem Kopfe heisst . Rechts von der rechten Thüre [zu Q] folgt dem Nil, der  statt  heisst, die [eben genannte] Göttin (au. α) dann , zuletzt die Göt-
gehenden  mit  auf dem Kopfe.

Auf der schmalen [nord-östlichen] Seitenwand des Portikus folgen noch 4 Götter, die zerstört sind,

der letzte ist . [Aus dieser Prozession sind wohl die folgenden Namen geschlitzten ²⁾ Blumen auf den Köpfen an der äußeren Südostwand des Tempels, die Max Weidenbach in seinem Not. B. 38/9 abgeschrieben hat:] ³⁾



LII
132 e.

Von der äußeren Südostwand des Tempels ist auch die Inschrift LII 132 e ⁴⁾ (in der Publ. steht in der Überschrift irrig e für e).

¹⁾ vgl. Champ. Not. I, 694. Lepsius 4° I 150 hat  wie Champ., der Papyrusabdr. giebt aber der Publ. recht. - ²⁾ so im Hskr. aus, offenbar "korrigiert, gemeint ist natürlich die Südpflanze. - ³⁾ vgl. Champ. Not. I 298. - ⁴⁾ statt  ist  zu lesen.

Fol. III 83.94. 4° I 153/4.


Westl. Theben A.A. (Alt. Qurnah) C.


C. Mittlerer Hauptsaal.

Der ganze mittlere Hauptsaal C ist fast nur von Sethos I und Ramses II^a (ohne setep-en-re) beschrieben. Der Stil der Skulpturen [beider Könige] ist sehr gleich; während der Ramses II^b (mit setep-en-re) anders, tiefer und roher ist. -


An dem rechten Thürpfosten der ersten linken Thüre [zu G'] steht. Der ganze Saal C trägt fast [immer] oben Darstellungen von Sethos I, darunter von Ramses II. Von diesem heißt es einmal an der linken Thüre der Hinterwand [zu H'], an deren Pfosten sich Ramses III eingeschrieben hat: α Die ganze hintere Mittelthüre [zu D] ist leer [geblieben] oder abgeschliffen [worden]. - Ueber der rechten Thüre der Hinterwand [zu K] ist Ramses III.

[Zwischen den Thüren zu den Kammern B und C ist die Darstellung I D III 150 b², gegenüber zwischen den Thüren zu den Kammern L und M die Darstellung I D III 131 f.³]

An den Säulen wechseln oben die Namen von Sethos I und auch an den Abakus (Ver. S). Im Namen Sethos I  ist der Set nicht ausgekratzt. Derselbe Wechsel der Schilder Sethos I und Ramses II liegt auch unten an den Säulen vor, die also notwendig von beiden Königen zusammen errichtet sein müssen.

Auf dem nordöstlichen Hauptarchitrav steht die Dedikationsinschrift I D III 132 a von Sethos I  gegenüber auf dem südwestlichen Architrav die Inschrift I D III 132 b von Ramses II mit den Vornamen  und 

An der Decke steht nordöstlich die Inschrift I D III 152 c, süd-

1) oder „Neben“? - 2) nach Champ. Not. I 300. 695. - 3) nach Champ. Not. I 307. - 4) vgl. Champ. Not. I 696/7. In der Publ. sind die Königsnamen nach dem oben gegebenen Text zu verbessern, außerdem ist in I D III 132 b Zeile 2 mit Champ. zu lesen: , das nun ist sehr undeutlich. In derselben Inschriftzeile giebt Lepsius an einer Stelle , an der anderen (nach der die Publ.) wie Champ. .



L D III
150 b.
L D III
131 f.

L D III
132 a.
L D III
132 b.

L D III
152 c. d.
= 132 a d.

Westl. Theben A. H. (Alt.-Obernach), C. E. N. Q. D. F. Fol. III 92. 4° I 151. 154/5.

L D III
132 c. d.
152 c. d.

westlich L D III 152 d [beide sind nach einer offenbar eingemauerten Abschrift in Lepsius' Not. B. irrtümlich wiederholt L D III 132 c. d., wo in der Überschrift irrig e für c steht¹⁾].

E.

Die hinterste Kammer [E] hat 4 Pfeiler mit viereckigen Basen, aber ohne Kapitäle; sie ist von Sethos I gebaut. (2)

N.

L D III
132 m.

In der rechten mittleren Seitenkammer [N] nordöstlich vom großen Saale [C] sind nur Darstellungen von Sethos I, in dessen Namen Set immer gut erhalten ist. An der Hinterwand gießen Thoth und Anon Wasser über den König, der in der Inschrift des Thoth heißt: L D III 132 m.³⁾

Der ganze nordöstliche Teil des Tempels ist von Ramses I gebaut, so auch einige kleine Nebenkammern des großen Saales [C].

Q.

L D III
151 c.

[Aus dem Raume Q ist die Darstellung L D III 151 c.⁴⁾]

D'.

L D III
132 l.

[Aus der Darstellung Champ. Mon. I 149, 1 an der Hinterwand der Kammer D' ist die Inschrift L D III 132 l.]

F' Vorhalle zum Heiligtum Ramses I.

Aus dem Portikus führt die linke Thüre in den Raum F', der mit den 3 dahinter liegenden Kammern G' H' I' Ramses I geweiht ist. Die Beschreibung der Außenseite dieses Einganges s. ob. I. 90.

An den schmalen Laibungen der Thürpfosten steht rechts β^5 gegenüber γ , also Sethos I anstatt Ramses I.

Der breite Thüranschlag des Eingangs hat rechts

1) In L D III 132 c lies $\frac{\text{D III}}{\text{c}}$, in L D III 132 d ist der Anfang nur ergänzt, am Ende ist zu lesen: $\frac{\text{D III}}{\text{d}}$. Vgl. auch Champ. Mon. I, 151, 4.5. - 2) In der Publ. irrig als Ramses I bezeichnet. vgl. Champ. Not. I 364 (chambre I) - 3) nach Champ. Not. I 312... - 4) nach Champ. Not. I 364 (chambre I); in der Publ. irrig als E bezeichnet. - 5) vgl. Champ. Not. I.

Sethos I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ftbl. III 83.89.90.92. 4° I 151/2.


Westl. Theben K.A. (Alt-Aurnah), F.

abwechselnd die Schilder von Sethos I und Ramses II^b eingeschnitten (so auch an der Bedeckung desselben), links die von Ramses allein.


Im Räume F sind die Skulpturen der Thürseite (I. O. Seite) wie die der gegenüberstehenden Hinterseite ganz vertieft geschnitten, nicht wie die der beiden älteren Nebenseiten erhaben.

Ueber der Thüre wird Ramses I links mit unter-, rechts mit oberaegyptischer Krone in einem Karos sitzend angebetet, rechts von dem

zwischen steht:

LII
151b.

mit Pantherfell, links dsgl. den beiden Karos LII 151 b. Ueber dieser Darstellung, zwischen den beiden Architraven ist das einzige Stück in Relief, es enthält die Schilder von Sethos I, Ramses I und II^a.



Dies Stück ist also von Sethos I und Ramses II^a gemeinschaftlich beschrieben und es geht daraus klar hervor, daß Sethos den Ramses II^a zum Mitregenten angenommen haben muß. - Daß die Inschriften mit den Namen Ramses II^a alle älter als die Ramses II^b sind, geht schon deutlich aus dem Stil und dem Relief hervor (s. ob. I. 93). Die Namensformen a (ohne) und b (mit ) kommen beide oft in diesem Teile des Gebäudes vor, aber nie willkürlich vermischt.

Rechts neben der Thüre opfert oben Ramses II^b dem Anon, Chons¹ und Ramses I; darunter läuft er zu Osiris und Sethos I, beide im Karos. Der Fries enthält die Schilder von Ramses II^b und Sethos I.

Links neben der Thüre wird oben Ramses II^a (seine Inschriften sind vertieft) von Mont² und Atum³ zu Anonae und Mut, darunter Ramses II^b

LII
151a.

1) Hskr. Anon. - 2) Hskr. Montu. - 3) Hskr. Atum.

von Mont.² Re und Thoth zu Amon und Ramses I geführt: L D III 151a. Sehr oft werden wie hier die Schilder des offernden Königs in der Rede des Gottes wiederholt, auch dabei wechselt nie Ramses II^a und II^b. Der Fries über diesem Stück Wand trägt die Schilder von Ramses II^a allein.

An der rechten (nordöstlichen) Wand des Raumes F' ist die obere Darstellung oben zerstört. - In der untern kniet Ramses II^a vor Amone, Chons und Sethos I $\Delta \ddagger$, hinter ihm steht Mut: L D III 150c. Die Hieroglyphen sind an der ganzen Wand erhaben, so auch über der Thüre, wo nur rechts die Namen Sethos I erhalten sind, der wie Ramses II^a und II^b den Horusnamen Meri-maät führt. Im ersten Schilde hat er den Zusatz Δ . Nur die beiden Seitenpfosten derselben Thüre sind ingeschnitten und tragen links die Namen von Ramses II^a, rechts von Sethos I.

An der linken (südwestlichen) Wand hat zu oberst der Fries die abwechselnden Schilder von Sethos I und Ramses II^a. Darunter ist von links Ramses II^a vor dem ithyphallischen Amon dargestellt, dann derselbe vor der thebanischen Triade, dann vor Δ menschenköpfig mit Bart, schreitend. - Darunter ist links zuerst die Thüre

[zu F'] L D III 132 f, von Sethos I und Ramses II^a zugleich beschrieben. Rechts von der Thüre opfert Ramses II^a der thebanischen Triade (Amonre, Mut, Chons), hinter der, aber nicht in ihrem Naos, Ramses I $\Delta \ddagger$ steht. Hier hat Ramses II nicht den Zusatz Δ im ersten Schilde, wie über der Thüre.

Die Hinterwand des Raumes F' teilt sich in 3 Thürumfassungen.

1) Makr. Montu. - 2) in der Publ. lies, Raum F' statt F. - 3) Makr. mi-ha - 4) Makr. I^a vgl. Champ. Fol. I, 308, 309, de la page 308 ligne 20.
2) In der Publ. ist zu lesen in 2.1 des linken Spalten

1. Mittelthüre zur Cella K'.



statt Δ , K. 2 a. b. Δ statt Δ , K. 2 des rechten Spalten

Fol. III 87-88.

Westl. Theben A. A. (Alt-Ournah), F.

doch immer mit Varianten:

Auf dem Thürarchitrav ist dargestellt:

1. Ramses II^a ♂ vor dem ithyphallischen Amon und Isis.
2. Ramses I ♂ vor der thebanischen Triade.
3. Sethos I ♂ vor der thebanischen Triade.
4. Ramses II^a ♂ vor dem ithyphallischen Amon und Isis.

auf dem linken Pfosten:

5. Ramses II^a vor Amon-re.
6. Ueber 2 ausgekratzte Schilder sind die eines Menephthah gesetzt; der König vor dem ithyphallischen Amon.
7. Ramses II^a vor Amon-re.

auf dem rechten Pfosten:

8. 2 ausgekratzte Schilder, jetzt ohne [den] neuen Stück [in dem die neuen Schilder geschnitten waren]; der König vor Amon-re.
9. Sethos I vor dem ithyphallischen Amon.
10. zerstört.

2. Linke Thüre zur Kammer F'

Oben tritt Ramses II^b vor Amon, Isis und Sethos I. Ueber der Thüre stehen die Namen von Ramses II^b mit dem Horusnamen Meri-maät.¹⁾ Links neben der Thüre stehen die Schilder von Ramses II^b, rechts gegenüber 2 Vertikalzeilen mit den Namen von Sethos I in der einen, denen von Ramses I in der andern ohne Vornamen.

3. Rechte Thüre zur Kammer G'

Oben steht Ramses II^a oder ^b vor Amon, Chons und Sethos I. Ueber der Thüre stehen die Namen von Ramses II^a mit dem Horusnamen Meri-maät; beide Male erhält das Thürenschild

¹⁾ Hskr. Mi-Mu.

den Zusatz B. - Zu beiden Seiten der Thüre erscheinen wieder die Namen von Ramses II^a (ohne Zusatz). - An dieser Thüre findet sich: α

Die Mitteldecke der Vorhalle F² zwischen den beiden Architraven enthält zwischen den fliegenden Geiern abwechselnd die Schilder von Ramses II^a [und Sethos I.] in dieser Folge:

LD III 152 f. Zu beiden Seiten der Decke steht eine Inschrift, in der Ramses II^a den Ramses I seinen Vater nennt, rechts

LD III 152 f¹, links LD III 152 e.

Die beiden Seitendecken sind nicht beschrieben, die linke fehlt ganz.

Von den beiden Architraven trägt der nordöstliche an der Nordostseite die Inschrift:

LD III 192 k. an der Unterseite die Inschrift LD III 132 k.

(beide sind vertieft und nur schlecht umrissen); an der Südwestseite die Inschrift LD III 132 g (wiederholt LD III 131 d²)³ erhaben. Der südwestliche Architrav hat an der Nordostseite die Inschrift LD III 132 h - LD III 131 c², ebenfalls erhaben, an der Unterseite die Inschrift LD III 132 i⁴, an der Südwestseite die Inschrift:

die bei den letzten wieder vertieft, aber ausgeführt.

Nur die beiden innern erhaben gearbeiteten Architravseiten (S. W. Seite des nordöstl., N. O. Seite des südwestl. Architravs) scheinen früh

¹) Lepsius hat Fol. III 83 folgende Abweichungen: K statt P im 1sten Schilde, B statt B, statt B, statt B, vgl. Champ. Fot. I 705. - Es in der Publ. irrig, als aus einem B. bezeichnet. - ²) Der Schluß hat Lepsius Fol. III 91 so: , 4° I 152 ; vgl. Champ. Fot. I 705. - ³) Lies 

Fol. III 86/7. 91.

Westl. Theben A. A. (Alt-Curnah), F. 86.

beschrieben zu sein, die andern, auch die mit dem Namen Sethos I, sind erst später unter Ramses I zugefügt.

Auf den 4 Seiten der beiden Abakus' steht:

Ramses I ^a	1. tes Schild mit 	an der W. Seite des östlichen, O. Seite des westlichen
2	I	I
Sethos I	2	O W.
1	mit -----	N N

Auch der Raum der Säulenschäfte hat abwechselnd die Schilder von Sethos I und Ramses I^a.

H.

An den schmalen Laibungen der Posten der Thüre steht die Inschrift L D III 152 g¹⁾ [dieselbe, die zweimal an der Thüre zur Vorhalle F stand s. ob. S. 90. 94, das  hinter dem Namen Ramses I ist in der Publikation nur irrtümlich fortgelassen].

L D III
152 g

Auf dem linken Thüranschlage sind 7 Vertikalzeilen, deren jede mit einem verschiedenen Horusnamen Sethos I^a beginnt; dann folgen abwechselnd sein 1. tes oder 2. tes Schild, mit besonderen Zusätzen vor und nach dem Schilde (geliebt von Amone, Mut, Chons, Atum, Ptah, Schemet, Mont²⁾), dann in jeder Zeile α, dann wieder verschiedene Zusätze, was er ihm alles gemacht hat [betreffend] . Gegenüber am rechten Anschlage ganz ebenso.

An der Decke dieses Eingangs wechseln die 1. ten und 2. ten Schilder der Könige Ramses I und Sethos I ab, durch Sterne gescheiden.

Auf der rechten Wand der Kammer H ist in der Mitte eine große Amonsbarke dargestellt, davor steht Sethos I liegend und räuchernd, vor der Barke des Amon die Worte β (das  im 2. ten Schilde ist unverletzt). Hinter der Barke links opfert derselbe König dem Ramses I. Um




1) Nahr. af. ra. - 2) in der Publ. irrig als aus Raum L' bezeichnet. -

3) Nahr. Amone, Mut, Chons, Atum, Ptah, Schemet, Mont.

Westl. Theben A.R. (Alt-Guerneh) I. J. Der el Bachit. Fol. II 85-87. 188. M. W. 37. 39.

ter diesen beiden Darstellungen steht:



131
131c

Auf der linken Wand ist ganz dieselbe Darstellung, darunter steht die Inschrift I D II 131 c.


131
131b

An der Hinterwand ist eine Art doppelter Blendthüre: I D II 131 b. 1

Diese ganze Kammer ist also lediglich von Sethos I gebaut und beschrieben zu Ehren seines verstorbenen Vaters Ramses I. G. J. 1

Die beiden Nebenkammern G' und F' sind im Innern ganz mit Darstellungen von Ramses II⁶ (d. h. mit setep-en-re) ohne Ausnahme bedeckt; er opfert den verschiedenen Hauptgöttern Thebens; sein großer tiefgeschnittener Stil ist nicht zu verkennen.

Varianten der Namen Sethos I [aus dem Tempel] von Qur-nah sind [nach Max Weidenbach's Not. B. S. 37. 39]:



Der el Bachit.

(vgl. Lepsius' Briefe I. 295)

131
218ab

Mitten in Der el Bachit liegen 3 Sandsteinblöcke mit Fragmenten von Inschriften und Darstellungen s. die Abb. von zweien I D III 218 u. b. [nach einer flüchtigen Kopie in Lepsius' Fagelbuch publ.; die sorgfältigere Zeichnung von Max Weidenbach s. S. 101.]

1) Abweichungen bei Lepsius (Fol. II 85) sind:

rechte Anfangszeile  statt , linke Mittelzeile  statt .

Fol. II 62. 188. Z. 919.

Ueber die Inschrift von 6 sind später andere Figuren übergeschnitten. Die Inschrift, in der der Name des Amun nicht ausgekratzt ist, scheint aus der Zeit eines Rammessiden zu stammen.


B. B. Felsentempel im Assasif
(Der el bahri).

Grundriss und Durchschnitte LDI 87;

Rechts vom Wege, der zu dem Felsentempel im Assasif führt, liegt ein Stück einer knienden Statue der Königin Ramaka in Granit. Ihr erstes Schild ist im Gürtel und auf dem Rücken nicht ausgekratzt, wohl aber einzelne Zeichen, im 2ten Schilde, das dem 1ten

1, In der Tabl ist 9 statt 8 in der Inschrift zwischen 8 und 9 zu lesen, dgl. 9 statt 8 in dem Oben, das von 8 nach 8 führt

Sandsteinblöcke in Der el Bahrit.
(nach Max Weber's Zeichnung Z. 919)



LDI
218 a. b.

LDI
87.

Westl. Theben BB (Der el. babri), Sphinreihe, Pylon, c. d. Forb. II 62. 121/2. Inv. I 574. 575

auf dem Rücken folgt (s. hierneben α).

[Von demselben „Assasifwege“ sind jetzt in Berlin:

L D II
25 d-g

1. Sitzende Statue der Königin aus feinem weissen Kalkstein, deren Unterteil beim Tempel Sethos I von Altkurnah (A. K.) lag, (B. 2306): L D II 25 d-g.

L D II
25 b.

2. Granithopf der Königin mit oberaeq. Krone (B. 2279) L D II 25 b.

L D II
25 a. c.


3. 4. Zwei große Köpfe der Königin von Sphinxen, der eine in Granit (B. 2299), der andere in Sandstein (B. 2301), beide bunt bemalt: L D II 25 a. c.

5. Eine Löwentatze [ebenfalls von einer Sphinx] in Sandstein (B. 2300).

Eine Granithand der Königin mit einer Vase, die zusammen mit dem Kopf Nr. 2299 von dem griechischen Antikenhändler Triantophyllus (genannt Würdi) erworben wurde, ist im Museum nicht nachweisbar.]

Die langen Felderstraßen neben der großen Sphinreihe das Thal entlang müssen auch Gebäude gewesen sein, da nicht nur die Trümmer der Kalksteine sondern auch der Sandsteine überall mit drunter liegen. Es scheinen also Reihen von Kammern für Priester (oder Tote?) gewesen zu sein, die aber auch unter derselben Regierung wie die ganze Tempelanlage gebaut wurden. Die Steine waren kleiner, sodass sie besser zerschlagen und fortgetragen werden konnten. Dafs die Mauer oder der Pylon am Anfange der Sphinreihe unter derselben Regierung gebaut ward, zeigt ein erhaltenes Steinmetzzeichen, das rot aufgeschrieben ist wie es sich auf den meisten Blöcken des Tempels findet.

Von der Spilerhalle [c. d.], die Wilkinson richtig da, wo der Berg zum Tempel aufsteigt, angiebt, stehen noch mehrere Wände, aber alle Skulpturen sind fast ohne Ausnahme gründlich ausgekratzt, doch zeigen die weiblichen Endungen wie z. B. in



Fol. III 118/9. 121/2. 4^o I 178/9. Z. 114^o Westl. Theben BB (Der el bahri) c. d. g. E.



, daß von der Ramaka die Rede war.

An der Kußenwand des Vorhofs E links neben dem äußeren Granitthore g^o erscheint auch Thutmosis I auf einem später eingemauerten Blöcke, aber [wie stets, wo er lebend erscheint, an Stelle der Ramaka] aufgesetzt in schlechter Arbeit.

Weiter links ist noch auf der urspr. Mauer eine Inschrift des Königs Horus eingegraben, welche vor dem Könige steht und sich wohl auf Reparaturen bezieht: L D III 119 c. ¹⁾

L D III
119 c.

Unmittelbar links neben dem Granitthore ist auf der Kußen-mauer unten hin schlecht eingekratzt die Inschrift L D III 199 b vom 3 ten Jahre des Menephtah. ²⁾

L D III
199 b.


An der Vorderseite (Ostseite) des 1sten Granitthores [g] standen auf dem Thürsturz rechts die Schilder Thutmosis III, links der Ramaka, auf den Pfosten nur der Ramaka, später sind alle ihre Schilder in die Thutmosis III verwandelt worden, doch hat man die Standartennamen stehen lassen. L D III 20 b. ³⁾

L D III
20 b.

Die Rückseite (Westseite) des Thores trug auf dem Sturz wieder links die Namen Thutmosis III, rechts der Ramaka (aber beide ohne die 2ten Schilder), auf den Pfosten nur die der Ramaka. Wieder sind die Schilder verändert worden, die Horusnamen nicht. Die Namen des Amun und des  sind überall wiederhergestellt worden. Am rechten Pfosten hat Thutmosis III den Zusatz , am linken  (so statt  in der sonst nach rechts gewandten Inschrift) erhalten. L D III 27, 3. ⁴⁾

L D III
27, 3.

An der Innenseite der [östlichen] Mauer des Vorhofs E ist an der Nordostecke neben dem Eingange zur Kammer z bei dem Punkte y eine eigentümliche Darstellung eines Schiffes, das mit Anstrengung gerudert wird; auf der Vorder-



L D III
17 a.

1) s. ob I 101. - 2) vgl. Champ. Fol. I 574. - 3) Das 2te Schild links über der Thüre ist zu lesen:



vgl. Champ. Fol. I 573. - 4) Kaka. Kal. - 5) Farig auf grauem Grunde (Sandstein), steht auf rotem (Granit); gedreht. Auf dem linken Pfosten ist in der Fels. hinter dem Schilde  eingefügt

Westl. Theben BB (Der el bahri), E. l. Fol. III 108. 122. 47/179. 180. Inv. I 575

LD II
17 a.

Seite steht in einem besondern Kuis ein Stier, unter dem 2 Menschen liegen; über dem vordersten steht  uspr., über dem andern , auch uspr., das ganze ist leider  z. T. zerstört, über der Barke eine Inschrift, in der Thutmosis III Sohn Thutmosis II zu heißen scheint: L D II 17 a, jetzt in Berlin 1636.


[Gleich nach diesen Blöcken, aus dem Vorhofe hat Lepsius in dem Verzeichnis der mitgenommenen Altertümer eingetragen: „3 koptische Mumien ebendaher.“ Von diesen läßt sich nur die eine noch nachweisen: Berlin 1103.]

Am der Winterwand des Vorhofs E ist das Eingangsthor k, das in die Felsenhalle führt, wieder von E. u. it. Auf dem Architravblock sitzt in der Mitte zweimal Amun nach beiden Seiten gewendet (sich also den Rücken kehrend). Vor ihm auf jeder Seite 2 Könige, rechts beide mit unteregyptischer, links mit oberegyptischer Krone, Wein  offernd, alle 4 mit Bart und in ganz gleicher Kleidung. Doch standen in den Schildern der vorderen Figur beidemal die Namen der Ramuka , was später in die des Men-chepu-re Thutmosis III verwandelt worden ist. Vor der 2ten Figur stand  schon uspr.: .

Links steht hinter den Schildern der Ramuka:  Am der linken Figur der Ramuka scheint es deutlich, daß der Bart erst später zugefügt wurde.  

LD II
27. 4.

Am linken Pylon stehen die Namen der Ramuka, doch sind ihre Schilder in die Thutmosis III verwandelt (L): L D II 27. 4. 3) Um 2 Spuren vielleicht von einer Variante wie drüben. — Auf dem rechten Pylon steht ganz dasselbe, nur , indem die Zeichen über dem Schilde un-  verändert sind. Das  in  ist



1) Das  in  bezieht sich auf Amun, nicht auf den König, dessen Name auch nicht sicher uspr. ist, da die  chen  auf einer tieferen Stufe als das uspr.  stehen. — 2) Champ. Fel. I 575 pl. 5. 3) In der Publ. irrig auf  gelesen statt auf rotem Hintergrund gedruckt.

Fol. III 108. 109.

Westl. Theben BB (Der el babri), El.


beidemale rot wie die Sonne, im Innern der Halle ist es in der selben Gruppe grün.

Die Namen der Eileithyia auf dem linken Posten sind ausgekratzt und wiederhergestellt; ebenso ist auf dem rechten  von später Hand aufgesetzt oder wiederhergestellt, der Feier hat [hier] Schlangenkopf.


Zwischen dieser Hauptthüre und der linken Nische [m] ist links [von der Thüre] Anmonre dargestellt, doch mit seinem Namen ausgekratzt: α . Hier ist das α hinter  [ausgekratzt] und noch andere Veränderungen sind gemacht, welche darauf zu deuten scheinen, daß die Inschrift früher an ein Femininum gerichtet war; doch ist die Inschrift zu unvollständig [um etwas Sicheres daraus zu schließen].

Vor dem Gotte stand Thutmosis III (urspr.), alles in schönem Relief. Die Eilei-


Schwebender Feier (Eileithyia).



thyia ist auch hier wieder mit ihrer ganzen Inschrift ausgekratzt.

An der nun links folgenden Nische [m] ist auch zu beiden Seiten der geflügelten Sonnenscheibe der Name  ausgekratzt sowie der Name des Anmonre. In dieser Nische sind Blöcke mit dem ausgekratzen Schilde der Rumatka, unter dem wieder  steht; auf einem Blöcke, der zu der verschütteten, von uns ausgegrabenen Nische [n] links von dieser gehörte, stehen die Worte:

L II 27, 6. Die Zeichen  stehen auf vertiefter Fläche, sind also später, aber gut aufgesetzt. Im Innern der Nische kommt auch β vor, wo die weiblichen Endungen besonders ausgekratzt sind; auch auf einem einzelnen Blöcke mit dem




Forts. auf L 107.

L II
27, 6.

L 91
87.

[Nischen m.-r.]

vgl. die Ansicht im Durchschnitt nach r. d. L 9187.



Fot. III 109. 110.

Westl. Theben BB (Der elbahn), E, m. n. k.

Fot. v. S. 105.

ausgekratzten Schildern der Ramaka findet sich das Δ von Δ (der weiblichen Form des Geniturs) ausgekratzt.

Auf einem Blocke, der neben der Nische liegt, steht Thutmosis I, auf demselben, aber in abgewendeter Richtung und durch einen Rundstab davon getrennt, es aussieht, als ob $\uparrow$ das frühere, $\downarrow$ das spätere wä-  re. 
[Ebenda]                aus Ra-     

Links  neben dieser Nische, [über der nächsten niedrige-
ren Nische  n] wird wieder Amunre von einem abgebrochenen
Könige  (Thutmosis?) angebetet; er ist mit seinen Na-
men aus-  gekratzt, sowie auch die Namen der Eileithyia¹⁾
und des  Gottes von Edfu,²⁾ doch ist weder der fliegende
Geier noch  die geflügelte Sonnenscheibe selbst berührt.

Am rechten Posten der Nische n [unter dieser Darstel-
lung] standen urspr. die Namen der Ramaka, die später in
die Thutmosis II verwandelt worden sind; ganz deutlich, weil
jene in regelmäßigem Relief waren, abgeschliffen wurden, und
diese in scharf eingekratzten Umrissen draufgesetzt wurden.

Rechts neben der Hauptthüre [h] betet Thutmosis III (urspr.)
den Amunre an, die Namen des Gottes und die der       

G-L.


Die kleinen Kammern, die noch in der Südostecke des Hofes zu sehen sind [G-L] und die umherliegenden Blöcke führen auch die Schilder des verstorbenen Thutmosis 'I, des Thutmosis 'III und der ausgekratzten Ramaka. Die Mauern über dem Schutt sind vielfach erst später in koptischer Zeit aus einzelnen Blöcken aufgeführt, doch wie es scheint auf altem Grunde.

M.

Die größere Halle am weitesten links [M] hatte wieder nur Darstellungen (soviel sichtbar) von Ramaka, deren Schilder überall bis auf eins an der Decke ausgekratzt sind, nebst den ganzen Darstellungen. An der Hinterwand war eine große Granit-LDI
87. stele, die auch ganz abgemißelt ist. [s. Plan und Durchschnitt nach c d L DI 87.] Koptische Malerei sieht an einigen Stellen durch. Alles ist rot auf blau oder bunt auf grau gemalt, das letztere ist sehr zart.

O.

Links von den Nischen m- & ist eine kleine viereckige Kammer [O],²⁾ tief im Boden, die z. T. noch bedeckt und daher nur wenig voll Schutt ist, die aber nicht, wie es nach dem französischen Plane scheint, den Zugang vom Thale her, sondern von den Nischen [d. h. vom Hofe E] her hat.

Der Zugang ist [außen] nicht beschrieben. - An der Thürwand der Kammer (L DI II 21 links) stehen links die Namen Thutmosis 'II mit dem Vornamen , rechts standen urspr. die der Ramaka, sind aber später durch die Thutmosis I ersetzt, ziemlich ungeschickt und schlecht, gewiß nicht noch unter ihm selbst, es ist zweifelhaft, ob das  [in 708] ausgekratzt sein soll, am Ende beiß ist es nicht. - Auf dem rechten Thürpfosten standen die Namen der Ramaka, sie sind wieder

LDI
21.

1) Champ. Not. I 575. A côté est une grande salle. - 2) Champ. Not. I 574/5 chambre E.

ausgekratzt und die weiblichen Endungen entfernt worden. Auch die Namen des Amonre, Herrn der Throne der beiden Länder¹⁾ und des Amonrasonter sind ausgekratzt. - Auf dem linken Pfo-
sten stehen die Namen Thutmosis' III mit  statt , sodaß ab-
so an der Identität beider nicht zu zwei-
feln ist. - Rechts
neben der Thüre steht ein König mit  Bart  und in
allen Teilen ohne jeden Zweifel ganz ursprünglich, über ihm
stand aber ebenso ursprünglich der Name der Ramaka, woraus
später im schlechten Stil der Thutmosis' II gemacht worden ist.
Dabei ist auch das  zwischen  abge-
schnitten, aber das hinter  gelassen worden:    

Die Ramaka hat sich hiernach also wirklich als Mann darstellen lassen. - Der König wird von der Göttin Amn-t um-
fangen, die auch in ganzer Figur sammt ihrer Inschrift aus-
gekratzt war [und wiederhergestellt worden ist]. Es stand unter
der jetzigen Figur aber nichts anderes, weil die alte noch in an-
deren etwas zur Seite gehenden Konturen sichtbar ist. Sie ist
schlecht angepinselt und trägt die unterägyptische Krone,
der König die oberägyptische: L D III 21 links.

L D III
21.

Auf der linken Wand ist wieder urspr. und durchaus vor-
trefflich erhalten ein König mit den Titeln der Ramaka, aus
denen später die Thutmosis' II gemacht sind (α). Hinter
dem König steht sein Ka mit seiner Standarte [Horus-
namen], die [Standarte] der Ramaka ist weggemeißelt,
die Thutmosis' II übergemalt:  L D III 21 rechts. Der Kö-
nig steht vor dem ithyphal-
mut-f, der auch in ganzer  lischen Amn-ra-ka-
und wieder aufgemalt ist,  Figur ausgekratzt
sein Gesicht ist
schwarz. [Er sagt zum König: meine Tochter usw. (β)].


An der Hinterwand ist links auch ein ursprüng-
licher König mit den ursprünglichen Namen der

1) Makr. *Amonra* nebst *Katu teli*.



Fol. III 110. 117/8. 4° I 182/3. Z. 146/7.

Westl. Theben BB (Der el bahri), O.P.


Ramaka, die äußerst grob in die Thutmosis' II verwandelt sind:
 , vor dem wiederhergestellten Amunre „Herrn der Throne
 [der beiden Länder]" dargestellt, rechts Thutmosis III vor
 Amonrasonten, beide Male scheint hier der Amon ganz
 nach den alten Umrissen wiederhergestellt, denn er ist
 ziemlich gut.

An der rechten Wand stand die Ramaka mit ein
 Paar hohen Amonsfedern vor dem wiederhergestellten ithy-
 phallischen Amon  . Statt der Königsfigur ist aber jetzt ein
 Altar mit Opfer-  gaben ausgehauen und gemalt. Gleich-
 wohl sind die In-  schriften geblieben, nur die Namen sind
 in die Thutmosis'  II verwandelt. Hinter dem Opfertische schrei-
 tet der Kux der  Königin mit der zerstörten Büste auf
 einem Stocke und der Standarte auf dem Kopfe, die wieder in
 die Thutmosis' II verändert ist, wie gegenüber an der linken Wand.

In der ganzen Kammer sind auch die Namen der Eileithyia,
 der schlangenköpfigen  (sic) und der 844 ausgekratzt gewesen.
 Die Schilder der Ramaka sind überall [ausgenommen am rech-
 ten Thürpfosten] in die Thutmosis' II verändert und dabei auch
 die Titel [wie]  immer in  , die Schilder Thutmosis' III dage-
 gen unverändert. Auch die Figur der Königin, die schon urspr.
 männlich war, ist [hier] nie verändert.

P.

Hinter der Granitthüre k liegt die große gewölbte Halle P,
 (vgl. den Grundriß hierneben) die in
 den Fels gehauen, dann aber mit
 einem Scheingewölbe ausgelegt ist,
 das durch horizontale Lagen gebil-
 det wird und von oben, wo der
 Fels noch nicht genug schützte, noch durch eine Art Giebel-
 dach (wie in der großen Pyramide) geschützt wird (s. den Durch-
 schnitt 191



1) Makro: Sulen.

Westl. Theben BB (Der el-bakri), Pr. Fol. III 110-112. 4° I 181. St. 163.

schnitt nach α b L D III 87.) Dieselbe Art Scheingewölbe findet sich in Abydos.

Auf der langen Nordwand dieser Halle ist oben die Barke des Amun dargestellt, vorn und hinten mit Widderkopf. Die ganze Barke und der Name des Amun waren ausgekratzt. Hinter der Barke schreiten Thutmosis I, seine Frau Ah-m und eine kleine Prinzessin: L D III 8 b. Ihre Köpfe sind modern ausgekratzt. Vor der Barke stehen opfernd Ramakia und Thutmosis II, doch ist die ganze Figur der ersteren verändert und ihr Schild ausgekratzt, um gleichfalls dem Thutmosis Platz zu machen. Hinter beiden steht noch eine Prinzessin (α). Die schraffierten Zeichen ihres Namens sind eine spätere Wiederherstellung, nur α über dem Schild ist noch alt. Es scheint diese Prinzessin eine Tochter Thutmosis' III zu sein, der also nicht mehr unmündig sein konnte, als er mit Ramakia zusammen regierte. L D II 20 c.



Von der unteren Darstellung dieser Wand ist nur noch hinten die Figur Thutmosis' II, der als verstorben bezeichnet ist, wohl erhalten, hinter ihm sein Ka mit der Standarte: L D III 20 a, der Kopf des Königs L D III 292, 28.

Vor ihm öffnet sich jetzt eine kleine Nische α , die aber früher zugebaut war und erst jetzt wieder aufgebrochen ist. Ueber der Thüre (nicht zur Nische gehörig) unter der Barke steht noch eine Inschrift: L D II 27, 8.

In der Nische α saß links die Ramakia (lebend), der von dem $\overline{\text{K}}$ $\overline{\text{K}}$ $\overline{\text{K}}$ geopfert wird: L D III 19, 1 a; an der Hinterwand opfert sie dem Amunne, dessen Namen ausgekratzt sind: L D III 19, 1 b, rechts sitzt die Königin Ah-m (verstorben) sehr wohl erhalten L D III 19, 1 c, der Kopf L D III 292, 26.

1) lies $\overline{\text{K}}$ statt $\overline{\text{K}}$ nach Fol. III 110 und St. 163

Fol. III 112/3. 4° I 180.

Westl. Theben BB (Derelbahn), P. r.

Die Nische ist erst später zugebaut worden, da auf den eingesetzten Blöcken keine Darstellungen von außen sichtbar sind. Sie hatte sogar eine Thüre, da noch der Anschlag und das Angelloch wie an der gegenüberliegenden Nische[s] zu sehen sind.

An der Hinterwand der Halle P sitzt, wie über der Eingangstüre, zweimal Amone, ihm wird rechts von Thutmosis II, links von Ramaka geopfert. Ueber der Thüre stehen auf dem Architrav rechts die Schilder Thutmosis' [II], links der Ramaka (diese wieder ausgekratzt). Auf dem rechten Pfosten erscheint sie als weihende: α. Mehr ist von der Hinterwand nicht erhalten. —

An der linken, südlichen Wand ist wiederum die Barke des Amon dargestellt, in der Inschrift [heißt es]:

L D III 27, 9.

Vor der Barke stand Ramaka, ihre ganze Gestalt und die Schilder sind in die Thutmosis' II verwandelt


worden in sehr schlechter Arbeit. Hinter den Schildern steht noch 1 ♀. Hinter ihr stand schon urspr. die Prinzessin 1 ♂, wobei das 1 ♂ Suffix * als auf die Ramaka bezüglich zu 1 ♂ beachten ist. [Champ. Mon. II 192, 3].

Hinter der Barke schreitet wieder Thutmosis I und seine Gemahlin, deren Figur abgeschlagen ist vor dem Könige die Prinzessin 1 ♂.

Ganz links von der opfernden Ramaka (die in Thutmosis II verwandelt ist) ist sie

Schilder wieder ausgekratzt.

Unter der Barke rechts hinten war wieder, wie gegenüber, Thutmosis II dargestellt, doch sind hier und in gleicher Höhe

L D III
27, 9.

1) Champ. Mon. I 867.

Westl. Theben BB (Der el babai), P. s. p. q. Fol. III 113/4. 4° 180. 12° 170. 570.

auf beiden Seiten der Halle mitten in die Darstellungen viele nicht wieder mit Skulpturen bedachte Flickblöcke scharf eingesetzt, die ohne Zweifel auch die beiden Nischen [r und s] verschlossen, wie dies gegenüber deutlich zu sehen ist.

L D III
19, 2.

In der linken Nische [s] wird an der linken Wand der Ramata, deren Figur und Namen ausgekratzt sind, geopfert: L D III 19, 2 a (ein Fragment mit dem Namen der Königin aus dieser Wand ist in Berlin 1635), an der Hinterwand opfert

L D III
292, 27.

sie dem Anon, (wieder alles ausgekratzt) L D III 19, 2 b, an der rechten Wand wird dem verstorbenen Thutmosis II ge-

L D III
27, 5.

opfert L D III 19, 2 c, jetzt in Berlin Nr. 1623, daraus der Kopf des Königs L D III 292, 27 [seine Namen sind irrtümlich wiederholt L D III 27, 5].

Bei der weiteren Ausgrabung fanden sich vorn in der Halle P noch zwei Nischen [p und q]. In der linken [q] wird rechts der lebende Thutmosis III angebetet, s. hierneben. In der rechten [p] ist noch an der sonst zerstörten rechten Wand der wohlerhaltene Kopf, ohne Zweifel Thutmosis I sichtbar.

L D III
122, c.

Daneben hat sich in der Mauer zwischen den Steinen ein kleiner koptischer Papyrus gefunden: L D III 122, c, jetzt in



Nach Max Weidenbach's Zeichnung Z. 570.

Fol. III 113/4. 4° I 182. 12° III 179.

Westl. Theben BB (Der el. bahi), P. Q.

Berlin P. 3190. Die ganze Restauration ist also koptisch, so auch die Holzdübel, die hier zwischen den Steinen lagen und deren ich einen auch in der Nische Thutmosis' II[s] gefunden habe.

In der ganzen Halle P sind wieder die Namen der Eileithyia, der Buto²⁾ und des Gottes von Edfu ³⁾ ausgekratzt gewesen und in schlechtem Stile wiederhergestellt. Die Wiederherstellungen der ausgekratzen Inschriften sehen nicht wie aus Ptolemäerzeit, sondern wie aus später schlechter Ramessidenzeit aus, doch vielleicht schon von Ramses III. Sie sind flach gehalten mit groben Umrisen in Kalk.

Q.

Auch die nun folgende Kammer Q ist mit einem Scheingewölbe aus horizontalen Blöcken bedeckt. — Die Skulpturen sind wieder von Ramaka und Thutmosis[III], aber aus den Veränderungen ist schwer klug zu werden.

An dem inneren linken Thürpfosten sind ihre [der Königin] Schilder abgeflacht mit ihren Vornamen⁴⁾, ebenso gegenüber.

An der linken Wand steht zuerst ein Mann, bärtig mit sehr wohl erhaltenem feinen Profil, der ebenso ursprünglich scheint wie der gegenüber, aber die ausgekratzen Schilder der Ramaka mit ihren weiblichen Titeln vor sich hat; das 2te Schild ist ganz ausgebrochen. — Sie steht vor Anoune, der in ganzer Figur neu aufgesetzt ist.

Über der linken Thüre [zur Kammer u.] steht zweimal ihr 1stes Schild, ihre Namen desgl. an den Pfosten, immer ausgekratzt; in dem 2ten Schilde ist fast immer nur [das wiederhergestellte]  zu sehen.

Rechts neben dieser Thüre ist wieder die Ramaka mit ganz ausgebrochenem 2ten Schilde; der bärtige Kopf scheint wieder ganz ursprünglich trotz der weiblichen Titel; sie steht vor Anon, der

1) Hskr. Luben. — 2) Hskr. Ket. — 3) Hskr. Ket. — 4) Gemeint sind Korus, - und Goldhorusname.

Westl. Theben BB (Der el bahri), Q. u. t. R. Fot. III 114/5. 4° I 182.

hier auch einmal einen schön erhaltenen Kopf hat, obgleich er ganz auf einer leicht vertieften Fläche steht [und also eine spätere Wiederherstellung ist].

Auf der rechten Wand steht Thutmosis III (urspr.), das Gesicht ist sehr wohl erhalten.

Um die Thüre [zur Kammer t] steht eine Weihinschrift der Ramaka an Amonre, der ausgekratzt ist, wie die weiblichen Endungen, die sich auf die Königin bezogen.

Rechts von der Thüre stand wieder Thutmosis III, doch ist hier ein Flickblock eingeschoben, wie in der Halle P. Auf diesem Block ist der Obertheil des Amon wieder ausgeführt worden, aber nicht der des Königs, der vielleicht nur ausgemalt wurde. Hier ist also ein deutliches Beispiel einer später ergänzten Figur, der Kopf des Gottes ist nicht übel behandelt.

In der linken Kammer [u] steht links Thutmosis III (urspr.), rechts ein täuschend veränderter Thutmosis mit den Schildern und Titeln der Ramaka, in deren 2tem Schilde wieder nur  zu sehen ist. - An der Hinterwand wieder ebenso, doch schlechteres Arbeit.

In der rechten Kammer [t] steht links ein bärtiger König, sehr urspr. ausschend und darüber:  , rechts steht Mencheper-re Thutmosis III, an der Hin-   terwand sind wie-   einer männlichen Ramaka.


R.

Die ganze hinterste Kammer [R], die eine flache Decke hat, ist erst in Ptolemäerzeit zugefügt worden. Auf beiden Seiten schreitet ein Götterzug zu einigen Emblemen vor, hinter denen die Namen Ptolemaeus IX Euergetes II stehen, links mit dem Schilde seiner Schwester Kleopatra II, rechts mit dem seiner Frau

1) nach Champ. Not. I, 577/8 aus Ramaka verändert.

Fol. III 115. 224. 318, 6. 4° I 182. 12° III 177. Westl. Theben BB, R. CC (Der el Medinet)


Kleopatra[III]. Die beiden Namen Thutmosis' III (beide in einem Schilde) werden genannt, auch ein Privatmann Amen-hotep, der Sohn des  kommt vor an der rechten Wand L D II 67 c und an der Hinterwand L D IV 67 d. L D II
67 c
L D II
67 d.

An der Fußwand des Tempels nach Abd el Quwnah zu findet sich in großen Hieroglyphen: , wo  wie öfters (s. ob. S. 107) nur aus Ehrfurcht vor dem Gotte wiederhergestellt ist, aber nicht im Königsringe.

Im Innern von Der-el-bakri wurden 2 Ziegel mit dem Stempel Amenophis' I gefunden: L D III 46, jetzt in Berlin Nr. 1512 1520. L D III
46.

C.C. Ptolemäertempel von Der el Medinet.

Grundriß und Durchschnitte L DI 88.

An dem äußersten Thore [a] sind Skulpturen von Ptolemaeos L DI
88.
XIII¹⁾ , der verschiedene Götter anbetet. Auf den Zwischenleisten sind einige griechische Inschriften, [eine]: ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΕΛΕΙΟΥ ΔΕΟΥ.

Die Ziegelumfassungsmauer ist aus gleicher Zeit wie das an den Tempel gelehnte Gewölbe [GH], gut gebaut, aber doch wohl aus der Zeit, wo der Tempel als Kloster diente, wie auch die vielen Zellen rechts im Vorhofe. Die Mauer geht über alte Gräber der 18 ten Dynastie weg. In dieselbe [christliche] Zeit weisen auch die kleinen gewölbten Nischen in der rechten Umfassungsmauer. Doch ist alles gut gebaut. Der el Medinet wird das vornehmste Kloster, das zur Stadtkirche gehörte, gewesen sein.

Das [vordere] Thor des Tempels, das zum [1sten Räume st vom] Hofe [führt], hat nur unausgefüllte Königsschilder. — Mont, Isis, Amon und andere Gottheiten werden angebetet. Zu beiden Seiten an der Lidwand des Tempels sind eine Anzahl Koptischer L D II
102/3.

1) Kahr. II, vgl. Wlk. Mod. Gg. II 190.

L D V
102, 103
Inschriften [rechts]: L D V 102, 7-9. 11. 20. 27. 103, 36, links: L D V 102, 16-19. 21. 24-26. 103, 28-35. Besgl. an der Ostwand: L D V 102, 6. 12 und in dem Vorderthore [selbst]: L D V 102, 10. [Nicht näher bestimmbar ist die Inschrift L D V 102, 15, zu der sich bis jetzt kein Abdruck gefunden hat. - Außer von den publ. Inschriften sind noch 3 Abdrücke (323 rot) von Inschriften der „Südwand“ (wohl rechts vom Thore) vorhanden:

1) kopt. Inschrift .

2) kopt. Inschrift von 2 Zeilen, sehr zerstört. Anfang 

3) einzelilige demotische Inschrift].





A. B. Vorhalle vor der Cella.

L D V
24, 1.
Auf einer Säule der Vorhalle [nach der Publ. im Raume A] steht die demotische Inschrift L D V 24, 1. [Von einer andern zweizeiligen demotischen Inschrift ebendaher ist ein unleserlicher Abdr. 426 vorhanden, der die Aufschrift „Westl. Theben. Säul. Tempel“ trägt.]

An der rechten Laibung [der Thür zum Raume B] zwischen den beiden Säulen stehen die Namen Ptolemasus II Philometor's, hier fehlt im Horusnamen  hinter , später . Der Name des Amun-Khen ²⁾ wiederholt sich zweimal, s. hierneben .

Auf der linken Säule sitzen hintereinander, ohne angebetet zu werden, die 3 Gottheiten:



Auf der rechten Säule sitzt ebenso vergöttert mit einem kleinen Altar vor sich und das Scepter in der Hand, derselbe Amenhotep, Sohn des

1) undeutlich, könnte auch „Südl.“ sein. - 2) Kopt. Kenne.

Fol. III 221. 223.

Westl. Theben CC (Der el Madinet), H. B.

ⲁⲛⲓⲙⲓ, der in Der el bahri vorkam (s. ob. S. 117).

An dem rechten Wandpfeiler heisst Hathor (wie rechts vom Fenster s. unten ⲡⲓⲙⲓⲙⲓ) („Preis der Hathor“). An lin-

ken Wandpfeiler heisst sie dage-
gen: ⲁⲛⲓⲙⲓ. An der Unterseite des Archi-

travs über den beiden Säulen und den Wand-
pfeilern steht:



[Zwischen dem
linken Wand-
pfeiler und der
linken Säule].



[Zwischen den
beiden Säu-
len].



[Zwischen der
rechten Säule
und dem rech-
ten Wandpfeiler].

Links führt eine Freitreppe an der [West-] Wand hin-
auf auf das Dach, darüber war ein hiobisches Fenster, s.
die Ansicht und den Durchschnitt L D 188.

Die Wände [des Raumes ⲡ] sind alle von
Philometor beschrieben.

An der linken schmalen [West-] Seite, an
der die Treppe hinaufführte, bringt der Kö-
nig ⲓ und ⲓ der Hathor und der:

Ueber dem Fenster heisst Hathor:
ⲓ von Theben (Uas-t)¹⁾, rechts vom
Fenster: ⲡ. Hinter der Hathor
die Worte: ⲓ.

An der Hinterseite neben der linken Thüre
[zum Raume ⲉ] erhält die Kuh der Hathor vom

¹⁾ Hskr. her ape ma.

L D 1
88.

vom Könige Weihrauch. Drunter bringt der König dem Thoth ein Bild der Wahrheitsgöttin, drunter abgebrochen. — Ueber der Thüre ist der König vor Osiris, Isis (α), Nephthys und dem Schakal Anubis dargestellt. Zuoberst steht:

...  ...

Um die Hauptthüre [zur Cella C] sind Anbetungen hauptsächlich vor Amonre und der Triade, Osiris und Isis, auch vor Horus, Sohn (sa) der Isis, Sohn (sa) des Osiris, hinter dem die Göttin der Wahrheit  mit  folgt; auch Amonre  mit Hathor.

Die Darstellung mer F] beginnt auf der stehen die Geschwister us IX Euergetes II und Kle- ersten der 4 Götterpaare; Hinterwand die 3 an- Schluß die Hathor. LD der rechten Wand ist jetzt Die Porträts der beiden Königin sind danach wiederholt LD II 302, 90. 303, 92. 93.

über der rechten Thüre [zur Kam- schmalen rechten [Ost-] Wand. Hier Ptolemaeus II Philometor, Ptolemae- opatra II vor Amonre und dem



dann folgen auf der dern Paare und zum II 28 a. Das Stück der in Berlin Nr. 2115.

Könige und der Kö-

Auf dem Thürarchitrav ist der König [rechts] vor Amon- meri- ntr und Ruge Hathor und der Wahrheitsgöttin, die, Tochter des Re des Re 'heißt, links vor demselben Amon und dargestellt.

Auf der schmalen rechten Wand ist un- oberen Darstellung (LD II 28 a rechts) nig vor Amonre, Mut, Chons, Mont (β) Göttin Inn-t (γ).

β

γ



1) Mehr.  statt , wohl nur verschrieben.

Fol. III 212/3. 218.


Westl. Theben CC. (Der el Medinet), C. 2.

C. D. Mittelcella.Auf der rechten Thürlaibung steht:


Die jetzige Mittelcella bestand urspr. aus zwei Kam-
mern, einer hinteren, von Ptolemäus II Philopator an-
gelegten D und einer vorderen, von Ptolemäus III Phi-
lometor zugefügten C. Ptolemäus IX Euergetes II ließ
die Mauer, welche diese beiden Kammern trennte,
niederreißen und verband die Skulpturen der Wände
durch einen eingesetzten Skulpturstreifen, den er auf
beiden Seiten den Skulpturen des Philometor zuefügte mit
der folgenden darauf bezügl. Inschrift:

Die Einteilung und Verzierung
der Wände ist in den beiden Kam-
mern C und D dieselbe, doch sind
die einzelnen Abteilungen immer
ein wenig größer oder kleiner. Die
Darstellungen des Philometor hat-
ten einen dünnen weißen Kalk-
überzug, die des Philopator nicht,
doch scheint es, daß auch diese
von dem späteren Ptolemäer über-
schmiert und neu übermalt worden
waren, wenigstens finden sich noch
einige Teile den neueren Skulp-
turen zunächst mit weißem Kalk
ausgefüllt.

In der ursprünglichen Kammer
C des Philometor sitzen an der Thür-
seite links der Gott , rechts die
Göttin . Hinter ihnen auf jeder
Seite 4 Affen, vor denen beide Male
dieselbe Inschrift steht: α.




Var. gegen:
über:



Draunter stehen auf jedem Posten[is] 2 stierköpfige Götter:


Auf der rechten Seite oben bringt der König eine Wahrheitsgöttin dem Amone:

tin: , dem Amon-meri-nte




, der Kuckköpfigen Göt.

und der



[eine]



Diesen ist von Euerge-

Unten räuchert der Nephthys, Horus, dem Rä- von Euergetes II die Hathor(β)

tes II noch die Hathor zugefügt.

König vor Osiris (α), Isis, cher seines Vaters", denen zugefügt ist.

Die Wand ist später unten durchbrochen worden, um eine Thüre in die Nebenzelle F zu erhalten.

Gegenüber an der linken Wand bringt oben der König eine Wahrheitsgöttin dem Amone, der Mut, Herrin von Streu¹⁾, dem Chons, in Nas-t Nfr-ktp²⁾,

der Hathor  und (von Euergetes II zugefügt) der:

Unten ist  der König dargestellt vor dem ithyphallischen Amone: , der , dem Mont: , der Göttin der Wahrheit , der  tes II die Rät-  taui  ist.

Ueber den Darstellungen stehen auf beiden Seiten der Kammer C die 5 Namen Ptolemaeus' II Philometor's (einige Varr. im Kö-

1) Mskr. Streu d. i. 4  5  0. - 2) Mskr. von Nas verheiratet

Fol. III 211/2. 218.

Westl. Theben CC (Der el Medinet), B.D.

nigsbuch); über dem von Evergetes II zugefügten Skulpturstreifen steht rechts der Name der Wahrheitsgöttin „Tochter des Re“, links der der Hathor & von Uas-t¹. Die von diesem Könige außer den Darstellungen zugesetzte Restaurationsinschrift² s. ob. S. 121.

In dem hinteren Teile der jetzigen Mittelcella, der ursprünglichen Kammer I, läuft über der rechten Hälfte der Hinterwand und der rechten Seitenwand eine Inschrift mit allen 5 Namen Ptolemaeus IV Philopator's (s. das Königsbuch), dann

L II
15f.

 L II 15f, gegenüber [auf der linken Hälfte der Hinterwand und der linken Seitenwand desgl.]  L II 15g. Im Goldhurnamen
beiden Zeichen  und  verschieden.

L II
15g.

Auf der rechten Wand dieser Kammer ist in der oberen Reihe von links dargestellt:

1. der König [Ptolemaeus IV Philopator] anbetend vor Hathor und der Göttin der Wahrheit, die beide sitzen.
2. derselbe und seine Frau Arsinoe vor Ammonas Ka-mut-f.

In der unteren Reihe:

1. der König bringt Sistrum der Hathor und der Göttin der Wahrheit, die beide stehen.
2. derselbe bringt Wein dem Re - Harmachis³; hinter dem König steht die Göttin der Wahrheit.

Auf der [linken] Wand gegenüber opfert Philopator rechts oben dem Osiris (α) und der Isis (β); links daneben bringt er Weihrauch und Libation dem Ammonas-Ka-mut-f; hinter dem König steht seine Frau Arsinoe wie drüben (in ihrem Namen fehlt das „hinter dem Adler“).



1) Makr. her hat Ka. - 2) Nach Brugsch (Reisebriefe p. 312) scheint diese Inschrift die von Evergetes II zugesetzten Darstellungen von denen des Philopator zu trennen. - 3) Makr. Theu.

Darunter ist Philopator rechts vor Osiris (Omnophris)  und Nephthys  dargestellt.

An der Hinterwand der Mittelcella opfert oben Ptolemaeus IV Philopator:  rechts dem Amone und Chons, links dem Amone und der Sphinx der die Geir-Köpfe hat  das hält.  Mut. Unten bringt derselbe König rechts eine Göttin der Wahrheit: , die statt ihrer Feder haube mit hohen Federn  auf dem und in der Hand. In der Mitte opfert er der Hathor  von des Westens, Auge des Ra, Herrin (kn-t) der beiden Länder, ¹⁾ die auf dem Schopfe hat. Links opfert er Isen, Fürstin (kn-t) des Westens, Fürstin (kn-t) aller Länder. ²⁾

E Linke Nebencella.

An der rechten Thürleitung der linken Nebencella [E] heißt Isis: . Ueber ³⁾ der Thüre [in der Kammer] ist ein vierköpfiger Widder dargestellt, seine Inschrift zerbrochen; vor ihm Isis und Nephthys, hinter ihm Hathor und die Göttin der Wahrheit. Auf den Pfosten kniet links der König mit 3 schakalköpfigen Göttern: , rechts mit 3 sperberköpfigen: .

LII
16 b.

Auf der linken Seite der Kammer ist das Totengericht dargestellt; ein anonymes Individuum wird vor Osiris geführt: LII 16 b. Die ganze Darstellung gilt offenbar nur der Göttin der Wahrheit, der der Tempel mit der Hathor zusammen geweiht ist.

1) Mskr. Hathor kn-t hat Ma-t, knut Conent, ins Ra, nebt Je, knut toto, d. i. etwa: 

2) Mskr. ur-t knut Conent, knut toto nebt, d. i. etwa:  - 3) oder, Mskr. 

Fol. III 219-221.

Westl. Theben CC (Der el Medinet), E.F.

Auf der rechten Wand betet rechts der König Ptolemaeus II Philopator vor Anubis und dem ithyphallischen Min . Hinter diesem ist das Zeichen , dann der Sperber  auf einer Lotussäule , dann die bei den Schakale , dann die Barken  des Sokaris¹⁾ dargestellt.

Ueber dieser  Wand  und der Hinterwand stehen die 5 Namen Ptolemaeus' II Philopator's.

An der Hinterwand räuchert Philopator allein, aber mit dem Namen seiner Gemahlin Arsinoe, vor Osiris, der u. N.  heißt und Isis (α)  L D II 16 a.


L D II
16 a.

F. Rechte Nebenzella.

Die beiden Seiten und die Thürwand der rechten Nebenzella [F] sind von Ptolemaeus II Philometor beschrieben.

Ueber der Thüre ist eine schreitende Kuh mit Diskus dargestellt, vor der ein Mann ausreißt. Ueber der Kuh .


Ueber den beiden Seiten dieser Kammer läuft eine Inschrift mit den 5 Namen Ptolemaeus' II Philometor's hin:

links: 

rechts: 

Auf der rechten Wand bringt Ptolemaeus II Philometor Weichrauch und Libation dar dem Osiris Innophris, König der Götter, Herrn des Himmels, der Erde und der Unterwelt,²⁾ residierend in [hr-
ab] , der Nut, der großen Göttermutter, Auge des Re,³⁾ der Isis, Auge des Re,⁴⁾ dem Horus, Rächer seines Vaters,⁵⁾ der Neph-

1) Mskr. Seker. - 2) Mskr. „des Stammenhauses“; d. i. die *.



Westl. Theben CC (Der el Medinet), F. D. D. Fol. III 84. 220. Inv. I, Kiegelsammlung

thys, der göttlichen Schwester may, Auge des Re' und dem Anubis.

Auf der linken 1) Wand bringt er Früchte dem Amone-Nun? 2) der kuckköpfigen Göttin: 3), der Hathor, dem Amone p-mre-nte: blau, sitzend mit hohen Fe-Wahrheit und der Isis: An der Hinterseite ist Stolemaeus IV Philopator vor Hathor und der Göttin der Wahr-heit: dargestellt. Hinter ihm: α , vor ihm seine beiden Schilder. Auch vor er allein ist, steht hinter seinen Schildern doch immer der Plural $\Phi\iota\lambda\omicron\mu\acute{\alpha}\tau\omicron\rho\epsilon\varsigma$ 4) statt des Singulars.

L D III
302, 89.

Aus Der el Medinet ist das Portrait Stolemaeus IV Philopator's
L D III 302, 89.

DD. Zerstörter Tempel Thutmosis III.

Die Mauern des 2ten Pylonraumes vom zerstörten Tempel [DD] nordöstlich vom Ramesseum zeigen die Stempel:

L D III
39 g, h, k

im linken Pylon:



L D III 39 h,
Berlin 1517.




L D III 39 g,
Berlin 1531.1533.

im rechten Pylon:



Berlin 1581.
(Maße: $36\frac{1}{2} \times 17\frac{1}{2} \times 12$ cm.)



L D III 39 k,
Berlin 1534.
1535.

L D III
39 f.

Im ersten (westlichsten) Pylon Kiesel mit dem Stempel: L D III 39 f,
Berlin 1529.

L D III
25 bis
26, 4.
L D III
39 g, h.



In der nordöstlichen Umfassungsmauer hinter dem 2ten Pylon: L D III 25 bis, i - 26, 4, Berlin 1523.1524. Doch finden sich rund-um über diesen Kiegeln auch wieder Kiesel mit dem ersten Stempel L D III 39 g, h.

1) Hskr. 'rechten'. - 2) Hskr. Känge. - 3) Hskr. verschentlich $\Phi\iota\lambda\omicron\mu\acute{\eta}\tau\omicron\rho\epsilon\varsigma$.
4) so! gemeint ist vielleicht der linke, südwestliche Flügel des 1ten pylons.

Fol. III 13-14.

Westl. Theben EE (Ramesseum), 1. Pylon.

EE. Tempel Ramses' II (Ramesseum).

Grundriss: L DI 89a, Durchschnitt L DI 88.

L DI
88.89a.

Erster Pylon.

An der nördlichen Innenseite des Eingangs [a] zwischen den beiden Flügeln des ersten großen Pylons betet Ramses zuoberst den Chons an, hinter dem die Göttin

An nördlichen Pylon-Westseite und diese nur meistens, doch ist unten das Anschließen der Um-




mit unterägyptischer Krone steht.¹⁾ flügel ist wie am südlichen nur die teilweise erhalten. Links fehlt am die ganze Breite vollständig und fassungsmauer sichtbar.

Links an der Westseite des nördlichen Flügels [c] sind eine Anzahl feindlicher Burgen dargestellt, aus denen die Schechs gebunden von Ägyptern herausgeführt werden, in der Regel 3 außer dem Ägypter. Es sind ihrer Kleidung und den Bärten nach Asiaten. — Auf den Burgen stehen ihre Namen. Die Inschrift beginnt bei allen gleich:

L DI
153-156.

Dies der Name der obersten links. Die der übrigen sind:

2te Reihe:




3te Reihe:



4te Reihe:



5te Reihe:



die letzten beiden wieder ohne Fahr.

ohne Fahr.

6te Reihe:




ebenfalls ohne Fahr.

¹⁾ vgl. Champf. Kt. I 581. 869.

Westl. Theben E C (Ramesseum), Erster Pylon, St. 2. Pylon. Fol. II 13/4. 72.

Zwischen den 3 oberen und den 3 unteren Reihen steht die Inschrift:



Diese und die sich anschließenden andern Darstellungen der Westseite des nördlichen Pylonflügels sind publ. *L D III 153-156.*

L D III 157-161. Die Darstellungen an der Westseite des untern südlichen Pylonflügels [b] sind publ. *L D III 157-161.* [*L D III 159 b* befindet sich zwischen den beiden Pilastern und *L D III 159 c* zwischen dem südlichen Pilaster und der Südwand des Hofes St.].¹⁾

Die Nordseite des Pylons ist teilweise erhalten, aber unbeschrieben. Hier ist eine Thür zur Pylontreppe, die noch ziemlich hoch hinaufführt (s. d. Plan).

St. Erster Hof.

Höchst auffallend war, daß sich im ersten Hofe St., wie schon Wilkinson richtig angegeben und wie die darauf eingerichtete Wand des 1. Pylons außer Zweifel setzt, nur an der Südseite eine Säulenreihe fand. Diese Unregelmäßigkeit mußte einen besondern Grund haben. Dieser fand sich bei unserer Ausgrabung, indem sich die Südseite des Hofes als Front zu einem Nebentempel B erwies, der von hier seinen Eingang hatte.

Zweiter Pylon.

L D III 162-164a
L D III 164b-165. An der Westseite des linken nördlichen Flügels des 2. Pylons [i] sind oben die Darstellungen *L D III 162-164a*, unten *L D III 164b-165.* Das Zeichen 𓆎 im 2. ten Schilde der Königsprozession *L D III 163* ist zwar oben ein wenig beschädigt, hatte aber keinen Querstrich, wie Champollion [*Mon. II 149⁶*] und Rosellini [*Mon. del Culto 76*] geben. Es ist ganz wie das Zeichen 𓆎 in 𓆎 unter den Schildern gemacht; wie dieses ist es ganz rot, nicht bunt wie 𓆎 .

¹⁾ vgl. Champ. Not. I 584. 873.

12° 18' 39-43.

Westl. Theben EE (Ramesseum), hinter dem 2. Pylon.

Hinter dieser Pylonwand ist eine Reihe Osirispfeiler k-m erhalten, an deren Seiten folgende Götter angebetet werden:¹⁾

1. [Südseite des Pfeilers k]: Osiris Onnophris. Atum.²⁾ Ammon.
2. [Nordseite „ „ k]: Ammon. Mut. Chons.
3. [Südseite „ „ l]: Ra-Harmachis.³⁾  († statt † scheint von mir verlesen zu sein).  Ammon.
4. [Nordseite „ „ l]: Osiris Isis. Ammon.  Ammon.
5. [Südseite „ „ m]: Ammon. Mut.  Ammon.
6. [Nordseite „ „ m]: Chons. Ammon. Ammon.
7. [Südseite „ „ n]: Atum. Mut. Ammon.
8. [Nordseite „ „ n]: Ptah.  Ammon.

Dann stehen noch einige Säulen, auf einer [nördlich von n] "der König vor Sokar - Osiris  und Sechemet, der großen, von Ptah geliebten."

An der anderen noch stehenden Reihe der Osirispfeiler [v-r werden angebetet]:⁴⁾

1. [Südseite von r]: Ptah, Herr der Wahrheit.⁵⁾  mit einfachem Menschenkopf:




2. [Nordseite von r]: Chons. Ammon.
3. [Südseite von q]: Mut. Ammon.

¹⁾ vgl. Champ. Not. I 874-876. - ²⁾ Ktk. Atum. - ³⁾ Ktk. Ptah. - ⁴⁾ vgl. Champ. Not. I 873 Säule g. - ⁵⁾ vgl. Champ. Not. I 114-115.

Westl. Theben EE (Ramesseum), hinter dem 2. Pylon. Fol. III 124.47 155.12^o 43/4. 51.

4. [Nordseite von q]: Hathor. 
5. [Südseite von p]: Harasiesis.  Nephthys.
6. [Nordseite von p]: Hathor?  Nut.¹⁾
7. [Südseite von v]: Amone.  Geb.
8. [Nordseite von v]: Atum.


L D III
219 c,
C.

An der Hinterseite des südlichsten Pfeilers *v* ist das 2. te Schild Ramses' II  deutlich über ein früheres, teilweise noch mit Stuck ausgefülltes Schild Ramses' II^a  geschnitten. Auch dieses Schild ist außer allem Zweifel. Im zugehörigen 1. ten Schilde ist nur  sichtbar L D III 219 c, C [wo die 1. ten Schilder der beiden Könige *a* und *b* offenbar nur aus Versehen vom Zeichner vertauscht sind.]

L D III
219 c, B
L D III
219 c, A

Ebenfalls selbst sind drüber [die unveränderten Schilder Ramses' III L D III 219 c, B und] die schwierigen 2. mal veränderten Schilder L D III 219 c, A, in denen Menephtah als unterster und Amenmesses als mittlerer sicher sind, darüber kommt dann noch ein dritter, wie es scheint unbekannter König, der sicher später als Amenmesses war, da das  im 1. ten Schilde noch mit Kitt ausgefüllt ist.

L D III
219 d.

An einem andern Pfeiler ist eine Inschrift L D III 219 d. von Ramses III, darunter von Ramses II^a, dessen 2. tes Schild  mit nur einem — geschrieben ist. Am nächsten Pfeiler desgl., doch steht da richtig .


Hinter den Osirispfeilern *n-r* folgen wieder [3] Säulen [auf denen die folgenden Götter angebetet werden:] Horus und Hathor [auf der südlichsten]; Osiris und Isis, Amone und Nut [auf der mittleren]; Amone und Chons, Ptah und Schemet [auf der nördlichsten Säule].³⁾

An der [Wand zwischen den beiden Thüren *t* und *u*, die die] Rückseite der [Wand *v* mit der schon] von den Franzosen

1) Nekt. Setpe. — 2) In der Publ. ist irrig  statt  gegeben, das auch die Zeichnung hat, vgl. auch Champ. Nol. I 571. — 3) vgl. Champ. Nol. I 184.

12° K 47.51-53. K. 818. H. 158.Westl. Theben E E (Ramesseum), D.

gezeichneten Schlacht gegen die Cheta [L D III 166 bildet] ist die erste Prinzenprozeßion.¹⁾ Der erste Teil der Darstellung von links her ist abgeschliffen oder war unbeschrieben. Es wäre noch Platz für einen Prinzen, wenn er ebensoviel Hieroglyphenreihen vor sich hätte, wie der jetzige erste:



Es fehlt auf dieser Seite keiner, denn sind unten noch die Hieroglyphen des Schriftbandes zu sehen.

hinter dem Mten senkrechten In-

D. Hypostyl.

An der Ostseite [v] des Hypostyls ist Schlacht gegen die Cheta L D III 166.²⁾

[An dem vorspringenden Mauerstrück re A ist nach Champ. Not. I 591 der Name den der Papierabdruck H. 158 giebt.]

An der Hinterseite (Westseite) des Hypostyls sind [bei w und x] links und rechts von der Thür [y] die großen Prinzenprozeßionen L D III 168 a. b. In der linken L D III 168 a sind 3 Prinzen (der 3te, 4te und 5te) durch eine später durchgebrochene Thür, die 0,92 m breit ist, vernichtet worden.

Die Ansicht einer großen Säule des Mittelganges und einer kleineren der Seitengänge s. L D I 90.

die Darstellung der L D III 166.

rechts neben der Thür der Königin:




L D III 168 a. b.

L D I 90.

1) vgl. Champ. Not. I 886/7. - 2) Champ. Not. I 591. Mon. 331. Ros. Mon. Stov. II 128.

Unten an den Säulen sind über die leicht eingeriefen Blätterspitzen zwischen den Schildern von Ramses Miamun Schilder eingegraben, die zugleich die Namen Ramses IV^a und II enthalten.



Dabei ist völlig deutlich, daß der Stil des  mit dem schmallinigen Stil des Amon und der Wahrheitsgöttin, welche beiden Namen angehören, zusammengehört und folglich dem früheren Schilde der beiden, dem Ramses IV^a zugehört, während das tiefe  später zugefügt ist.

Es stand also ohne allen Zweifel erst  da und dann wurde  aufgesetzt. Das Zeichen  ist allerdings ei-

gentlich zu unformig in  der Hand der Wahrheitsgöttin; daß es aber wirklich das ursprüngliche war, geht noch schlagender daraus hervor, daß an der südwestlichsten Säule des Mittelganges der untere Teil des Sockels noch mit gelb übermaltem Kalk ausgefüllt ist, und so auch noch ein anderes Mal.

An einer andern Säule ist im 2. ten Schilde zu erkennen....

die.



un-



Daß  im Schilde Ramses IV^a noch außer dem  steht, kommt auch sonst vor, so in Medinet Habu (vgl. unten) und in Karnak (Ros. Mon. stor. tom. IV p. 109 tav. ann.)



Das  des Amon und die Sonne  gehören jedenfalls nicht zusammen. In einem andern Schilde mit denselben Veränderungen steht  statt . Einmal ist  ausgefüllt, auch , die also beide dem Ramses IV^a gehören. Ramses IV^a ist hier immer unter Ramses II.

[An den Säulen werden angebetet:

an den rechten kleinen Säulen, vgl. Champ. Not. I 579, 891/2. deuxième tableau.]

Osiris, Isis. Thoth,  t[] ¹⁾ [Champ. 2.] - Chons, Amon-t [Champ. 3.] - Amon-ka-mut-f, Isis [Champ. 4.] - Amonne, Mut.

1) Meka. Taf.



Westl. Theben E E (Ramesseum), D. E. 12° IX 47. 49-51. 58/9.

gegenüber:



Ebenso im entsprechenden nördlichen Gange, nur steht hier ebenso deutlich  wie dort , dahinter ist der Architrav abgebrochen. ²⁾

Im Mittelgange: , gegenüber ebenso. ³⁾

Die Göttin Schemet sagt im Koppstyl einmal zum König:  und anderswo: 

E.

L D III
167.

L D III
169.

In dem Saal [E] mit 8 Pfeilern ist jeder Seite [von der Eingangsthüre] eine Barke der Mut dargestellt. ⁴⁾ Die links ist von

riert: . An der Hinterseite (Westseite) des Saales ist die Thüre [3], welche zur „Bibliothek“ [F] führt: L D III 167. ⁵⁾

Rechts von dieser Thüre ist Ramses II am heiligen Raum sitzend dargestellt: L D III 169. ⁶⁾

An den Pfeilern [werden angebetet (vgl. Champ. Not. I 579. 898)]:

Ra-Harmachis ⁷⁾ und die Göttin  mit  [Champ. 7].
Su und Tafnet ⁸⁾ [Champ. 8]. Osiris  und Isis [Champ. 4] - Ptah und Schemet [Champ. 3].

¹⁾ Mskr. . - ²⁾ vgl. Champ. Not. I 889. - ³⁾ vgl. Champ. Not. I 887. - ⁴⁾ vgl. Champ. Not. I 587/5 - 57 vgl. Champ. Not. I 586/7. - ⁵⁾ In der Publ. woz. als „Koppstyl“ bezeichnet. - ⁶⁾ vgl. Champ. Not. I 596, Paris L. - ⁷⁾ Mskr. Thet. - ⁸⁾ Mskr. Su, Tafnet.

4° I 174. 12° IX 48/9. M. W. 42. Z. 815.
Verbesserungen in Ros. M. cult. 71-73.

Westl. Theben EE (Ramesseum), EA

L II III
170-171.


An der Decke [in der Mitte zwischen den 4 rechten und den 4 linken Säulen] ist die astronomische Darstellung L II III 170-171. [Eine Abschrift der rechten Seiteninschrift neben der Darstellung von Max Weidenbach (in seinem Not. B. I. 42) ergibt folgende Abweichungen von der Publ.:  statt ,

am Ende; in derselben Inschrift giebt die Zeichnung (Z. 815) am Anfang ; in der linken Seiteninschrift liest Lepsius (Not. B. I. 42) so: (α)].



Die über und unter der Darstellung knienden Personen, die in unserer Publ. weggelassen sind s. bei Ros. Mon. del Culto Taf. 71-73; daselbst ist manches zu berichtigen:

auf Taf. 71 oben heißt die 3te Person von rechts  desgl. unten die letzte  statt ; auf Taf. 72 sind oben sämtliche Personen umzudrehen; die vorletzte heißt  statt ; unten heißt die 2te Person  statt .

An der Hinterwand [des stehenden Teils des Tempels] nach der „Bibliothek“ zu ist [rechts bei α] eine große Opferliste mit 38 Götternamen (in 2 Reihen zu je 19) arrangiert wie die Tafel von Abydos: 1)



Gegenüber [bei b'] ist die Stah-Tafel mit 28 Namen (in 2 Reihen zu je 14.) 2) Hier heißt Stah in der 7ten Kolonne: , in der 8ten: .



[lies ]


1) vgl. Champ. Not. I 598.907. - 2) vgl. Champ. Not. I 598.906.

Westl. Theben E E (Ramesseum), Hinterer Teil. Fol. III 72. 12° IX 34. Z. 100.

Hinterer Teil des Ramesseums.

Sogleich nach unserer Ankunft in Theben ließ ich den hinteren Teil des Ramesseums ausgraben wie auch die anderen Teile des ganzen Gebäudes untersuchen. Vom hinteren Teile fehlten allerdings fast alle Mauern und Säulen, sogar der größte Teil der Bodenplatten, doch hat sich aus den erhaltenen Spuren der Grundmauern und namentlich aus den hierzu in den Fels geschnittenen Gräben (im Plan L DI 89 a weiß gezeichnet) die Gestalt des Gebäudes sehr vollständig ergeben: 3 Räume mit je 8 Säulen folgten hintereinander [E, F, G], dann ein noch schmalerer mit 4 Säulen [H], rundum verschiedene Kammern und Korridore, im nördlichen Teile ein Pfeilersaal [P]. Das Gebäude erstreckte sich nicht so weit, wie die Description de l'Égypte annahm, war aber auch nicht so kurz wie Wilkinson glaubt.

Inmitten einer eigentümlichen Prozession im Ramesseum kommt vor:



[Dies gehört gewiß zu einer rebusartigen Architravinschrift, wie die in Luxor L D III 149 b, s. ob. S. 78, wo diese 3 Gefangenenamen das Wort  im Namen Ramses' II    darstellen.]

L D III
256 h.

Beim Ausgraben im Ramesseum fanden wir eine knisende Statue aus Kalkstein ohne Kopf, wie es scheint eines Mannes, jetzt in Berlin Nr. 2278. ¹⁾ Sie hält vor sich ein Postament, worauf ein Widderkopf, vorn bringt die [Prinzessin oder] Königin Keromama dem Amone mit Widderkopf 2 Tistren: L D III 256 h. Der Name des Mannes scheint in der untersten Zeile wie auch zweimal in der Darstellung vorzukommen.

L D III
256 h.

Damit hängen ohne Zweifel auch die beiden Alabaster-Fotenwa-

¹⁾ Auf der Z. 1000 irrig als aus Grab Nr. 6 (von Abdel Quana) bezeichnet, s. u. die Vorbemerkung zu dem Abschnitt „Privatgräber“.


Fol. III 57. 79. 12° III 154. Inv. V, 1. XXXVIII a. J. 150. Westl. Theben E.E. (Ramesseum),
Umgebende Ziegelbauten

sen der Kromama I D III 256 b. c. (jetzt in Berlin Nr. 2105. 2106)
und die kleinen blauen Totenstatuetten derselben I D III 256 f. g. (jetzt I D III
9 Stück in Berlin Nr. 303-305. 323-325. 340. 964. 966.) zusammen, die
wie von dem Antikenhändler Triantophyllos (genannt Wardi) erwor-
ben haben und die, wie der Findex und Andere behaupten, in ei-
nem Brunnen im hinteren Teile des Ramesseums gefunden sind.

Die Nilziegelbauten um das Ramesseum.

Grundriss I D I 89 b. - Durchschnitte der Ziegelgewölbe
ib. c. d. - Ansicht eines Gewölbeziegels ib. f.

I D I
89 b. c.
d. f.




Westl. Theben EE (Ramesseum), Umgebende Kiegelbauten. Fol. III 70/1. 73.

Die großen Kiegelbauten hinter dem Ramesseum sind mit Kiegeln gebaut, die fast alle den Stempel von Ramses II tragen mit verschiedenen Varianten:

LD I
89 e =
III 172 a

der ersten Variante
lin Nr. 1550. 1562, LD

Bei a in der Nähe
Kiegel mit demselben
[s. u. I 139].



Zwei Kiegel mit
sind jetzt in Ber-
I 89 e = LD III 172 a.
he von g sind
Stempel wie bei m

In den westlichen Kiegelhallen bei b ist die Ecke einer Kammer erhalten, bunt gemalt, in gutem Stile; eine Frau libiert einem Priester mit Pantherfell. Im Schutt der Kammer wurde ein Stück der gemalten, gewölbten Decke mit dem Namen des Verstorbenen gefunden, jetzt in Berlin Nr. 12420. Unmittelbar

hinter
in der
maät-rä



der gemalten Kruste dieses Grabes finden sich
Mauer Kiegel mit dem Namen Ramses' II (User-
stpr - n - rā Miamun).

An ei-
in der
mit dem
heren Gra-

nem Punkte, ebenfalls in den westlichen Hallen
Nähe dieser Kammer, bei f sind mehrere Kiegel
Namen Thutmosis' II: , also wohl aus einem frie-
be herausgeworfen.

In einer Mauer unmittelbar
Kiegel mit dem Namen Ramses'
Nr. 1563 (33 x 18 x 14 cm).



neben diesen Kiegeln [sind]
I: , jetzt in Berlin

LD I
89 e =
III 172 a

Im nordwestlichen Teile der Gewölbe
mit: LD I 89 e = LD III 172 c, jetzt in



Von den hinteren Kammern



bei g sind Kiegel
Berlin Nr. 1559.

des Tempels selbst
hat sich bei den Ausgrabungen ein gemalter und skul-
pierten Block mit [dem] Namen Ramses' I gefunden;
zugleich aber bei h ein Grab, das mit Kiegeln vermauert war,
die den Stempel von Thutmosis III trugen. Ein Stein dieses Gra-
bes mit [einer Darstellung des] Osiris und Inschrift zeigt guten

Fol. III 71-73. 84.

Westl. Theben EE (Ramesseum), umgebende Kiegelbauten

Stil.

Ein drittes Grab, aus früherer Zeit als der Tempel, bei i hat nach oben noch die Kiegelmauern mit dem Stempel: . Diese früheren Gräber sind mit Sand zugeschüttet worden und die Mauern des Tempels drüber weg gebaut.

In der nördlichen Partie neben dem Hypostyl [D] des Ramesseums findet sich eine Kiegelmauer, deren Kiegel den Stempel:  tragen LD III 39 i.
LD III 39 i, jetzt in Berlin Nr. 1540. Gehört diese Mauer zu dem Seitentempel, der hier an das Hypostyl des Ramesseums anstößt und war dieser schon von Thutmosis III gebaut?


Im nördlichen Seitentempel [D'] ist zwischen die Säulen auf die Fußbodenplatten ein buntgemaltes Grab schlechten Stils gebaut. Nur ein Teil der Kiegel [dieses Grabes] trägt das Schild ^(zusatz)....., die andern sind klein und später Fabrik.

Bei k finden sich Kiegel mit dem Schilde Ramses' II, sowohl mit als ohne den Zusatz setep-en-re.

In den nördlichen Gewölbehallen bei m sind Kiegel mit dem Stempel:  LD I 89 e - LD III 172 b, jetzt in Berlin Nr. 1548. LD I 89 e - LD III 172 b.

Dieselben Stempel finden sich auch etwas westlicher bei n und o. Bei o auch:

Bei p etwas südlich von dem bunten Grab [k]: 
Etwas südlich neben dem Hofe [C] des Ramesseums [sind] Kiegel mit dem Stempel:  Berlin Nr. 1545 LD III 62 v.
[vielleicht LD III 62 v, wo die Schrift aber andere Richtung hat.]

Ein kleiner Hügel östlich vom Ramesseum hat oben sehr kleine unbeschriftete Kiegel, in der Mitte aber wie im Unterbau große mit den Stempeln:   

F. F. zerstörter Tempel Thutmosis IV.

In den Kiegelpylonen [des Tempels F F] etwas süd.

Westl. Theben FF (Tempel Thutmosis II). Fol. III 71, 73, 84, 318, 4. Entk. H. 2. 1898.

lich vom Ramesseum (Nr. 16 bei Wilkinson) und den Mauern, die diesen Tempel hinten (westlich) umgaben, ist auf den Kiegeln der Stempel:  Thutmosis II (nicht wie Wilkinson sagt Thutmosis III), davon einer jetzt in Berlin Nr. 1554.

Süd-  lich von diesem zerstörten Tempel, von dem nur ein Feld mit Sandsteinfragmenten übrig ist, sind viele andere Gräber, die mit kleinen Kiegeltempeln überbaut gewesen zu sein scheinen und deren Kiegel den Stempel von Thutmosis II tragen. Es sind Gräbertempelchen, wie sie später im Großen von der 26ten Dynastie im Assasif nachgeahmt wurden. Dieses Totenfeld aus der Zeit Thutmosis II zog sich [nördlich] bis zum Ramesseum hin und ist von diesem 13. J. überbaut. [vgl. das oben S. 139 zu i Bemerkte].

LII 69c. Südlich vom Ramesseum wurde auch der Kiegel **LII 69c** (jetzt in Berlin Nr. 1542) gefunden.

LII 69b. [Auch] hinter dem Gebäude [FF] mit den Kiegelpylonen von Thutmosis II finden sich Kiegel mit dem Stempel:  **LII 69b**, zwei sind jetzt in Berlin Nr. 1519, 1544.

Kiegel vom 1sten Pylon desselben Gebäudes  [so durchstrichen. Dabei verweist Lepsius auf Fol. III 84, wo sich u. A. ein Kiegel mit  verzeichnet findet.]

HH. Tempel Amenophis II mit dem Memnonkolossen
(Amenophium).

Die Kolosse. (Salamât).¹⁾

LII 91. Gesamtansicht **LII 91** - Grundriß auf S. 143. Vorder- und Seitenansicht jeder der beiden Statuen nach Erbkam's Skizzenb. II 48/49 auf S. 144.

¹⁾ Zu der folgenden skizzenhaften z. T. nicht ganz verständlichen Beschreibung vgl. Lepsius' Briefe S. 282 ff. - Die dort (S. 284 und Anm. 38) verfochtene Namensform Sannamât findet sich in Lepsius' Folgebüchern nicht, sondern statt dessen überall (und so auch im Kongzitat des betr. Briefes) die von allen andern früheren und späteren Reisenden verbriefte Form Salamât, die wir deshalb anstandslos oben in den Text aufgenommen haben.



12° III 183. 193. Erbk. Ik. B. II 48/9. Westl. Theben H H (Memnonskolosse).

Rechter (nordöstl.) Koloss.

(der tönende, zusammengesetzte)

Vorderansicht.

Seitenansicht v. Norden.





13. Die Hosen der Statue selbst nach Lepsius' Kol. B. 12° III 183. 193.

Linker (südwestl.) Koloss.

(der nicht tönende, unzusammengesetzte)

Vorderansicht.

Seitenansicht v. Norden.



1:200

Masse der nordöstlichen, nicht mehr monolithen Statue (Memnon):
von der Schulter bis auf den Schoß 4,78.

von der Armkehle bis zur Spitze des Mittelfingers 4,16.

Zeigefinger 1,30. Nagel 0,22.

Entfernung der beiden Zeigefinger 2,09.


Breite des Schoßes 3,08.

Alle Blöcke sind von demselben harten Sandstein wie die Statue selbst. Der Kopf ist ein Block mit samt der Mütze. - Gesicht, Ohr und so alle aufgesetzten Blöcke haben keine glatte Politur.

Das Loch im Schoße kann nicht für einen Menschen bestimmt gewesen sein¹⁾; ein großer Stein, den L'hôte mitgenommen hat, füllte es fast aus; man sieht, daß es ein eingepaßter Restaurationsstein war.

Mehrere der aufgesetzten Blöcke, besonders einzelne, halbabgespaltene Stücke klingen, der Natur des Steines nach, ganz metallisch. Der Vorderteil der Statue hat sich vom Hinterteil gespalten; dadurch ist ein aufgesetzter Stein in den Spalt gefallen, 0,28 m tief, und hat das Loch veranlaßt. Der Spalt geht durch; daneben ist noch ein kleiner Stein hineingerutscht. -

Gürtelschild: 

Der Spalt  geht bis auf die Basis herunter; diese ist ein anderer Block, wie auch bei der andern Statue.

Die Höhe der Basis ist 4,25 m, doch stand sie ohne Zweifel schon urspr. ein Stück (0,80) in der Erde. Sie steht nur auf Sand.

Ich habe auch an einer früher noch nicht berührten Stelle der andern (nordwestlichen) Statue graben lassen und da ist man bei 3,29 m unter der oberen Fläche der Basis auf den ursprünglichen Fußboden gekommen, der aus Sandsteinplatten bestand. In gleicher Höhe ist auch ein entschiedener Abschnitt der Basis selbst, in dem der untere Teil unbehauen ist und vorsteht. Die Basis erhebt sich also jedenfalls nur 3,29 m über die Bodenfläche des Tem-

¹⁾ vgl. Wilk. Mod. Eg. II 161.

12° III 185-187. 190-191.

Westl. Theben HH (Memnonkolosse).

pels, die (nordöstliche) des Memnon vielleicht ein wenig mehr. Ueber dem neu aufgeschwemmten Nilerdboden erhebt sich diese Basis jetzt 1,57, über dem diesjährigen niedrigen Überschwemmungswasserstand 0,82, wenn der Nil hoch steigt, nur 0,18. Zuweilen wiederum bedeckt das Wasser kaum den jetzigen Erdboden. - Diese Basis [des südwestlichen Kolosses] hat sich hinten jetzt um 0,22 gegen vorn gesenkt [die übrigen Maße sind in der Mitte der Basis genommen], zugleich hat sich aber die ganze Statue nach Norden um 0,16 vorn, um 0,11 hinten gesenkt. - Dies ist alles leicht durch den scharfen [horizontalen] Streifen [des Wasserstandes] der diesjährigen Überschwemmung zu messen.


Die Basis [der nordöstlichen Statue] des Memnon hat sich gerade in entgegengesetztem Sinne geneigt.

Nach dem Abschnitt unten scheint die Höhe dieser Basis [über dem Fußboden des Tempels] 3,55 gewesen zu sein.

Auch unter der Basis des südwestlichen Kolosses ist Sand. Sie scheint von einer kleinen Mauer aus Sandstein umgeben gewesen zu sein, zwischen die und die Basis schon ein wenig die Nilerde eingedrungen [ist]. Außerhalb dieser Mauer ziehen sich 0,40 tief Sandsteinplatten hin, sodass die Mauer wie eine kleine Brüstung erscheint. - Alles ist jetzt von oben mit Nilerde ausgefüllt. - Es scheint nun aber, daß man den Fußboden des Tempels auf der Oberfläche der niedrigeren Platten anzunehmen hat, sodass er $1,57 + 0,40 = 1,97$ unter dem jetzigen Nilerdboden läge.

Die Höhe der oberen Fläche der Basen beider Kolosse über dem Wasserstand der letzten Überschwemmung

ist in nebenstehender Skizze in Kreise eingeschlossen angegeben.



Westl. Theben LH (Memnonskolosse). Fol. III 174. 12° VII 191-92. 194. IX 60 St. 442

Aus dem Durchschnitt der 4 Eckzahlen ergibt sich, daß jetzt die obere Basisfläche der nordöstlichen Statue (des Memnon) 1,01, die der südwestlichen nur 0,74 über der letzten Überschwemmung steht, also die der nordöstlichen um 0,27 höher.

Die alte Basis der nordöstlichen Statue steht nur dem vorderen Teile nach noch alt; 5 m lang die äußere Fläche, 6 m im Innern. – Die Statue, wenigstens der hintere Teil, muß umgefallen gewesen sein.

Die Maße der nordöstlichen Statue s. in der Skizze auf S. 174, die südwestliche Statue mißt von über der Kniescheibe des linken Fußes bis zur Basis 5,99; Höhe der Mutter des Königs zu seiner Linken mit Krone 5,72, ohne Krone 5,09.¹⁾


An beiden Kolossalstatuen steht am Throne zur Linken die Frau Tiū, rechts die Mutter des Königs; beidemale ist die Δ ausgekratzt, wie immer auf Denkmälern dieser Zeit, da die Mut zusammen verfolgt wurde. – Außerdem die Frau des Königs Tiū nochmals zwischen seinen Füßen.

Die Rückeninschrift des südwestlichen Kolosses s. hierneben: α.

[Die größtenenteils L D VII 76-80. 101 (Gr. 62-118. Lat. 1-5. 7-44/3) veröffentlichten griechischen und römischen Besucherinschriften der nordöstlichen Statue sind nach den Aufschriften der Papierabdrücke so angeordnet:

an der Westseite der Basis L D VII 78, Gr. 87.

an der Südseite der Basis ib. 88 [etwa die Inschrift, die sich nach Erbkam's Angabe (S. 174) teilweise unter dem jetzigen Terrain befindet?]



L D VII
76-80.
101.

1) Mstr. 5, 9. – 2) vgl. Aunton Excerpt. hierogl. pl. 32-3) Gr. 60-61 gehören nicht dazu wie an demselben Felsstück angeordnet.

Abdr. 442 (schwarz).

Westl. Theben HH (Memnonkolosse)

- am linken Bein: ohne nähere Angabe L D II 80, Gr. 107-108. L D II 101, Lat. 19. L D II 76-80. 101.
- unter dem Knie: L D II 101, Lat. 18.
- an der Wade: ib. Lat. 10.
- neben der Wade: L D II 78, Gr. 82. Unpubl. H. 362 (rot), unleserlich.
- neben der inneren Wade: L D II 78, Gr. 92.
- auf dem Schienbein: L D II 77, Gr. 75. L D II 79, 102 (unmittelbar über 94) 104-105. 106. L D II 80, 109-111. Unpubl. H. 24 (rot), unleserlich. L D II, 101, Lat. 7. 8. 9. 12-15. 20 (unmittelbar unter 23). 21 (über 12). 22. 23.
- zwischen Bein und Stüßb.: Unpubl. H. 28 (rot), unleserlich.
- über dem linken Knöchel: L D II 79, Gr. 94 (unter 102, über 95).
- auf dem Knöchel: L D II 79, Gr. 95-96 (unter 94).
- vor dem Knöchel: L D II 78, Gr. 86.
- am Fuß neben dem Knöchel: L D II 80, Gr. 117-118.
- auf dem Fußgelenk: L D II 79, Gr. 100-101 (über 79). L D II 80, Gr. 112-114.
- am Fußgelenk: L D II 80, Gr. 115.
- auf dem Spann: L D II 78, Gr. 79 (unter 101). L D II 79, Gr. 103 (unter Lat. 11, z. F. über Lat. 16, das rechts davon, weggeschrieben). Lat. 11 (unter Gr. 79, über Gr. 103, links von Lat. 16) 16 (unter Gr. 79, links von Gr. 97, rechts von Lat. 11 und Gr. 103).
- auf dem Fuß: L D II 78 Gr. 84 (links unten neben 117, unter 116). L D II 79, Gr. 97 (rechts von Lat. 16), 98. L D II, 80, Gr. 116.
- nah an der Sohle: L D II 78, Gr. 85 (unter 84).
- an der Ferse: L D II 79, Gr. 93.
- nah am Hacken: L D II 79, Gr. 99.
- am rechten Bein: L D II 76, Gr. 64. Lat. 2.
- unter dem Knie: L D II 101, Lat. 36. 37.

Westl. Theben H H (Memnonkolosse). 12° VII 194. St. 442 (schwarz).

L D II
76-80.
101.

neben der Wade: L D II, 77, Gr. 65 (unter Lat. 33) L D II 101, Lat. 29.31.

hinter der Wade: L D II, 78, Gr. 80.

auf dem Schienbein: L D II 77, Gr. 70-72. L D II 101, Lat. 25.26.28.32. Gr. 592.
Lat. 33. (über Gr. 65) 38.42.43 (etwas unter 42) 44. Gr.
593.

über dem Knöchel: L D II 77, Gr. 66.

am Knöchel: ib. Gr. 74 (rechts von 63).

über dem Fußgelenk: L D II 77, Gr. 68 (über 78). L D II 78, Gr. 78.

auf dem Fuß: L D II 76, Lat. 1. Gr. 62.63. L D II 77, Gr. 76.77. L D II 101,
Lat. 27.34-35.

vorn auf dem Fuß: L D II 77, Gr. 73 (rechts von Lat. 39) L D II 101, Lat. 30.
39.40.41.

unten am Fuß: L D II 77, Gr. 67.

auf dem Kleide zwischen den Beinen: L D II 101, Lat. 24.

auf dem Löwenschwanz zwischen den Beinen: Unpubl. St. 49 (rot) un-
leserlich.

an der linken Frau: L D II 78, Gr. 83.

am Stuhl neben der linken Frau: L D II 78, Gr. 81.

Nicht näher festzustellen ist wegen Fehlens der Papierabdrücke der
Platz der Inschriften: L D II 77, Gr. 69, Lat. 3 und L D II 78, Gr. 89-91, Lat.
4-5. Der Anfang der Inschrift L D II 101 Lat. 17 scheint sich unten
auf dem Papierabdruck der Inschrift L D II 79, Gr. 103 zu finden.]

Der jetzt unförmliche Block hinter dem Salamat war auch eine
sitzende Kolossalstatue, deren Kopf nach Süden gefallen ist. Ihre
Basis stand gerade in der Mittellinie zwischen dem Salamat; ihre
Höhe war 10,97 m.

Nördlich daneben (gerade hinter dem Memnon) sitzen noch aus
einem Stück immer desselben harten Steins [gearbeitet] Amenophis III
und seine Frau [jetzt] in der Erde. Unter ihrer Basis ist auch
Neterbe, also [ist diese Statue] wohl nicht mehr an ihrer urspr. Stelle.

1) Abdr. „Focher“.

Westl. Theben, Ruinen nördlich von V. Fol. III 125. 12° III 199-201. Inv. I 568. 44'.

L D III
112 d.

darüber ist noch der Rest der Inschrift L D III 112 d sichtbar mit dem ersten Schilde und dem Horusnamen des Königs, die beide (mit Ausnahme des  im Horusnamen) auf eine ausgekratzte Fläche später aufgesetzt  sind.

Neben dem König stand am Throne seine Frau, deren Körper noch 13. F. erhalten ist. Von ihrem Namensschilde ist nur  zu sehen.

L D III
112 e.

Die Brüste des Königs L D III 112 e ist jetzt in Berlin Nr. 1479, desgl. ein dabei gefundener Polierstein Nr. 7160.



Nördlichster Tempel von Medinet Habu.

Statue im nördlichsten Tempel:

[Bem. d. H. Diese Statue ist wohl identisch mit der von Wilkinson (Mod. Ey. II 170) erwähnten zerbrochenen Statue mit dem Namen Ram-

ses II und der Königin „Taia“, sowie mit den auf dem Plane L D I 92 (s. u. S. 150) N. N. O. von der Thüre 9 angegebenen Bruchstücken einer Statue.“ Sie gehörte jedenfalls wohl zu dem der Königin Inpy von ihrem

Sohne Ramses II geweihten Tempel, von dem



Fol. III 140/1. 12° IX 38. Inv. I 583.

Westl. Theben III (Medinet Habu), St. 6

Blöcke in der Decke des Raumes R des Tempels III, also ganz in der Nähe, verbaut sind (s. Champ. Not. I 331.)]

III. Kleinerer Tempel von Medinet Habu.

Grundriß? LDI 92 (vgl. die Skizze auf S. 150.)
H.

LDI
92.

Das südliche Thor [a] des Hofes H ist von Antoninus Pius beschrieben, ein Block mit dem Kopf und diesen Namensschildern des Kaisers hier



ist jetzt in Berlin Nr. 2121; von demselben Kaiser ist auch das westliche Thor [b] das östliche [c] ist unbeschrieben, aber das nördliche [d] ist wieder von ihm.



Er hat also ohne Zweifel auch den ganzen Hof gebaut.

d. B. g. C.

Das nördliche Thor [d] ist mit Blöcken eines Tempels Ramses' II setep-en-re gebaut, so auch fast der ganze folgende Pylon [g]²⁾, dessen Flügel unbeschrieben sind.


Die ganzen Innenseiten und die Decke seines Thores sind von Ptolemaeus I¹⁾ Soter II, desgl. die [vordere, südliche] Außenseite; an der Hinterseite [Nordseite], erscheint am Sturz und in den oberen Abteilungen [bei k und i] ein Ptolemäer mit unausgefüllten Namensschildern, in den unteren Ptolemaeus XIII Ptoletes. — Auf dem Architrav dieser Seite³⁾ opfert der König rechts den Göttern [von Hermonthis]: 1. Mont. 2. Mont. 3. Nut. 4. Kem,⁴⁾ links denfen von Theben]:

Reht Reh

Fortauf S. 151.


1) vgl. Champ. Not. I 313-315. - 2) vgl. Champ. Not. I 315/6. 318-319. - 3) Nut. - 4) Kem, der Innenseite. - 5) Nut, Reht, Reh, Nut, Reht.

Westl. The-
ben FF (Me-
dinet Habu).



Fol. III 126. Z. 152.

Grundriss des Tempels FF
nach der Aufnahme von Erbkham (S. 152)
mit Beschriften von Lepsius (Fol. III 126).



β Ramses II.
Ramses II.

1:400.

13. Die Buchstaben y und
aa, ee, ff sind nach obiger
Skizze im Plane L DI 92 an
die richtige Stelle einzusetzen.

Fol. III 139-140. 12° T_X 38/9.


Westl. Theben I I (Medinet Habu) 3-D

4. Amow. 3. Amow. 2. Amw. 1. Amw-t.
Kk. Kk-t.

am rechten Pfosten: 1. dem Re-Harmachis¹⁾ und der Göttin der Wahrheit.²⁾ 2. Sokar³⁾ Osiris und Nephthys. 3 a. Mont-Re-Harmachis „Herr von On“⁴⁾ und der zerstörten Paare. (alles Namen einer Göttin) 4. einem

am linken: 1. dem Amow-Ka-
des Amow und Chons .
Mut.

Auf dem Architrav
ebenso Amow und Mont
der erstere rechts (nordöstlich⁵⁾
letztere links (südwestlich⁶⁾
sonst wie auf der andern Seite, auch die 8 kleinen Götter.⁷⁾



mutf und der Isis. 2. Chons, Sohn
3. Amow und Hathor. 4. Amowre und

der Vorderseite⁸⁾ [Südseite] werden
nebeneinander angebetet, aber hier
[nach seiner Stadt Theben zu], der
[nach seiner Stadt Hermonthis zu],

D.

Der ganze Raum D (das Eingangsthor, die umgebenden Säulen mit niedrigen Zwischenmauern und der hintere Pylon [o p]) ist von Saba-kon gebaut und beschrieben, aber seine Namen sind überall ausgekratzt und von verschiedenen Königen usurpiert worden.


An der Südseite des äußeren Thores [gegenüber von k und i] hat sich Nektanebos aufgesetzt. Er erscheint auf beiden Seiten vor Amow mit 3 Gefangenen, denselben wie auf der Nordseite des hinteren Pylons [o p].

Die Darstellungen an den Zwischenwänden [m und n] sind ebenfalls von Nektanebos usurpiert, desgl. die [südlichen] Rufenseiten und die Thürlaibungen [l'] des hinteren Pylons. Seine Namen sind hier in der Hohlkehle über der Thüre, auf den Pfosten und am Sturz eingeschrieben, doch erscheint auf den Pfosten über Nektanebos noch Ptolemaeus [I] Soter I, der sich auch in 2 Vertikalzeilen auf beiden Seiten der Thüre angeschrieben hat. I D II 40 a.⁹⁾

I D II
40 a.

1) Mskr. Thre. - 2) Mskr. Ha. - 3) Mskr. Seku. - 4) Mskr. Montu Thre mit Tonu. - 5) Mskr. Rufenseite.
6) Mskr. nördlich. - 7) Mskr. südlich. - 8) vgl. Champ. Fol. I 316/3. - 9) vgl. Champ. Fol. I 321. 712/3, vor das Ende der Inschrift besser gegeben ist.

Der linke Pylonflügel ist oben abgebrochen, unter der Krönung des rechten Flügels steht:



Die Schilder der Krönung sind ausgekratzt, aber keine neuen Namen dafür eingesetzt.¹⁾

LDI
1 d.

Am rechten Flügel steht zu beiden Seiten eines Loches für den Flaggenmast eine Inschriftzeile, in der [wie in der oben angeführten Inschrift] ein Sohn [wenn nicht vielmehr der Vater] des Sabakon genannt zu sein scheint: LDI 1 d.²⁾ Das  vor dem Wort  in der rechten Zeile war nicht . - Neben dem andern Flaggenmastloch dieses Flügels steht eine ähnliche Inschrift (A). Die entsprechenden Inschriften des linken Flügels sind dieselben, auch wird der König „verstorben“ genannt.³⁾

E.

Die Hinterwand (Nordseite) des Pylons ist von Taharika usurpiert. Auf beiden Flügeln hielt er Gefangene beim Schopf, vor Anmon stehend, mit wohl erhaltenem, unverändertem Kopf. Anmon führt ihm Gefangene zu, auf dem rechten Flügel [Champ. Mon. II 197 = Ros. Mon. stor. II 150⁴⁾, daraus der Kopf des Königs LDI 301, 79, jetzt in Berlin Nr. 2104. - Lepsius beabsichtigte diese Darstellung zeichnen zu lassen, und LDI 1 c. muß, da sich dazu weder Zeichnung noch Abdruck, noch eine Korrektur im Rosellini findet, nach einer Korrektur von Champ. Mon. II 197 publ. sein. Da nun aber das Berliner Original hinsichtlich des Brustschmuckes des Königs der Champollion'schen Publikation Recht gibt und auch in der obigen Beschreibung nur von Taharika (dessen Namen Champ. gibt), nicht von Nektanebos, dessen Namen unsere Publ. hat, die Rede ist, so ist aus alle dem wohl zu

LDI
301, 79.

LDI
1 c.



1) vgl. Champ. Not. I 322. - 2) Beide Zeilen andigen nicht mit , sondern so . - 3) vgl. Champ. Not. I 321. 712. - 4) vgl. Champ. Not. I 321.

Fot. III 137-139. Berlin 1621.

Westl. Theben FF (Medinet Habu), E.

schließen, daß durch die Expedition aus Verschen die Darstellung Champ. Mon. II 197 nach einer andern ähnlichen Darstellung des Nektanebos (etwa der bei Champ. Not. I 320 beschriebenen am Punkte B der Skizze ib. 319) korrigiert worden ist. -] Auf dem linken Pylonflügel dieselben 3 Gefangenennamen.

Auch die gut aussehenden Namen des Fahrakia neben der Thüre sind auf vertiefte Flächen aufgeschnitten, gerade hier ist am linken Pfosten der Hausname des Sabakion noch recht gut zu sehen. ¹⁾ [Der Architrav: und der untere Teil



usw. wie links ²⁾

der Krönung dieser Thüre sind jetzt in Berlin Nr. 1621.]

Die Verbindungsmauern ^{tt} [im Raume E, die den Pylon mit der Vorderfront des alten Tempels Thutmosis' III verbinden,] sind gänzlich unbeschrieben, auch steht [von ihnen] nur noch der untere Teil. Auch die Säulen ³⁾ sind abgebrochen.

Nur das Thor ^{rr} [das rechts in den Raum V hinausführt,] hat 2 granitene Thürpfosten und Sturz mit den Inschriften eines Privatmannes Tetamengphis, ohne Zweifel desselben, dessen Grab in den Assasif (asaf heißt jedes einzelne Grab daselbst) liegt. L D III 282 b (Laibung [des linken Pfostens]). c ([Außenseite eines Pfostens]). ⁴⁾

L D III
282 b. c.

Die Nordseite des Raumes E bildet die Vorderseite des alten Tempels von Thutmosis III, der auf dem Architrav über den Pfeilern und an den Pfeilern erscheint.

Unter den Pfeilern läuft hier zu oberst eine Inschrift von Pinodem L D III 251 d und darunter eine von Ramses III hin [umgekehrt wie an der westlichen Außenseite des Thutmosistempels in den Räumen T und R].

L D III
251 d.

Die Thüre [u] ist, obwohl der Bau alt von Thutmosis III ist,

¹⁾ vgl. Champ. Not. I 322 A. B. - ²⁾ vgl. Champ. Not. I 321 a. C. - ³⁾ auf dem Plane L D I 92 nicht angegeben.


⁴⁾ vgl. Champ. Not. I 323 f.

Westl. Theben F (Medinet Habu), E-K. Fol. III 135. 138. 375. 4° I 175. 12° II 356

doch ganz abgeschliffen und unter Ptolemäus [IX] Euergetes II neu, aber mit Beibehaltung der alten Darstellungen, beschrieben worden. - Am Architrav nur führt er sich selber ein, allein und mit Kleopatra, vor der [thebanischen] Triade in 4 Darstellungen. - Darunter steht links Thutmosis III vor . Hier und darüber beim Namen der Eileithyia ist noch die alte Vertiefung zu sehen, die von der Wiederherstellung der unter Amenophis II ausgekratzen Götternamen herrührte. Rechts  erhält er Leben von demselben Anmon. - Darunter steht links die Inschrift I D III 202 d, rechts ebenso, nur steht hier in der 3ten Zeile deutlich  statt  im 1sten Schilde und im 2ten ist  ganz ausgelassen:                                                                                                                                                                                

Fol. III 135. 375. 12° IX 36/7.

Westl. Theben I (Medinet Habu) F.



(Kopf und Inschrift sind in guter Zeit wiederhergestellt).



10. Hathor. XI. ? 12. ?



Ferner an den südlichen Pfeilern:

I. Mont, Herr von (nb)

2. ausgekratzt
sammt
der
Figur.

III. Anm-t (? oder Neith) mit unterägyptischer Krone

4. Damm
folgt
die
Thüre
[u].

V. Atum Herr von Heliopolis (On) ¹⁾
 (scheint verschont, doch ist der Kopf ausgekratzt [und das scheinbar verschonte ist also wohl] auch restauriert).

6. der ein-
zige,
der ver-
schont
ist.

IV. Osiris-Chent-amen-te. ²⁾


8. Anubis ~~Xnt~~ ³⁾
 (scheint wiederhergestellt).

Ferner an den westlichen Pfeilern:


I. Horus

2. Suchos-Re.

III. Hathor




IV. (scheint wiederhergestellt nebst dem Kopf).



8. (unvollständig
wiederhergestellt.)

IX. (ausgekratzt
und wiederhergestellt.)



12. ?

¹⁾ Mskr. Atum Herr von Heliopolis. - ²⁾ Mskr. Chent-amen-te. - ³⁾ Mskr. Anubis-fent.


⁴⁾ vgl. Champ. Fol. I 716. - ⁵⁾ so nach 12° IX 37 Fol. II 135 hat - ⁶⁾ so nach 12° IX 37 im Hebräerumstimmung mit Champ. Fol. I 716, Fol. II 135 hat statt - ⁷⁾ so nach 12° IX 36, Fol. II 135 hat .

Sämmtliche Götter auf den Seiten der Pfeiler sind später aufgesetzt als die vor ihnen stehenden Könige. Es muß früher eine dünne Mauer von der halben Dicke der Pfeiler die Pfeiler verbunden haben, wie dies auch bei ee noch deutlich oben zu sehen ist. Hier ist ein Stück rauher Stein geblieben, über welchen die Hieroglyphen der Inschrift des Gottes weggeschrieben sind. - Wahrscheinlich standen urspr. dieselben Götter auf den Zwischenwänden, daher die Könige alt sind. Bei Abschleifung der rauhen Fläche, wo die Mauer anlag, sind alle Flächen, auf denen jetzt die Götter stehen, etwas vertieft, auch der Stil ist schlechter. Dennoch muß diese Änderung schon in fast ursprünglicher Zeit geschehen sein, da die Auskratzen der Götter unabhängig davon sind. - Bei ee ist sichtbar, daß die Zwischenmauern nicht ganz bis zum Architrav reichten, sondern oben Fenster ließen. - Aber auch die jetzigen Parapets sind alt, wie die Pfeilerblöcke zeigen, also sind [wohl] vielmehr alle Götter verändert.

L D III
38 c.

L D III
38 d.

Auf dem inneren Architrav der langen westlichen Seite [des Raumes F] stehen von der Mitte nach beiden Seiten die Weihinschriften L D III 38 c. Gegenüber auf der andern [östlichen] Seite [des Raumes H] wiederholt sich die Inschrift ganz ebenso, nur hat hier die oberste Zeile denselben Namen Thutmosis' II nördlich, die dort (L D III 38 c) südlich stehen, und umgekehrt; und in der nördlichen Hälfte der 2. ten Zeile heißt es hier:



[Nach diesen Angaben hat der Zeichner die Inschrift L D III 38 d falsch rekonstruiert.]

Die polygone Säule z¹⁾ trägt auf 3 Seiten Inschriften Thutmosis' III, aber aus viel späterer Zeit. Daneben findet sich auf andern Kolonnen²⁾, unter dem Kalkputz, in den die Namen des Thutmosis

1) Diesen Satz, durch den Lepsius die vorhergehenden Ausführungen teilweise zu widerrufen scheint, ist dem Text später mit Bleistift zugefügt worden. - 2) vgl. Champ. Nat. I 17. - 3) c' bei Champ. Nat. I 329/30. - 4) gemeint sind wohl die Nischen, deren die Säule 16 hatte und die je eine vertikale Hieroglyphenzeile tragen.

Fol. III 131-133. 136. 12° IX 38.

Westl. Theben II (Medinet Habu), F. K.

eingegraben sind: α . Die Blöcke sind aus Psammetichs-zeit und sind nicht einmal genau übereinander gesetzt.



Die Säule γ ist ebenso spät, sie trägt auf 3 Seiten die Namen Thutmosis III (β), auf der 4ten eine Inschrift des Hakoris (I D III 284b), der also diese Säulen aus Resten älterer Säulen aus Psammetichszeit zusammengesetzt hat. Denn auch diese Säule γ trägt unter dem letzten Stück frühere Inschriften, z. B. Und diese selbst zeigen sich an einer Stelle schon einmal überschritten. Ebenso an der Säule α , wo sich

findet. Der Königsname, der zweimal sehr gründlich ausgekratzt ist, ist wohl der des Vaters der Königin Amenirdas.¹⁾ Ihr Schild steht 2 mal auf dem Abakus:

Auch auf der 4ten Säule kommt nochmals die

Die 4 Säulen müssen schon früher der Deckplatten wegen dagestanden haben²⁾, vielleicht auch die Decke verändert worden ist, da die Säulen unregelmäßig stehen.

Die ganze Außenseite der mittleren Kammer G (der Cella) ist unter Thutmosis III geschnitten, aber auch z. T. mit neuen Blöcken restauriert und die Darstellungen überarbeitet. Der König betet immer Amen an, der immer wiederhergestellt ist, außer auf einigen neuen Blöcken. Neben der südlichen Thüre [a a'] ist die Außenseite ganz ptolemäisch überarbeitet; Thut-

L D III
284b.

1) b² bei Champ. Not. I 329, auf dem Plan I D I 92 ist die Bezeichnung dieser Säule vergessen worden, s. ab. S. 150 Anmerkung. - 2) a² bei Champ. Not. I 329. -

3) Hake, Amenirdis. - 4) a² bei Champ. Not. I 330. - 5) gemeint ist: „An Stelle der 4 Säulen müssen schon früher welche der Deckplatten wegen dagestanden haben“ usw. - 6) Im Plane I D I 92 ist die Bezeichnung aa nach I 150. an die richtige Stelle zu setzen.

Thutmosis III und Amon haben hier ptolemäische Pausbachengesichter.

Auch im Innern der Cella G ist viel von den Ptolemäern restauriert. Da aber die meisten Blöcke die ganze Mauerdicke einnehmen und die Cella sicher auch schon früher innen wie außen beschrieben war, so ist klar, daß das Innere von den Ptolemäern nur ausgeflickt und ganz abgeschliffen worden ist. Daher mag vieles noch an seinem alten Platze stehen. Es ist aber hier von den Ptolemäern nicht nur Thutmosis III sondern auch Sethos I u. a. eingeführt. Auch kommt einmal die Gemahlin Thutmosis' III vor:

Mehrere Blöcke sind [wie hier] mit den schönsten Hieroglyphen und dem Amon (Figur und Name), z. B. an zwei Kalksteinblöcke.

 Sandstein

neu.

noch ganz alt mit ausgekratzt der Westwand


 Kalkstein
alt.

Nordseite. Das Thor [bb] ist eingebaue Thutmosis' III und trägt an den Schilder Ptolemaeus' [IX] Euergetes II.

setzt in den Pfosten die

Ostseite (rechte Seite), obere Reihe von links: Thutmosis III vor Amonrasonter¹⁾ und der Göttin , dann derselbe vor Amon-ra-kamut-f, dann vor der Barke  des Amon, dann vor Amonrasonter.¹⁾

untere Reihe von links: der-  selbe vor Amon, dann desgl., dann desgl., dann desgl., hinter ihm seine Frau, dann wieder allein vor Amon mit einer langen Opferliste, vor der, zwischen dem Gott und dem König, aber die Inschrift L steht. Dann folgt in gleicher Richtung hinter Thutmosis eine Statue des ithyphallischen Amon. Alles dies scheint auf altem Grunde wieder aufgefrischt zu sein. Denn hier ist z. B. noch das vertiefte Feld des [ehedem ausgekratzen] Namens des Amon (-re) zu sehen, sowie anderwärts das des Namens der Ekeithyia [s. ob. S. 154]. - Dann folgt wieder Thutmosis III; endlich nochmals Amon.

1) Makr. Amonrasonter.



Fol. III 134/5. 12° IX 34/5.

Westl. Theben III (Medinet Habu), 9.

Westseite (linke Seite), obere Reihe von links: Hier steht Thutmosis III doppelt und dann seine Frau vor Amon. Hier ist es am deutlichsten, daß das Ganze auf den alten Blöcken nur aufgefrischt ist; das vertiefte Feld des Namens des Amon wird an dem darüber hinlaufenden Rande sehr deutlich. Wahrscheinlich stand urspr. Ramaka vor Thutmosis und war in diesen verändert worden. Dies wurde bei der Auffrischung übersehen; jetzt hat der erste König nur das 2te, der zweite nur das 1ste Schild: -----

Dann Thutmosis III vor Amon, dann vor dem ithyphallischen Amon, dann desgl., dann wieder doppelt, laufend und schreitend, vor demselben Gotte. Der erste König heißt hier Mencheper-re, der zweite Thutmosis nga-maät.¹⁾



Untere Reihe von links: Der König 3 mal vor Amon-re; dann folgt eine eigentümliche Prozession von 25²⁾ Göttern und Göttinnen: L III 37 b.³⁾

Daß auch diese Prozession nur aufgefrischt [nicht Original] ist⁴⁾, geht daraus hervor, daß statt des Set (in der untern Reihe) Thoth --- eingeführt ist; man sieht aber noch die Vertiefung der Stelle, wo



1) Mskr. hiki ma, d. i. 49, kann aber auch 49 sein. - 2) Mskr. 24, weil Lepsius die Inyt nicht mitgezählt hatte.

3) Die Namen dieser Gottheiten gibt Lepsius in seinen Notizen zweimal mit folgenden Abweichungen von der Publikation:

obere Reihe: 3. Mann. 4. 12° IX 35, Fol. III 134. 5. 6. statt Mann.



7. Fol. III 134, 12° IX 35. Mann. 8. Mann. 12. statt .



untere Reihe: letzte: „die “ Fol. III 134, „Toni und Sant“ 12° IX 35. In der Inschrift vorn ist statt zu lesen.


4) Das ist auch aus den Schreibungen für für u. a. ersichtlich.

Westl. Theben FF (Medinet Habu), G-K. Fol. III 131/32. 135. 12° IX 34.


LD III
37a.

Ist früher ausgekratzt war, und sogar noch seinen Vorderkopf . Rechts [von dieser Darstellung] wird Thutmosis II von Atum und Hathor zum heiligen Raume geführt, auf dessen Plätter Amon-re etwas verzeichnet. LD III 37a.

Ueber diesen Darstellungen läuft eine Inschrift von Ptolemaeus IX Euergetes II hin:



Gegenüber [über der Ostseite]:



An der Decke stehen gleichfalls die Namen des Ptolemaeus [IX] Euergetes II, sowie an den Pfosten der nördlichen Thüre [bb s. ob. I. 158] und an der Vorderseite der südlichen Thüre [aa s. ob. I. 157]. —

LD III
199a.

Links neben der südlichen Thüre [aa] steht an der Außenwand [der Cella G] eine Inschrift vom 2ten Jahre des Menephtah LD III 199a.

Die Nordseite des Raumes K mit 2 Thüren [zu L und M ist] ganz von Thutmosis III, Var.



Die Lidseite [dieses Raumes, die nördliche Außenseite der Cella G,] trägt wieder die Skulptur desselben Königs. Der obere Teil der Thüre [bb] ist [aber, wie schon bemerkt,] restauriert, von den Ptolemäern neu eingesetzt [s. ob. I. 158].

1) vgl. Champ. Not. I 715/6.

Fol. III 129-131. A. 421.

Westl. Theben II (Medinet Habu), L-N.

L.¹⁾

An der Nordseite wurde zu beiden Seiten der Thüre [dd.] Ramaka von Amon-re umfassen, sie ist aber hier in Thutmosis III verwandelt.

Ueber und um die Thüre sind ihre Namen in die Thutmosis II, bald mit  bald mit  [im ersten Schilde], verwandelt.

An der Westseite ist Thutmosis III urspr. vor Amon-re dargestellt. Ueber der Thüre [zu N steht] Ramaka in Thutmosis II verwandelt links () Thutmosis III rechts, desgl. Thutmosis III auf beiden Pfosten urspr.²⁾

An der Südseite ist überall Men-chepher-re Thutmosis III allein und urspr. Desgl. an der Ostseite.

M.³⁾

Die Kammer M gehört ganz Thutmosis III . Ihm wird an den Wänden vom An-mut⁴⁾ und [andern] Priestern geopfert. An der Ost- und Westseite steht hinter dem sitzenden König seine Gemahlin   L D III 38 a (Ostseite). b (Westseite).⁵⁾

L D III
38 a.
b.

N.


Nordwand. Einfassung der Thüre zu Q: L D III 27, 2.⁶⁾

An der Westwand (linken Wand) ist rechts Thutmosis I (urspr. Ramaka) vor dem ithyphallischen Amonrasonten dargestellt L D III 17 b, dann links davon desgl. vor Amon-re, Herr von L D III 17 d, dann Thutmosis I [gleichfalls aus Ramaka verändert] vor dem ithyphallischen [Amonrasonten] L D III 7 c, dann ganz links Thutmosis III vor Amon-re L D III 17 c.⁷⁾

L D III
27, 2.
L D III
17 b.L D III
17 d.
7 c.L D III
17 c.

Überall sind hier wieder die Inschriften neben den Geizen über dem König wiederhergestellt.


An der Ostwand [ist] links Thutmosis I (α)     [L D III 7 b], dann [rechts] Thutmosis II (β) [L D III 17 c] dargestellt. An [den Pfosten] der Thüre [zu L] steht

L D III
7 b.
17 c.


1) X bei Champ. Not. I 332/3. - 2) vgl. Champ. Not. I 334, Z. 11 ff. -

3) Z² bei Champ. Not. I 335, 719. - 4) vgl. Champ. Not. α. α. D. - 5) vgl. Champ. Not. I 718, porte de la salle Y². In der 3ten Zeile oben rechts ist nach dem Bde. 421  wie links zu lesen. - 6) vgl. Champ. Not. I 718, paroi du fond. - 7) vgl. Champ. Not. I 334, paroi à droite de la porte sc. für den Eintrittsraum.


links Thutmosis III [s³-R^c] , [also uspr.], rechts Thutmosis II

Ueber der Thüre steht zweimal  ¹⁾

An der Südwand



und



O. ²⁾

L D III
7 a. d.

An der Südwand standen über der Thüre [dd] die Namen der Ramakia, die rechts in die Thutmosis' I, links in die Thutmosis' II verwandelt worden sind, [am rechten Pfosten steht Thutmosis I aus Ramakia verändert, am linken Thutmosis III uspr.] L D III 7 c (aus Verschen ib. d. noch einmal wiederholt). ³⁾

Links von der Thüre wird Thutmosis III von Amon-re umarmt, rechts Ramakia, doch ist ihre ganze Figur und der Name jetzt weggemeißelt.

An der Hinterwand [Nordwand] sitzt zweimal Amon-re vor Opfertischen, doch scheinen die Darstellungen verändert worden zu sein. Statt der Opfertische stand uspr. wohl die Ramakia da.

An der Westwand ist links Thutmosis III vor dem ithyphallischen Amon, rechts ein Opfertisch (statt der Ramakia?) vor Amon-re dargestellt. ⁴⁾

L D III
28, 3.

An der Ostwand sitzt [links] neben der Thüre [zu P] Amon-re vor einem Opfertische. Um die Thüre die Inschriften L D III 28, 3. ⁵⁾

P. ⁶⁾

In der Mitte steht ein großer granitener Altar, der oben abgebrochen ist und der fast die ganze Kammer ausfüllt.

An der Nordwand [steht] rechts Thutmosis III vor Amon-ra-ka-mut⁷⁾, links stand Ramakia vor Amon-re, jetzt [statt ihrer] ein Opferaltar.

An der Ostwand ⁸⁾ stand Ramakia rechts vor dem ithyphallischen, links vor dem schreitenden Amon-re, beidemal ist sie in Opfertische

1) vgl. Champ. Not. I 334, "bandeau intérieur et jambages." - 2) Das nun im Vornamen ist im Makia, etwas un- deutlich. - 3) Vgl. Champ. Not. I 333. - 4) Dabei ist links oben richtiger  statt  gegeben. Vgl. Champ. a. a. S. 5) Makia, links. - 6) vgl. Champ. a. a. S., "paroi de gauche." - 7) vgl. Champ. Not. I 333/34, "porte de la salle E." - 8) E bei Champ. Not. I 334. - 9) Makia, Westwand.

Fol. III 128/9. 136. St. 420.

Westl. Theben FF (Medinet Habu), I-Ü.

verwandelt. Von ihrem Namen ist lediglich [das] Anmon [des 2 ten Schil- des] wiederhergestellt.

An der Südwand erscheint Men-chepa-re  zweimal vor Anmon.

An der Westwand ist rechts Thutmosis III  vor Anmon darge- stellt. Um die Thüre [zu Q] die Inschriften L  D III 27, 1, 2) in denen sich Thutmosis II  nennt, an Stelle des ausgekratzten Namens der Ramakia.

L D III
27, 1.

Q. 3)

An der Ostwand ist rechts Thutmosis III vor dem ithyphallischen Anmon, links war Ramakia, jetzt Thutmosis II  dargestellt.


An der Nordwand rechts Thutmosis III,  links Thutmo- sis II  . An der Westwand rechts Anmon und Opfertisch (statt der Ramakia), links Thutmosis (III)  vor dem ithyphallischen Anmon.

An der Südwand ist die Thüre zu N mit den Inschriften L D III 7 a eingefaßt. 4)

L D III
7 a.R-Ü. Außenseiten des Tempels Thutmosis' III.

Die ganzen Außenseiten des Landsteingebäudes von Thutmosis III [F-Q] sind erst von Ramses III beschrieben worden.

An Architrav der Ostseite folgt auf die Namen dieses Königs:



[L D III 7]

Unter den Darstellungen der Wand und der Pfeiler läuft eine ähnliche Inschrift hin: . Unter dieser Inschrift läuft noch ei- ne andere von  dem Anmonspriester Si-nodem in fei- neren Hieroglyphen hin: L D III 251 e-g [ungenau und nach der folgenden


L D III
251 e-g.

1) Mskr. Ostwand. - 2) Nach dem Abdruck 422 war auch in der obersten Horizontalzeile der Name des Anmon ausgekratzt. - 3) Y* bei Champ. Not. I 334/5. 718/9. - 4) Nach Fol. III 129 und dem Abdr. 420 ist auch das  auf beiden Spalten erst übergeschnitten.

Westl. Theben FF (Medinet Habu), R-U.

Fol. III 136/7. A. 425.


Lesung von Lepsius, die nach dem Abdr. 425 verbessert ist, zu berichtigen]:

L D III
284 i.
301, 81

Die Thüre v, welche von F nach R führt, und die Inschriften von Ramses III und Pi-nodem unterbricht, ist von Bakoris, nur nach R zu, beschrieben.¹⁾ Rechts am Pfosten steht der König mit unterägyptischer Krone L D III 284 i (sein Kopf genauer L D III 301, 81), links mit oberägyptischer Krone, darunter die Inschrift lautet hier:



Daher wird wohl auch die ganze Kammer R mit 2 Säulen, die sonst noch gar nicht fertig und beschrieben ist, von diesem Könige sein. Es finden sich viele Blöcke eines Baues Ramses' II darin verbaut. Der Bau könnte allerdings auch noch später von Ptolemäern sein oder gar aus römischer Zeit, da an der südlichen Thüre [w] desselben Raumes an der äußeren Südseite auf dem Pfosten die schlecht geschriebene Inschrift eines Kaisers...



1) vgl. Champ. Not. I 330/1.

Fol. III 137. 144. 318. M. W. 44. St. 423. Westl. Theben FF (Medinet Habu), R. u. K. K. K.

ist, der dem Amon u. a. opfert. [Von dieser Darstellung ist ein Abdr. 423 vorhanden, der aber sehr undeutlich ist.]

An den Thürhüben stehen mehrere rote demotische Inschriften. - [Aus „dem kleinen Seitentempelchen des kleinen Tempels [FF] von Medinet Habu“ sind die Inschriften L DI 71, dem. 175 griech. 2 (über dem. 175) dem. 176 (über griech. 2)].

L DI
71.
dem. 175.
176. gr. 2.

Aus gleicher Zeit [wie die Kammer R] ist ohne Zweifel auch die entsprechende westliche Kammer [I], die auch unbeschrieben ist, bis auf einige rote demotische Inschriften. Hier ist auch die Thüre unbeschrieben.

Die Inschrift am äußeren Architrav der Westseite [der Pfeilerhalle F-K, also an der Ostseite der Räume I und U], entspricht ganz der an der Ostseite.

[Ein Ziegel mit dem Stempel Berlin Nr. 1573, ist wohl von er, in der das Thor q ist, oder Ziegelmauer an der N. O. Ecke



aus Medinet Habu, jetzt in der östlichen Umfassungsmauer von der oben I. 154 erwähnten der Pfeilerhalle K, genommen.

Aus Medinet Habu führt Max Weidenbach in seinem Not. B. I. 44 noch die folgende Var. des Horusnamens Thutmosis II an.]




K. K. Großer Tempel von Medinet Habu.

Grundriß L DI 92.

H. B. Thorhäuschen.

L DI
92.

Auf dem westlichen Thorhäuschen [B] sind außen [an der Südseite α] Darstellungen Ramses' III. Darüber ist aber ein Fries von Ramses IV^a



Am östlichen Thorhäuschen [H] ist an derselben [Seite α] zugleich eine Darstellung von Ramses III und eine von Ramses IV^a (α).



Die Thürleitungen dieses Eingangs [zwischen den beiden Thorhäuschen] tragen die Namen von Ramses II¹⁾, dagegen die folgenden breiten inneren Seiten [an die die Thürflügel anschlugen] die Ramses III und die Figuren Ramses IV^{a)} mit seinen Namen.²⁾

Auch an der äußeren Nordseite [d] des westlichen Thorhäuschens sind Darstellungen Ramses IV^{a)}. Auch hieraus geht hervor, daß Ramses IV^{a)} wirklich vor Ramses II regierte. - Das östliche Thorhäuschen ist hinten verbaut.

C. Pavillon.

Grundrisse der verschiedenen Stockwerke LDI 93, hierunter und auf S. 168.

An der Südseite des Pavillons schlägt Ramses III Gefangene nieder. Unten herum sind die Gefangenen dargestellt, [rechts] LDI 209 a (bis auf den 4ten und 6ten [und wohl auch den zerstörten 2ten] alles Neger); [links] LDI 209 b (alles keine Neger).

Die Innenseiten des Pavillons sind alle von Ramses III beschrieben.

Im Erdgeschos bringt er

bei f oben ein  dem , hinter dem  die Wahrheitsgöttin, Tochter des Re³⁾, steht. -


Drunter kommen an einer Stelle der Rede des Amon-re vor die Worte: .

Der Name des Gebäudes wird in einer Inschrift bei k⁴⁾ ge-

1) Mokr. I. - 2) Mokr., der E. guren mit s. Namen des R. II.⁵⁾

3) Mokr. Har-set-Ra. - 4) vgl. Champ. Ist. I 72/2. - 5) Im Name

LDI 92 nach der obigen Skizze an die richtige Stelle zu setzen.




Fol. III 142/3. 40 I 175.

Westl. Theben K K (Medinet Habu), C.

nennt:

[sic]



Bei *h'* wird der  mit Menschenkopf und vom König  angebetet, hinter ihm die *Hyf[-äbrui]*.³⁾

Bei *e* bringt der König Weibrauch dar dem ganz ausgekratzten Set, hinter dem die steht; hinter dem beiden Schildern des Königs steht: *L. L D III 208 c.*"         

L D III
208 c.

Ueber der Thüre hinter *l*

und über dem [südlichen] Fenster [des Raumes *L'*]"

ist ein Friso
dem Fen-
scheibe in
und ein
steht:



usw. Doch ist jetzt über
ster eine geflügelte Sonnen-
Kalk, der den Unterteil von
[unteres] verdeckt. - Darüber



Der Durchgang dahinter ist fast ganz verschüttet.

An der Hinterseite *n* und an dem Stück der Ost- und West-
seite, das bei *g* und *h* erhalten ist, sind wieder Namen und Opfer-
darstellungen des Königs vor Amun; er bringt Gefangene. - Hinter *g*
und *h* stießen die Pylone [an dem Pavillon] an.

Vom Innern scheint das Erdgeschoss ganz massiv gewesen zu
sein.

Im westlichen Flügel des ersten Stockwerks (Grundriss S. 168) ist
[im Raume *F'*] bei *a'*⁵⁾ ein Stück Inschrift erhalten L D III 208 e, wo-
rin  vorkommt. Von links schreiten Prinzen oder Prinzessinnen
auf den König zu.


L D III
208 e.

Im östlichen Flügel opfert [im Raume *D'*] über der
Thüre *b'* eine Tochter des Königs ihrem Vater auf einem
Torte auf S. 169.


L D III
208 d.

1) vgl. Champ. Not. I 342 R. - 2) Mkr. Laf. - 3) vgl. Champ. Not. I 723 F. - 4) vgl. Champ.
Not. I 340/1. O. - 5) 4° I 175: „Auf einem eingebauten Blocke, die aber auch die Schilder
von Ramesses II^a tragen; gemeint ist, auf einem der eingebauten Blocke.“

Erstes Stockwerk.



Zweites Stockwerk.




Fol. III 143/4.

Westl. Theben KK (Medinet Habu), C.

Altar. L D II 208 d. Bei e' und d' [im Raume E'] sind andere Darstellungen dieser Art.

Im zweiten Stockwerk (s. die Skizze S. 168) werden im mittleren Raume L' dem Könige Gaben von seinen Töchtern gebracht, die alle den Kopf der Prinzessinnen haben und entschieden als ganz junge Mädchen, nicht als Frauen dargestellt sind, daher nicht als Beischläferinnen des Königs zu denken. Sie haben Blumenaufsätze.....

L D II
208 f.

auf dem Kopfe.
Über e' [im Raume N'] tritt ein ganz kleines Mädchen zum König heran, das ihm nur bis zu den Knien reicht, links davon [über dem rechten Fenster] steht über anderen Töchtern ein Stück Inschrift L D II 208 b.

Über f' [im Raume P'] stehen größere und kleinere Mädchen um den König.

Am vollständigsten sind die Darstellungen in der Kammer I' erhalten. Hier ist das Innere von Champollion gezeichnet [Mon. II 201], zu beiden Seiten der Thüre [, über der der Geiz schreibt] und an den Laibungen g' und h' sind die Darstellungen L D II 208 a' [wo g' von der Seite verkürzt, h' von vorne gezeichnet ist]. Über dem Löwentischchen der Schachspieler sind einige Inschriftenfragmente [, die Champ. Mon. 201, 3 nicht angibt].

L D II
208 a

Die Töchter haben immer den Kopf, sehr wenig ausgebildete Brüste, die bei Champ. z. T. nicht richtig wiedergegeben sind. — Der König trägt einmal QS über dem Kopfe.

Bei g' im 2. ten und [über] i' im 3. ten Stock [wollte Lepsius] die Köpfe abdrücken, die Darstellung g' malen [lassen, wohl für die Wandgemälde des Berliner Museums].

Außenseiten des Tempels.


Die beiden Flügel des großen ersten Pylons sind außen [an der Vorderseite] fast nur mit Inschriften, nicht mit Darstellungen versehen.

1) vgl. Burton, Exc. pl. II.

Westl. Theben K K (Medinet Habu), Außenseiten.

Fol. III 144/5.


Auf der linken Seite heißt der König:



Hier ist also der Sieg über die Maos mit unter die Titel des Königs aufgenommen.

L III
209 c.

Auf demselben Pylonflügel kniёт der König Gefangene vor Stuh, der ihm 3 Gefangene (α) zuführt. Drunter sind 6 Gefangene, die nach rechts, 4, die nach links sehen:



α

Darunter ist eine lange Inschrift vom 12 ten Jahre des Königs, halt verschüttet. - [Darin kommt vor:]

Am linken Thürpfosten [des Pylonflügelungs] ist der König vor dem sperberköpfigen männerköpfigen Nefertem (β), drüber vor Amon und Mut dargestellt.


Am rechten Thürpfosten desgl. oben vor Amon und Amon-t, drunter vor dem sperberköpfigen Stak-Ioharis-² Osiris und dem Nefertem (γ).

L III
209 d.

Am rechten Pylonflügel kniёт der König wieder bärtige Gefangene, aber vor Amon-re, der ihm drei zuführt. Drunter waren wieder 10 andere Gefangene, von denen rechts 3 ganz ausgebrochen sind. Die übrigen, deren Köpfe nicht zu sehen sind, heißen:

L III 209 d. Drunter ist eine lange sehr zerstörte Stele vom 11 ten Jahre

von der nur die beiden ersten Zeilen mitpubliziert sind.




γ

1) R. 132, l. 9. 2) Stak-Ioharis. - 3) R. 13-15.

Fol. III 145/6. M. W. 73.

Westl. Theben KK (Medinet Habu), Aufsen-
sitau.

Weiter rechts köpft der König Gefangene vor dem sperberköpfigen
Amon-ra-Hormachis, über dem eine große Inschrift steht, die so be-
ginnt:



Drunter sind 5 Rei-
hen von Gefangenen
übereinander, abwech-
selnd bärtige und
unbärtige, aber keine
Neger. I D III 210 a.¹⁾




An der äußeren
Hinterwand des öst-
lichen Pylonflügels
Vorhofes D] ist der
der Inschrift drüber:
östlichen Aufsen-
de sind bärtig;

[links von der östlichen Außenwand des
König in einer Schlacht dargestellt; in

Die Schlacht setzt sich fort auf der [nord-
wand des Vorhofes D. Die bekämpften Fein-
eine Festung wird erstickt, die Thüre wird eingeschlagen, die
Kinnen werden auf Leitern erstickt. Die Inschrift beginnt:
Drüber die Weihinschrift I D III 213 e.³⁾

An derselben Außenseite hinter dem 2ten Pylon führt
der König Gefangene mit
schrift beginnt mit:] α, zu Amon-ra, ihre Ueber-
später β. Drunter die

bärtigen. Dann fol-
gen an- dere Szenen;
ein Ge- bäude mit
Kinnen, wie die Vorder-
mauern des Pavillons, drü-
ber der Name (s. hierneben).
Drüber hin läuft eine gro-
ße Anzahl von Götteranbe-



1) Im Namen des 3 ten Gefangenen ist
auch Fol. III 145 statt zu lesen,
vergl. Champ. Nr. I 726 D 3 I 16. - 2) Champ.

Mor. III, 228. - 3) lies am Ende. - 4) Champ. Mor. II 226. - 5) Champ. Mor. II 225.

I D III
210 a.I D III
213 e.

Westl. Theben K K (Medinet Habu), Außenseiten. Fol. III 146/7. H. W. 42. Z. 913.

tungen; der König opfert knieend jeder Gruppe, von der die erste Gottheit sitzt, die andern stehen.¹⁾ So u. st. vor  und  mit  auf dem Kopfe; - vor  und ; vor  und , vor  und  und  vor  und .

L II
214e-f

I. die Namen der Gottheiten L II 214e-f.
Hinter der 21. sten Gruppe sind 4 Gruppen von je 2 Gottheiten weggebrochen, dann folgen 8 Paare.²⁾

L II
213 d.

Immer auf derselben Seite folgt um die Cella wieder eine Dedikationsinschrift L II 213 d.

Die ganze Front entlang sind koptische Thüren mit griechischen Kreuzen in die Mauer durch die Darstellungen gehauen.


Ueber dem Ros. [se]gespannt am Wagen des Königs [Champ. Mon. III 219] steht:³⁾



Auf der [südwestlichen] Umfangsmauer ist ein großer Opferkalender, doch z. T. verschüttet (s. hierneben.)

1) nach einer Bemerkung des Zeichners auf Z. 913.


2) nach Max Wiedenbach's Not. A. L. 43.



Fol. III 167/8.

Westl. Theben KK (Medinet Habu), D.

D. Erster Hof.

An den Laibungen des Eingangs zum ersten Hofe D im ersten Pylon wird links [vorn] Amon-re, darunter Mont, am breiten Teile und dann  angebetet. Am folgenden schmalen Teile oben Amonrasont, darunter Karsiesis und Keathor (?). 

Gegenüber [an den rechten Laibungen]


Amon-re, Atum, Amon-re, Chons-m-Uast-neferhotep¹ und Amon-t. 

Am Architrav der Rückseite des Eingangs [der Südseite des Hofes D] führt der König links (nordöstlich) Atum, rechts (südwestlich) Mont zum Amon-re.

Am linken Pfosten [wird] oben Amon-re, dann Atum Herr von , dann  mit Menschenkopf  [an-gebetet].

Am rechten Mont Herr von Uast², Set  und , alle mit Menschenköpfen. 

An der Rückseite [Nordseite] des südwestlichen Pylonflügels im Hofe D ist der König zu Wagen, schießend dargestellt; über ihm eine Inscription vom 11ten Jahre  [in der er sich u. A.]  [nennt].³⁾

Die Schlacht ist gegen die Imh und die Mašauaša, die Fe dem Ko-pfe tragen und Schwer- bewaffnet sind.  [In der Überschrift heißt es:]    

1) Mskr. χensuem-ma-nefru-atep. - 2) Mskr. Mentu Herr von Ma. -

3) R. J. H. 116, 2 = D. J. H. I 19, 25. - 4) R. J. H. 114 = D. J. H. I 18, 245. - 5) R. J. H. 115 = D. J. H. I 18, 2. 11-13.

Der andere [, nordöstliche] Flügel des Pylons ist [im Hofe D] nur mit einer ungeheuren Inschrift bedeckt, die sich auch auf die Schlacht gegen dieselben Völker bezieht.-----

[Ueber die Darstellung an dem außerhalb des Hofes D befindlichen linken Teil derselben Pylonwand s. ob. I. 171].

An der rechten Seite [Nordostwand] des Hofes D hinter den Pfeilern sind Götter-

LII
210 b.

anbetungen, u. a. der hörenköpfigen Göttin Sechemet - Bast mit Sonnenscheibe: LII 210 b.

Unter den Götterdarstellungen sind Königsdarstellungen.


LII
213 b.

Am Architrav über den Pfeilern stehen die Dedikationsinschriften LII 213 b¹⁾ (innen an der S. O. Seite) und c.²⁾


Gegenüber [, an der Westseite des Hofes D] stehen Säulen statt der Pfeiler und es scheinen nur Königsdarstellungen hier verschüttet zu sein. Die Wand bildete einen Vorsprung, der zu einem Thore gehören muß, das nach Südwesten hinaus führt.

LII
211.

An der Vorderseite des 2. ten Pylons [, an der Hinterrwand des Hofes D] bringt am linken Flügel der König dem Amon und der Mut Gefangene, die alle das Federbarrett trugen LII 211. [Ueber den beiden unteren Reihen steht:]



Den ganzen rechten Flügel bedeckt eine große Inschrift vom 8. ten Jahre (nach Champ. ³⁾ fälschlich 9. ten), in der sich die folgenden Stel-

1) Lies:  und , vgl. Champ. Not. I 730. - 2) Lies: .
3) Not. I 348.


len finden:

Am Granitthore [dies Sylon] steht unten rechts die Inschrift L D III 210 c²⁾, links L D III 210 d.³⁾ Das Zeichen  ist unten offen, das Zeichen  [im Worte  Granit] ist nicht [das Herz] .

E. Zweiter Hof.

Um die Thüre der Südost- seite des Hofes E sind Anbetungen vor Amun-re und unten sind auf beiden Seiten 3 Nilgötter dargestellt; rechts 1.  (grün) 2.  (blau)

3.  (grün).



In den Händen halten sie Blumen von Oberägypten an langen Stengeln. Die Inschriften, die das, was sie bringen, betreffen, sind sehr zerstört. Vor dem ersten steht links die sie mit geöff-



Von den 3 Nilgöttern ist der mittlere grün, beiden andern blau; tragen etwas neten



L D III
210 c
210 d.

1) Die Anordnung und Nummerierung der folgenden Fragmente nach Breteuil Fouilles à Thèbes I-3.
2) in Z. 2 u. 3 des D. (statt D.) wie in L D III 210 d, in Z. 3 von Anfang: .

3) Nach Champ. Not. I 731 scheint es, dass in L D III 210 c die 1 ste, in L D III 210 d die 4 te Zeile der auf beiden Toren gleichlautenden 4 zeiligen Inschrift fortgesetzt ist.

Knospen der Blumen von Unterägypten. Dies scheinen Lotusblumen zu sein, wie sie außerdem auch die südlichen Nilgötter bringen, denn sie sind ganz ebenso dargestellt und gemalt. - Die 3 unteren Nilgötter führen diese Blumen auch auf dem Kopfe, alle 3 heißen  od. , vor dem ersten steht: α .¹⁾ Der untere Nil bringt also die Blüten des oberen Nils.

[Rechts von der Thüre] an der südwestlichen Hälfte der Eingangswand [der Rückseite des südwestlichen Flügels des 2. ten pylons] führt der König [unten] 3 Reihen Gefangener mit Seitenzöpfen, spitzen Bärten, gebogenen Nasen, [sonst] regelmäßigen Füßen, in blaue Tuniken gekleidet, vor Anmon-re und Mut. In seiner Rede werden nur die Fmk und Mašasaš²⁾ (keine anderen Völker) erwähnt: β .

In der Inschrift über den Gefangenen werden aber die Rabu³⁾ genannt: γ .

Rechts daneben findet sich in der Inschrift vor dem Könige, der von rechts her heranzieht: δ . Rechts ist Schlachtgewühl, in der Inschrift wird  erwähnt, mit den Ägyptern kämpfen Verbündete, die Federmützen tragen.⁴⁾


Auf [derselben Hälfte] der Südostwand setzen sich [oben] die Prozessionen der [Süd]westwand [s. u. I. 177] fort. [Champ. Mon. III 214 bis. ter.]

LD III
212 a.
213 a.

Links von der Thüre [am nordöstlichen Flügel des 2. ten pylons] sind oben die Prozessionen, die z. T. von Champ. [Mon. III 213/4] publiziert und von uns verbessert und z. T. neu gezeichnet sind: LD III 212 a. b. 213 a. In der einen Königsprozession (LD III 213 a)


1) vgl. Champ. Not. I 732. - 2) Mskr. Femeh und Mašoaš. - 3) Mskr. Rabu

4) vgl. Champ. Mon. III 208. - 5) vgl. Champ. Mon. III 207. - 6) vgl. Champ. Mon. III 205.



dem Schlachtfelde. In der Inschrift über ihm werden aber nicht die Rabu,¹⁾ sondern die Thnu²⁾ genannt.

Dann folgt eine
Fahre, die von Ro-
von Champ. über
Die Inschrift läuft




an 20 Schritt lange Inschrift vom 5. ten
sellini (Mon. stor. II 139-141)³⁾ publiciert ist,
nicht gegeben und auch nicht erwähnt wird.
von links nach rechts, obwohl die Hierogly-
phen nach rechts gewendet sind. Es werden darin besonders die Thnu²⁾
genannt, auch die Besiegung der 9 Rogenvölker wird erwähnt:

Die oberen Prozeptionen der
[Nordwestwand], die die Fort-
setzung derjenigen auf der nord-
östlichen Hälfte der S. O. Wand
L D III 212-213 u bilden,] sind auch
[wie diese] von Champollion [Mon.
III 210. 209. 211-213] gegeben. Hier
kommt nochmals der weiße Stier,
hier  geschrieben, vor. - Die
un- i teren Darstellungen dieser
Wand sind weniger bemerkenswert.

F. Hinterer Galerie des Hofes E.

Auf der Nordwestwand [der Hin-
terwand der Galerie F] sind meist
einzelne Anbetungen dargestellt.

Rechts in der [nördlichen] Ecke
erscheint der König vor dem
Rechts neben der Thüre
[zum Hypostyl G] betet
er die in einem Kaos sit-
zende Triade [von Her-



1) Makr. Robu. - 2) Makr. Tchemu. -

3) vgl. auch R. F. B. 139-147. Nach diesen Publikationen
sind die nachfolgenden Fragmente geordnet und nume-
riert worden.

Fol. III 148. 176.

Westl. Theben K. K. (Medinet Habu), F.

liopolis] an:



der Thüre sitzt die [thebanische] Chons. - Neben dieser Darstellung Isis, die große, die göttliche Mut- mals der ithyphallische Anon-ra- den gehören überhaupt zusammen. - Weihrauch dem Sokaris? Osiris, mit auf dem Kopfe.



Zu beiden Seiten der Thüre Wand unten die Kinder Ram- stellt, links 13 Söhne und 14 Töchter, die 10 ersten Söhne Namen L D III 214c, schwächer eingegraben, als die ebenso- selben Wand aus der Zeit Ramses' III, leicht alle erst später zugefügt, obgleich die Darstellungen selbst al- derdagewesen sein müssen, wie die zwischengesetzten Schilder Ramses' III im echten Stil seiner Zeit beweisen. - Rechts folgen zuerst wieder die 10 Söhne mit Namen L D III 214 a-b, dann noch 3 Söhne ohne Na- men auf derselben Wand, wo Platz zu einer Inschrift wäre, doch [sind] keine Linien [dafür da]; dann folgen noch 5 Söhne, die Schilder [Ram- ses' III] anbetend ohne Platz für Inschriften. - Links ist vor allen [na- menlosen] Platz, doch sind nicht vor allen Linien, und auf den Sei- tenwänden [der Galerie F] fehlen die Schilder [Ramses' III]. Auf beiden Seiten haben die 4 ersten Söhne, die Königsschilder haben, auch Urä- en. Die Schilder der 3 ersten sind, wie deutlich zu sehen, ursprünglich so geschrieben, nur das 4te scheint später neben die alte Inschrift gesetzt zu sein. Dies würde darauf führen, daß die sämtlichen Namen erst

Atum, den die erste der beiden Göttinnen umfaßt, reicht dem Könige X.

Auf der andern linken Seite Triade Anonrasonten, Mut und ist Anon-ra-ka-mut-f und ter dargestellt; weiterhin noch- ka-mut-f und Isis, diese bei- Ganz links bringt der König der heist, und dem



sind an dieser ses' III darge- doch haben nur

und diese sind alle kleine Schrift an der- sie sind also viel-



L D III 214c.

L D III 214c.

1) Mskr. Sekiri.

unter der Regierung des 3ten, Ramses' III¹ eingeschrieben worden sind. Auch in den Kriegsdarstellungen des Tempels kommen häufig Söhne Ramses' III ohne Namen, nur mit ihren Titeln vor. Es darf daher nicht befremden, daß auch hier die Namen nicht beigeschrieben wurden, wie ja die letzten Söhne und die Töchter überhaupt nie Namen erhalten haben. Vielleicht wurde eine Anzahl Kinder ohne Namen schon dargestellt, als erst nur wenige [oder gar keine] zur Welt gekommen waren. Auch die Prinzessinnen im Pavillon tragen keine Namen, nicht einmal die Königin (s. ob. S. 177) und der erstgeborene Sohn [Champ. Mon. III 209.]

Auffallend bleibt immer, warum der erste Sohn so unbezeichnend nur Ramses im Schilde genannt wird; warum beim 2ten [Ramses II] auf der rechten Seite der Name Ramses, obgleich ohne Schild, zugefügt, auf der linken weggelassen ist; warum der 3te [Ramses III] wieder nur sein 2tes Schild und zwar eigentlich genau das seines Vorgängers Ramses' II hat. In seinem Grabe hat Ramses III  ohne  auf dem Knie und  vor . Hier steht rechts allerdings ein  vor , links aber nicht.

Champollion gibt das eine Schild des 4ten Sohnes [Ramses' IV], das der linken Seite gar nicht, sondern wiederholt irrtümlich das der rechten Seite (Mon. III 216, 4 bis). – Sämtliche Inschriften sind später nochmals mit einem dünnen Kalküberzug [, der] über dem alten [gelegt wurde], bedeckt worden. Das Tier des Iet [im Namen Ramses' IV] war und ist z. T. noch mit Gips ausgefüllt, desgl. das . Der Untergrund war grau, die Hieroglyphen bunt [gemalt]. Die Arbeit des zugesetzten Schildes Ramses' IV² ist von der der übrigen Schilder verschieden, [es ist flacher gearbeitet. Es scheint nicht, daß etwas anderes an die Stelle des Iet-Tieres gesetzt worden ist. – Beim 7ten Sohne fehlt links der Name Ramses.

Endlich ist auch noch zu bemerken, daß alle Prinzen  genannt werden, auch Ramses IV³ hinter seinem Prinzenamen, nur hinter den 4 Schildern fehlt der Zusatz.


Unter den Darstellungen läuft eine Hieroglyphenzeile mit den 5 Na-

1) Mokr. III. – 2) Mokr. III.

Fot. III 147/8. 177/8.

Westl. Theben KK (Medinet Habu), F

men Ramses' II^h hin, der seine Namen auch unten an den Pfeilern [9-16] dieses Ganges [F] zugefügt hat. Auf den Basen der Säulen stehen die Schilder desselben Königs, aber in der andern Form (Ramses II^a):



Auf den Säulen [1-8] und Pfeilern [9-16] ist der König Ramses II in folgenden Handlungen dargestellt:

Säule 1: Wein bringend dem und der ; dem Osiris und der Isis. - Hinter dem Kö- nig folgt noch die Nephthys.

2. Wein bringend dem Ne- fertem zu-tau¹⁾ und der ; dem [der sagt:] und der, Wahrheitsgöttin, Tochter des Re²⁾; hinter dem König folgt die

3. eine Wahrheitsgöttin³⁾ bringend dem Ptah und der Schemet-aa-t-mr-t Pt⁴⁾; desgl. eine Libation dem Amonrasont und der Mut; dem König folgt die Amn-t hr ab

4. desgl. eine Wahrheitsgöttin dem Amonrasont und der Mut; dem Amon ka-mut-f und der Isis.

5. desgl. eine Wahrheitsgöttin dem Amon nb ns-t-[tau]⁵⁾ und der Mut; Wein dem Amon ka-mut-f und der Isis.

6. desgl. Libation dem Mont Herrn (nb) von On⁶⁾ und der Göttin Milch dem Harsiesis und der Hathor ; hinter dem Könige steht Isis.

7. desgl. Wein dem Atum, Herrn der beiden Länder von On⁷⁾ und der ; desgl. eine Wahrheitsgöttin dem Amon nb und der Mut; hinter dem Könige folgt Thoth.



1) Hierzu verweist Lepsius auf sein Bundesamplar von Champ. Karn. Rich. seite der pl. 16. - 2) Hskr. Wahrheitsgöttin. - 3) Hskr. Wahrheit. - 4) Hskr. Wahrheit. - 5) Hskr. Wahrheit. - 6) Hskr. Wahrheit. - 7) Hskr. Wahrheit.

5) Hskr. Wahrheit mit Wahrheit. - 6) Hskr. Wahrheit mit Wahrheit. - 7) Hskr. Wahrheit mit Wahrheit. - 8) Hskr. Wahrheit.

8. desgl. Blumen dem ; desgl. Weihrauch und Opfergaben dem Nkh, Herrn der Wahr-  heit, König (st_u)¹⁾ von Ober- und Unterägypten α und der  Sechmet mr-t²⁾ usw.; hinter dem Könige die Sechet [-äbrui]³⁾ 
- [Pfeiler] 9. desgl. Blätter dem Amn ka-mut-f, Wein dem Amn-re nb....., ? der löwenköpfigen Göttin β ; darüber Blumen dem Amnrasonten, Opfergaben dem Itharis-Osiris, und Wein dem Chnubis. 


 β 

10. desgl. eine Pyramide dem Nefertem χ -u-tau; darunter Wein dem Amn-nb.....; oben dem Amn-nb..... Wein, darunter der Hathor hr-ab  Uas-t⁴⁾, oben der Amn-t hr-ab  dasselbe; unten dem Osiris, Herren [nb] von Abydos  Opfergaben.
- 11 a. oben Weihrauch dem  mit Menschenkopf, unten Libation der .
- b. oben dem Amn-tir-  nen, unten  re nb-pt⁵⁾ eine gewisse Art Liba- dem Harsiasis Milch.
- c. oben dem Anubis [Oel] ; unten der Eileithyia  Gold und Silber in Beu-  telu: .
- 12 a. oben Blumen dem  König von der Ka-  Sistrum und Halskette.  Gotte ; unten erhält der                
- b. oben dem Amnrasonten Weih-  rauch, unten  der Mut, Herrin von              
- c. oben dem sperberköpfigen  eine Wahrheitsgöttin unten steht wegen der  Thürpfosten nur der Kö- nig.

1) Nkhw neb Ma. suten. - 2) Mskr. Popt mit rd. nat (d. i. α)² etc. - 3) Mskr. Laf. -4) Mskr. hrw het Ma. - 5) Mskr. Amnra neb pe. - 6) Mskr. Koral, d. i.  -

7) Mskr. Ramseum.

Fol. III 179. 180.

Westl. Theben KK (Medinet Habu), F.

13a. oben dem Atum eine Wahrheitsgöttin bringend, unten der König [allein];

b. oben Wein dem Amonras unter, unten  (Weikrauch?)
dem    -- c. oben bringt er  dem  , unten Weikrauch dem   .

14a. oben der Isis  , unten Wein der  ms-t ntr-u (α).   ,  unten Wein der  Nut-                        

b. oben dem Amon-Weikrauch.  re nb Milch, unten der            

G. Hypostyl.

Geht man zur hinteren Thüre [der Galerie F] hinaus, so steigt man auf hohe Schutthügel, die diesen ganzen Saal [G], wahrscheinlich ein Hypostyl, anfüllen.

An der Südfestwand links neben der Eingangstüre erscheint einmal die Königin mit 2 Sistren hinter dem König, aber auch hier ohne Namen.

Weiter links bringt der König nach rechts Weibrauch und Libation dem Ammonrasonten, der Mut, Herrin von Är.-u.¹⁾ und dem Chons mit Sperberkopf, nach links Blumen dem Amon-Ra-Harmachis²⁾ mit Sperberkopf, der  mit  und der Hathor, Herrin von Ätj³⁾ (s. ob. [L. 179. 181.])

An der [Nord-]  hinter ei-
 Weiterhin Suchos ein ibisköpfiger

An der [Süd-] Westmauer bringt der König Blumen sehen Amon und der

Ostwand kommt eine Göttin nem widderköpfigen Gotte vor. - mit Widderkopf

Gott  daneben  dem ithyphalli-
Kathor..... 

Ringsum des Flanes  [das Hypostyl G] waren Kammern [F-Y L. 192].

Götter, die im Tempel Ramses' III vorkommen:



 , darüber  [s. ob. L. 183 Pfeiler 13 c]. 

1) Mskr. Ätj s. L. 182 Sam. 6. - 2) Mskr. Ämon Ra Bar Ätj.


3) Mskr. Ätj - hier d. i.  - 4) Mskr. undeutlich, Ätj (oder Ätj?)

Fol. III 177. 318, 12-14: 4^o I 176. 12^o II 180/1.

Westl. Theben K.K. (Medinet Habu).



Auffallend ist hier in diesem ganzen Tempel K.K. die Art, wie die Hieroglyphen in den Inschriften Ramses' III geschnitten sind. Sie sind oft bis 0,23 tief gearbeitet, so z. B.



bei einer Figur der Wahrheitsgöttin im 1ten Schilde des Königs, welche ohne die Feder nur 0,22 hoch ist, (mit der Feder 0,30) und 0,12 größte Tiefe hat. Diese Tiefe ist aber nur im unteren Teile des Zeichens, nach dem Kopf zu tritt es wieder vor, sodass der Durchschnitt ungefähr so ist:



Die übertriebene Tiefe macht Eindruck, besonders weil

keinen guten nicht alle Teile gleich tief gearbeitet dieser Skulptur sind das Stück den Schildern des Königs Nr. 2077 [Postens?] G. 149 mit nach Berlin genommen worden.

Südlich von Medinet Habu neben dem See sind alte Ziegelruinen.

In dem großen Ruinenhaufen sind Ziegel von Amenophis II und III, im kleinen, an der südwestlichen Ecke liegend, finden sich Ziegel mit dem Stempel



L D III 78 c, jetzt in Berlin Nr. 1559. 1605. 1613. Ein wenig nördlicher, der Kirche gegenüber kommen Ziegel vor mit dem

L D III 78 c.

[gemeint ist =]

Stempel L D III 78 d, jetzt in Berlin Nr. 1547. Noch ein


L D III 78 d.



der Fis. mit bun-



ten Endvasenatückern. [Ziegel mit dem Stempel sind jetzt in Berlin Nr. 1549. 1561. Desgl. das Stück einer bunthornmalten Weintrughülle (s. u. S. 224), das von Lepsius' Band die Aufschrift, Kurna. Nord-



α

westseite des Sees trägt. Dieselbe Aufschrift hat auch ein mit Nilerde überzogenes, gebranntes Gefäß mit dem doppelten Stempel α. Nr. 7158.]

1) Hskr. Breite.

Westl. Theben I L (südlich von Medinet Habu) A-C. Fol. III 228-234 234 47177


I L. Tempel des Thoth südlich von Medinet Habu.

Grundriss I D 93.

I D I
93.

Dieser kleine Tempel, der von Ptolemäus IX Euergetes erbaut ist, besteht aus einem Vorhof A und 3 Kammern B, C, D.

Die beiden ersten Räume A und B sind gänzlich verziert.

In der folgenden Kammer C ist fast die ganze untere Darstellungsreihe skulptiert, das Uebrige erst rot vorgezeichnet, z. T. noch in den Quadraten nach dem 3ten Princip, die 21 Teile führen bis über das Augenlid , der nächste Abschnitt geht mitten durch den Mund, der nächste schneidet die Schultern ab, der 4te geht durch die Schultern, der 5te über der weiblichen Brust hin, der 6te gerade unter der Brustwarze, der 7te durch den Leib, der 8te unter dem Nabel, der 9te unter dem Bauchstrich, der 10te über, der 11te gerade unter der Scham, der 15te mitten durch die Knie Scheibe, der vorletzte durch den Knöchel. Nach oben geht der nächste Strich über dem Augenglied [bei der Königin] über dem Eierkopfe durch, der nächste erreicht die Haube noch nicht ganz.

An der Thürwand (Südostwand) dieser Kammer betet auf dem Thürarchitrav der König und die Königin links erst einen menschenköpfigen Gott mit Mondscheibe, dann den Thoth D'-hr-p-khkr-ab-ist Dam-t und die Selchat-[äbui] ²⁾ an, rechts erst eine verwischte Gottheit, dann den Thoth und eine andere Gottheit.


Auf dem rechten Thürpfosten (α) betet der König übereinander

I D IV
31 c.

1. oben den menschenköpfigen Chons,
 2. den sperberköpfigen Chons-Thoth (I D II 31 c),
 3. die Nmw-äua-t ³⁾,
 4. den Anmon-re dör..... ⁴⁾
- an.

I D IV
32 c.

Rechts von der Thüre (bei b) opfert der König obendem Thoth und Imuthes, hinter denen wieder der vergötterte königl. Schreiber Amenhotep (α), den wir schon im Der-




1) Hk. Dt-hr-p-khkr res[iderend] in Medinet. - 2) Hk. Sef. - 3) Hk. Nchmoo. - 4) Hk. ser.....

Fol. III 232. 234/5. 4^o 177. Westl. Theben L L (südlich von Medinet Habu), C.

el-bahri (I. 117) und Der el Medinet (I. 119) getroffen haben, sitzt. LII 32 c. Er hat einen kurzen Bart und eine volle Pierücke. Bei ihm sieht man beide Füße, bei den beiden Göttern sind sie wie immer genau hintereinander.

Auf der andern Seite der Thüre betet der König den Thoth

mit Mondscheibe, die Hathor Wahrheitsgöttin (α) an.   und die  β   α

Unter dieser Darstellung betet der König den ithyphallischen Amon, die Isis und den Harpokrates (β) an.

An der schmalen linken Wand

der Kammer ist von links (bei c) der König vor der Göttin:

(LII 31 d) dargestellt. -- Dann betet er den Thoth  mit Osiriskrone, 

LII 31 d.

den  und den  an 


Die oberen Darstellungen der schmalen rechten Wand sind zu zerstört. Im dem unteren betet der König erst die Nem-äua-t, dann den Mont, Is und die Sechmet an.

An der Hinterwand links von der Thüre zur Kammer D (beide) beten die beiden Evergeten (Ptolemäus II und Kleopatra II) die Triade Thoth , Nem-äua-t, Thoth von Schmun an LII 31 b.

LII 31 b.

1) Mskr. Nchemaor. 2) Mskr. Mu und Text. - 3) In der Inschrift des 1. ten Gottes gibt Lepsius (Fol. III 232) das Ende der 2. ten Zeile so: .

Westl. Theben LL (südlich von Medinet Habu), C. Fot. III 231/2. 235.

Rechts von der Thüre wird dieselbe Triada von denselben angebetet. Die Nhm-äua-t¹⁾ heißt hier , von dem Namen der 3ten Gottheit ist noch zu sehen: . Der erste Thoth, der denselben Kopfschmuck wie auf der andern Seite trägt, heißt .


Auf dem Thürar-König und die Königin den Thoth und die Nhm-äua-t²⁾, dann Amon-re und Mut, rechts Thoth und Nhm-äua-t³⁾, dann Amon-re und Chons an.

Die Pfosten sind zerstört.

Links von der Thüre über der Darstellung L D IV 31 b beginnt eine Dedikationsinschrift, die auf der schmalen linken Kammerwand fortläuft, mit dem Namen des Ptolemaeus IX Euergetes II und seiner beiden Gemahlinnen Kleopatra II und III. dem Namen der letzteren, deren Titel abgebrochen ist, folgt die Bezeichnung , des beidem Euergetes und dann als Schluß die eigentliche Dedikation an Thoth:



L D IV 31 b. - Auch in der Überschrift der Wand gegenüber werden beide Königinnen genannt, die erste heißt wie drüben, die 2te , auch hier gilt die Dedikation dem Thoth, hinter dem Ortsnamen Aa-t-Dam-t folgt hier



An der Decke dieser Kammer heißt sowohl die Eileithyia⁴⁾ wie die Buto⁵⁾, Auge des Re.⁵⁾

Auf den Laibungen der Thüre [zur Kammer I] stehen die Namen des [Ptolemaeus IX] Euergetes [II] und die des Thoth (α).

1) Mskr. Nehesmar. - 2) Mskr. Nehemo. - 3) Mskr. Iuben. - 4) Mskr. But. - 5) Mskr. iri Ra.



Fol. III 228-231. 4° I 177.

Westl. Theben LL (südlich von Medinet Habu) D.

An der Thürseite (S. O. Seite) der Kammer D [ist der König] auf dem Architrav über der Thüre von rechts vor Chons, dann vor Thoth und Nam-äua-t¹⁾, von links vor ?, dann vor Thoth dd-br-p-hb²⁾ [dargestellt], am linken Pfosten vor der ?, dann vor Osiris, dann vor Amun-re. Der rechte Pfosten ist ganz zerstört.

Neben der Thüre werden zu beiden Seiten oben vom Könige seine Vorfahren angebetet, rechts Ptolemaeus I Philadelphus und Arsinoe I, dann Ptol. III Euergetes I und Berenike I D II 32 a, links Ptol. I Epiphanes und Kleopatra I, dann Ptol. IV Philopator und Arsinoe II, die wie Arsinoe I und Berenike als  bezeichnet ist, was also „Amen“ bedeuten muß: I D II 32 b.

Unter diesen Darstellungen  gen sind links von der Thüre von rechts der König und die Königin vor Thoth stn, Herr von Schmun³⁾, Horus, Sohn der Isis und [des] Osiris  und Nephthys (I D II 31 e) dargestellt; rechts von der Thüre von  links der König vor dem ithyphallischen Amun-re, dann vor  Osiris und Isis.

In den beiden schmalen Seitenwänden dieser Kammer waren oben kleine Fenster angebracht, jetzt sind auch Thüren durchgebrochen.

An der linken Wand ist oben von links der König vor Mont-re und Rät-tauu, Auge des Re⁴⁾, dann vor Mut, Herrin von Käu⁵⁾, dann vor Thoth (α) dargestellt, unten vor Thoth, dem großen Gotte hr-ab Rat-Dam-t⁴⁾ mit Mondscheibe, dann vor einer Barke des Thoth .

An der rechten Wand erscheint oben von rechts der König vor Mont-re ntr-Uas-t⁵⁾ und der , dann vor der  ne Thüre. Unten der König vor  Thoth im

1) Makr. Kheperu. - 2) Makr. tet hi pr hnt. - 3) Makr.Ännel d. i.  - 4) Makr., residierend im Nekromant.5) Makr. Kentu Ra neb Ka.I D II
32 aI D II
32 bI D II
31 e

α







Nars  , dann vor der Barke des Thoth
 auf deren Vordertheil ein Sperberkopf ist. Die
 Barke [selbst] ist wie drüben ausgebrochen.
 An der langen Hinterwand ist in der
 obersten Abteilung rechts von rechts der Kö-
 nig vor Thoth
 dann der Kö-
 mahlin und Schwester Kle-
 Thoth und der Wahrheitsgöt-
 Links von links der König
 vor Chons im Uus-t¹⁾ mit
 Sperberkopf und Mondschei-
 be, dann vor Isis, dann Kö-
 nig und Königin vor Thoth
 und der  mit  auf dem
 Kopfe.

In der unter-
 rechts von rechts

ren Abteilung dieser Wand ist
 der König vor einem Gott und ei-
 ner Göttin mit unleserlichen Namen dargestellt, dann folgt unmit-
 telbar ein zweites Götterpaar, von dem die Göttin so heißt:
 dann endlich der König vor Amun-re dér....²⁾ und Chons.
 Links von links der König vor dem
 und der  , dann vor Amunrason-
 ter und  Mut.

Ueber dieser langen
 Hinterwand stehen die
 Namen der Euergeten, auf die, sich
 an den schmalen Seitenwänden fortsetzend, die Dedika- tion

  α  β

1) Mskr. im Ha. - 2) Mskr. Amun Ra ser....

Fol. III 231. 4° I 177.


Westl. Theben L L, D. M. M.

folgt [rechts:] 
 also also also


gegenüber [links:]




An der Decke dieser Kammer: 2 laufen 2 Hieroglyphenstreifen hin,

links:  , rechts:M. M. Tempel der Isis am südwestli-
chen Ende des Sees.

Grundriß und Durchschnitt: L DI 93.

L DI
93.An der südöstlichen Vorderwand
des Eingangsthores [a] erscheint Vespasianus

Gegenüber auch Vespasianus (Autokrator Caesar Vespasianus 'nt-xw).

Die ganze süd-
[westliche [Innen-]]
Seite, [also die lin-
ke Laibung] des Thores [a] ist von
Othw.

1. Er ersticht ein typhonisches Tier vor ?.
2. bringt Weihrauch dem Mont-re und ?.

1) Zu dem Worte Vespasianus ist im Mskr. später mit Bleistift ein Ingerzeichen und die Worte „wohl Titus, von -q-q oder -q-q ist nur a übrig“ zugefügt worden.

3. vor Mont-re und ?.

4. vor der  und [einer Göttin mit] .

LD IV
80 a.


5. Der Kai- ser  vor Isis und Nephthys LD IV 80 c.

6. vor 2 männli-
paarweise über-
chen und 2 weiblichen Gottheiten, die
einander stehen.


LD IV
81 a.

7. vor den Got-

8.  vor dem Got-
te  und .



tern  und  LD IV 81 a.



9. vor Osiris und
Isis.

LD IV
80 b.

Auf der gegenüberstehenden [nordöstlichen] Wand [also der rechten Laibung] erscheint der Kaiser Tiberius (abgekürzt Tivv.) Galba LD IV 80 b.

An der [Nord-] Westseite des Thores opfert rechts der Kaiser Domitianus (Autokrator Kaisaros - Domitianus nt-xu Germanikos).²⁾

Zwischen dem äußern Thore [a] und dem eigentlichen Tempel liegen die Reste einer Thüre mit dem Namen Autokrator Kaisaros,³⁾ aber in so schlechtem Stil, daß er kaum dem Caesar Augustus zugeschrieben werden kann und wohl einem späteren Kaiser gehört. - [Von der Inschrift eines einzelnen Portals ist ein sehr schwer lesentlicher Papierabdruck 417 vorhanden.]

Der ganze Tempel ist sehr gut erhalten. Im Inneren der Cella [B] findet sich Hadrian, der also der Erbauer des Tempels war, an der Vorderwand ders., und am Eingangsthore Antoninus Pius. Der Tempel ist der Isis geweiht, die überall und namentlich an der Hinterwand der Cella als Hauptgöttin erscheint.


LD IV
87 b.

In der Vorhalle [A] an der Außenseite der Cella [B] kommt [über einer Darstellung] der Horusname des Antoninus Pius vor. LD IV 87 b. Unten kehrt der Horusname wieder, der Name ist hier aber ausgelas-


1) vervollständigt nach Stde. 417. - 2) Mskr. Autok. Kaisar - Domitianus nt-xu Germanikos. - 3) Mskr. Kaisar

Fol. III 205/6. B. 2119.


Westl. Theben M.M. (südlichster Tempel am See).

sem:  Am rechten Thürpfosten [der Cella B] heisst Isis α .

Unter den Hauptdarstellungen im Innern der Cella läuft ein Hieroglyphenband hin, darin [auf der rechten Seite]:





gegenüber [auf der linken Seite]:

Die Cella [B] ist von einem eigentümlichen Umgange [C, D, E] umgeben, der in allen seinen Teilen unbeschrieben ist. -



Ein Stein mit 2 Darstellungen des Autokrators Kaisaros in schlechtem Stile ist mit nach Berlin (Nr. 2119) genommen worden. [Auf

der Vorderseite bringt oben der Kaiser   die Geißel  unddrunter bringt er  dem Osiris  und der


eine Tafel mit unkenntlichen



Opfergegenständen

dem  Geb

Der Stein scheint dir zu sein, denn

und der Kut

später vor-

rechts und

sind die Gei-

mehrere cm tief

worden, sodass die hinteren Teile der Figuren der Isis und Kut und das Izepter , das die Darstellung schloß, bis auf seinen Kopf fehlen.

baut vor-

links

ten z. T.

abgeschnitten

abgeschnitten

Fol. III 259-261. G. 143.

Westl. Theben. Raab el Meluk 1. 2.

Hier[rechts] ist die griechische Inschrift L D II 76, Gr. 30, gegenüber die Inschriften L D II 76, Gr. 31-32.¹⁾ An der linken Wand L D II 76, Gr. 33. Auch demotische Inschriften sind hier.

L D II
76, Gr.
30-33.


Unmittelbar nach dem kurzen Eingange von einer Abteilung folgt die Sarkophagkammer, in der ein Sarkophag tief in den Felsboden eingelassen ist, sodaß nur der hohe Deckel, der an der vorderen schmalen Seite aufgeworfen ist, heraussteht. Auf der rechten Seite desselben steht die Inschrift L D II 233 b, auf der linken L D II 233 c.

L D II
233 b.
233 c.

Aus dieser ganzen Anlage des Grabes ergibt sich, daß die Regierung des Königs nur kurz gewesen sein kann. Seine Vornamen s. im Königsbuch, seinen Kropf L D II 300, 73, dabei die Namen im 2ten Schilde hat nie 7 auf dem Knie. Variante α.

L D II
300, 73.2. Grab Ramses' II.²⁾

Dieses Grab ist etwas länger als das vorige, doch hat auch hier der Eingang nur 4 Abteilungen, dann folgen die goldene Sarkophagkammer mit dem mächtigen Granitsarkophag und dahinter noch einige kleine Kammern. Auch dieses Grab ist schön erhalten, wie das vorige und Nr. 9 (das Ramses' II), denen es in Stil und Arbeit sehr gleicht.



Der Name des Königs hat immer die eine Namensform (Königsbuch 504 bis)



Vorn im Eingange links sind die griechischen Inschriften L D II 76, Gr. 34-36, auch hier demotische, und die koptischen L D II 102, 4-5 [die übereinander stehen]. Gegenüber eine andere längere koptische Inschrift, die aber 7. J. fragmentiert ist. Darunter sind 2 Männer mit Heiligscheinen gezeichnet, über dem einen die Inschrift L D II, 102, 1. Am rechten Thürpfosten die koptischen Inschriften L D II 102, 2-3.

L D II
76, Gr.
34-36.L D II
102, 4-5.L D II
102, 1-3.

Links am Eingange ist der König vor Re-Harmachis dargestellt L D II 222 g.³⁾


L D II
222 g.

1) vgl. Lepsius Rec. I p. 296/7, Nr. 254. 255. - 2) nach Sips 143; wohl derselbe wie Champ. Mon. II 269, 2 (vgl. Lepsius Mem. de la miss. III 1, 3). - 3) Nakr. II. - 4) Lepsius, Mission II, 2 pl. 3.

Im Anfange [des Ganges] ¹⁾ links [hinter dieser Darstellung] erscheinen die 75 Götter, von denen ein Teil noch rechts steht. An der rechten Wand heißt es von ihnen: α.

LD II
222 h.

In der Sarkophagkammer wird rechts an der Thürwand in der mittleren Darstellungsreihe eine Barke gezogen, auf der der König mit den abgekürzten Schildern vor einem widderköpfigen Gotte kniet. LD II 222 h. ²⁾ Die Barke wird nicht über Wasser, sondern über Felsboden gezogen.



Der Sarkophag ist beschrieben, er hat die Form eines Königsschildes; auf dem Deckel ist die Gestalt des Königs ausgehauen.

LD II
101
Lat. 46
Gr. 37

In der hintersten Nische des Grabes finden sich die lateinische Inschrift LD II 101, Lat. 46 ³⁾ und die griechische LD II 76, Gr. 37. ⁴⁾ Ueber dieser Nische kommen wieder die Schilder vor, gleich darunter auf dem Pfosten der gewöhnliche Name. Auch in der linken Seitenkammer vor dieser Nische steht der Name des Königs in dieser kürzeren Form vor jeder der 23 Mumien, die hier dargestellt sind, desgl. in der Kammer gegenüber, wo 17 Mumien. ⁵⁾



3. Erstes Grab Ramses' III.

Die ganze Anlage dieses Grabes ist eng und klein, die Abteilungen [des Eingangs] sind kurz, die Wände nahe [aneinander.] Es war, wenigstens vorn, abgeputzt und bemalt, aber in sehr nachlässiger Art auf grobem Abputz. Vielleicht waren auch die hinteren Kammern des kurzen Grabes bemalt und ist der Stuck hier nur gänzlich abgefallen, wie meist auch im vorderen Teile; denn an der Decke der flachgewölbten Kammer sind noch Spuren eines Abputzes.

Auf der rechten und linken Wand des ersten Einganges läuft oben

1) Mek. „Im Anfange“ und an anderer Stelle, im ersten Saale; vgl. Champ. Not. I 475. 814. - 2) Lepsius Mon. de la Mission II, 2 pl. 2722. - 3) an der Publ. orig. als das Grab 9 bezeichnet. - 4) der Anfang ist zu lesen E T 8. - 5) Lepsius u. a. O. pl. 35.




Fot. III 70. 263/4. 317.

Westl. Theben Bab el Meluk 3-5.

eine Reihe der abwechselnden Schilder Ramses' III hin. Auch Darstellungen desselben Königs waren an beiden Eingangswänden, von seinen Schildern und seinem Kopfe sind noch 3 oder 4 mal Spuren erhalten.

Es scheint, daß er dies Grab, vielleicht weil ihm der Fels zu schlecht war, aufgegeben hat, um sich ein neues (Nr. 11) zu bauen.

4. Grab Ramses' III.



Dies Grab ist schon ziemlich tief ausgeschieden unfertig. Dennoch ist auch hier die Anlage eines Pfeilerdurchgangsraumes mit starker Neigung des Weges, wie in der Regel. Diese, die hintersten, Räume sind an 3 Seiten noch nicht fertig ausgehauen, im hintersten Räume ist ein großer, tiefer senkrechter Schacht, wahrscheinlich, um den Turköpfbau aufzunehmen.

Nur die erste Abteilung des Einganges ist mit Kalki beworfen, der z. T. vorn auch schon geglättet und mit Darstellungen des Königs bezeichnet, nicht skulptiert und gemalt, ist.

Zuerst rechts stand der König mit ¹⁾ allein (eine Durchzeichnung seines etwas zerstörten Kopfes ist jetzt in Berlin Z. 964), ²⁾ ebenso links. Dann erschien er auf beiden Seiten in einem Paars, rechts vor einem Gotte mit 4 Widderköpfen und der Göttin des Westens L D III 239 a, ³⁾ links wahrscheinlich vor denselben, da die Inschrift ebenso beginnt.



5. Erstes Grab Ramses' II.

Dies Grab ist mit Schutt angefüllt. Ein schmaler Weg ist ausgegraben und führt bald in einen großen Pfeilersaal und viele, an 8 oder 9, Nebenkammern, noch weiter hinten [ist das Grab] verschüttet. Links ist eine gewölbte Kammer, wo noch etwas gemalter Stuck


1) Nr. I. - 2) vgl. Lefébure, Mém. de la Miss. III, 1 pl. 13. - 3) Der Kopf des Königs sollte nach Lepsius' Notiz nach der linken Darstellung ergänzt werden, was nach Lefébure a. a. O. in der That der Fall zu sein scheint.

L D III
239 a.

zu sehen ist, wie auch anderswo. An der Thüre aber, am linken Pfosten ist noch deutlich das mit Salz¹⁾ überzogene Schild Ramses' II (User-ma-re setep-en-re) zu sehen vor einer knieenden geflügelten Göttin. Es war also ein von ihm angefangenes und dann verlassenes Grab. — Auch bis hinten ist Regenschutt bis fast an die Decke. Der Eingang ist auch schlecht gelegen.

6. Grab Ramses' IX.²⁾

Im zweiten Schilde steht bald³⁾ Innen an einem Thürpfosten die gemalten Thürarchitrav die Var.:



Die Anlage des Grabes ist [von] vorn herein sehr der des Grabes Nr. 1 Ramses' III ähnlich; namentlich findet sich hier auch die Anbetung von Re-Harmachis⁴⁾ und Osiris [auf der linken Seite des Eingangs], gegenüber des Anon-re in einem von kleinen Hieroglyphen umgebenen Naws⁵⁾, wie es sich so auch in dem großen Pfeilergrabe von Abd el Kurna findet. Dieser Umstand scheint zu zeigen, daß beide Könige sehr nahe zusammengehören, worauf auch der Altar Palin (Leps. Mus. 14.) hinweist. Ramses III wird nur wegen der Prozession in Med. Habu zwischen beide eingeschoben, weil man das 3te Schild für das Ramses' III hält, der dort aber wohl gar nicht vorkommt (s. v. I. 180). Dort folgt vielmehr, wie es scheint, Ramses III auf Ramses II.

Links im Eingange sind wieder die 75 Götter, die meisten Feilen undigen hier mit dem Namen des Königs. — Auf beiden Seiten des Ganges läuft hier oben ein Fries mit dem abwechselnden Schildern des Königs hin, wie im Grabe [Nr.]. — Statt der 75 stehen hier nur 37 Feilen mit hknw⁶⁾, indem immer eine um die andere

1) Hskr., übersaltzt. — 2) Hskr. III. — 3) vgl. Lefébure Mém. de la Mission franco. II, 1 p. 26. —

4) Hskr. Thar. — 5) vgl. Lefébure a. a. O. pp. 17/8. Champ. Nat. I 465/6. — 6) Hskr. hknw.

ge benorfen und gemalt ist, könnte darauf deuten, daß seine Anlage erst später als die Fortsetzung des Ganges, der zur 2ten Kammer führt, beschlossen wurde.

LD III
300, 74.

Der Kopf des Königs LD III 300, 74 mit den Namen ist aus diesem Grabe [und zwar nach Fol. III 262 wahrscheinlich von einer linken Wand] genommen.

7. Grab Ramses' II.

LD I
97.

Grundriß und Durchschnitt LD I 97.

LD III
172 g.

Vorn an den Thürpfosten stehen die Namen des Königs mit dem Zusatz setep-en-re im 1sten Schilde, in der Darstellung links, wo der König vor Re-Harmachis LD III 172 g steht, fehlte urspr. der Zusatz, das Schild ist später aber bis auf die Sonne O ausgekratzt worden und wurde dann wahrscheinlich mit setep-en-re wieder aufgemalt. - An der innwendigen, nach dem Innern, Dunkeln zugekehrten Seite [der Thüre] und an dem nächsten Thürpfosten ist wieder der Zusatz weggelassen, aber das Schild nicht ausgekratzt.

8. Grab des Menephthah.

LD III
298, 63.
64.


Das schöne Bild rechts ²⁾ im Eingange ist von Champollion [Mon. III 252] publiziert, [daraus die Gestalt des Königs nach einem Gipsabguß LD III 298, 64 und ebendaher wohl auch der Kopf ib. 63].

LD III
203 a.

Auf der linken Wand des Eingangs sind wieder 75 Götter, deren Inschrift wie im Grabe Nr. 15 (LD III 203 b. c. 204 a) immer mit anfangt. ³⁾ Hier ist der Anfang des Textes LD III 203 a, der dort fehlt. Am Ende werden wie im Grabe Nr. 17 nur 74 genannt, s. I. 201 a.

Erg.
XLVIII b.

Gleich nach dem Eingangsschachte folgt der Pfeilersaal. Hier ist links die Darstellung der 4 Nationen: Ergänzungsbild Taf. XLVIII b. Sie heißen: α. Die Ägypter sind rot mit



1) nach Gips 1944. - 2) nach Champ. Not. I 322. Lefebvre: Mém. de la Més. III, 1 p. 36 vielmehr links. - 3) vgl. Lefebvre: op. cit. p. 36.



Fol. III 240. 253. St. 434.

Westl. Theben. Bab el Meluk 8.9.

α (zu I. 200.)

schwarzem Haar, weiß- und schwarzen Augen, die Asiaten fleischfarben, mit weiß und schwarzen Augen. Sie tragen lange Kleider und weiße blaugetüpfelte Hauben. Die Neger sind schwarz mit gelben Augen, die Libyer hellrosenrot mit schwarzem Haar (in der Publ. sind die Punkte im Haar, die wie Löcher aussehen, unrichtig) und blauen Augen; sie haben keine Federn auf dem Kopf, wie im Grabe Nr. 17.

Hinter dem Pfeilersaale sollte das Grab noch weiter gehen, ward aber nicht fertig und die Fortsetzung ist nicht skulpiert.

1. Grab Ramses II.²⁾

Die Skulpturen sind wohl erhalten. Der Eingang ist freundlich.

Am rechten Halbpfeiler des unter dem Horusnamen des Königs



erhalten. Der

Eingang stand nigs sehr

der Ramses I.³⁾ wie er sich in Silsile findet. Auch im ersten Schilde ebenda selbst finden sich Spuren seines Namens. Daß er sich nicht erst später aufge-




setzt hat und also ein Vorgänger Ramses II gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß die Spuren seines Namens z. T. noch mit Kalk gefüllt waren, den ich erst herausgenommen habe. - Auch gegenüber stand derselbe Horusname unter dem Ramses II skulpiert: β. Im 2. ten Schilde war unten für wohl kaum Platz, wenn es nicht sehr klein war; auch γ fehlt.



Auch an den Vorderseiten derselben stehen dieselben Namen unter denen Ramses'



Halbpfeiler stehen II; über der



1) nach dem Abdr. 434. - 2) Mokr. I. - 3) Mokr. II.

L D III
223 a.L D III
224 d.L D III
299. H.

Thüre ist neben dem Diskus rechts noch deutlich das ganze 2te Schild unter dem Kalküberzug erhalten, links ist das 1ste Schild noch übermalt L D III 223 a. Das Grab war also für Ramses I angelegt und ist dann von seinem Nachfolger Ramses II okkupiert worden. Auf der linken Wand folgt dann der König vor Re-Harmachis und Osiris, darunter eine 3-zeilige Dedikationsinschrift mit allen seinen 5 Namen L D III 224 d. Hier ist der ganze Oberteil der Figur des Königs und auch die Gesichtszüge für Ramses II verändert worden, zum deutlichen Beweise, daß man die Porträts der Könige darstellen wollte. Ramses I hatte ein dreifaches Osirisdiadem auf dem Kopfe, das später für Ramses II in eine rote unterägyptische Krone verwandelt worden ist. Die große Haube  trug Ramses I auf die Schulter. Für Ramses II wurden die Backenlinien verändert und das ganze Gesicht überarbeitet, der Hals wurde dicker (die alte Halsfläche ist noch zu sehen), das Gesicht flacher und ausgefüllter, ein vertiefter Zug vom Munde herab wurde ausgefüllt und so wurde der ganze Kopf jugendlicher. L D III 299, H.

Auf der untern Seite betet der König gleichfalls den Re-Harmachis und Osiris an, der hier deutlich  heißt. Der Vogel  ist hier gelb gemalt, die Ohren und der Vorlappen blau. Auch hier wurde der Kopf des Königs abgemalt und ein anderer in Stück gemacht.

Auch an den nächsten Wänden Ramses' I unter denen Ramses' II und hier erscheint auch das  am Ende [des 2ten Schildes] deutlich. - Nur in dem übergeschnittenen Hieroglyphen Ramses' II fehlt das , weil die Standarte Ramses' I dafür zu kurz war.

L D III
76, Gr.
49. 50.

In der 2ten Abteilung des Ganges ist links die Darstellung der Sau [Champ. Mon. III 272]¹⁾, darüber , unter der Platte die griechische Inschrift L D III 76 Gr. 50,²⁾  links daneben Gr. 49.

1) vgl. Lefébure, Mém. de la Miss. III, 1 p. 50. - 2) In der 3ten Zeile ist nach Fol. III 256 zu lesen: ΜΙΘΥΚΙΑΝΟΥ.

Fol. III 254/5. 266. 316.

Westl. Theben. Pabel Meluk. 9.

Schon in der ersten Abteilung des Ganges sind an der rechten Seite der Decke Sterntafeln, die vom 1. sten Frühlingsmonat anfangen. Sie sind meist zerstört, doch ist noch so viel sichtbar, z. B. in der 2. ten Hälfte des 3. ten Frühlingsmonats (Tafel 6), daß es genau dieselben Angaben wie im Grabe Nr. 6 waren. Hier kommt die Var.  in der 1. sten Zeile vor, ebenso bei der 2. ten und 3. ten Stunde und überall, wo sich die Gruppe findet. — Hier in der 1. sten Abteilung standen nur 12 Tafeln, die andern 12 folgen in der 2. ten Abteilung, leider sind auch hier die letzten Tafeln ganz zerstört.

In den folgenden Räumen [der 3. ten Abteilung des Ganges, dem Saal vor dem 1. sten Pfeilersaal und in diesem selbst] streckt sich an derselben Nordseite die Göttin des Himmels hin, mit 9 roten Kugeln auf dem Leibe. Dunter hin laufen verschiedene Darstellungen und auch Texte, die Stunden betreffend, doch zuweilen unterbrochen. Die Texte der 10, 11. ten und 12. ten Stunde sind publ. L D III 224 e-g. ¹ Im Text der 11. ten Stunde (L D III. 224 f) wird Amenophis I genannt, sein Name und der der Göttin  sind in umgekehrter Richtung als die andere Inschrift geschrieben, [wie in den ptolemäischen Inschriften] als Auszeichnung, die also schon hier vorkommt.

L D III.
224 e-g.

Bis zum 1. sten Pfeilersaale finden sich noch die überdeckten Schilder Ramses' V. Hier war der älteste [Alt-] Schluß [des Grabes], später wurde dieser Saal wieder zum Treppenraum gemacht. Alles ist vortrefflich erhalten, sehr viel Inschrift, die Schilder des Königs kommen unzählige Male vor.

In diesem 1. sten Pfeilersaal ist an einem Pfeiler der Gott mit ♂ in der einen und ♀ in der andern Hand, dargestellt ohne Inschrift (Iu?), schwarz gemalt.



[An der Decke des Saales sind die Sterntafeln, am südlichen Teile die ersten 12 L D III 227, am nördlichen die andern 12 L D III 228. ²]

L D III
227.
L D III
228.

¹) vgl. Lepsius a. a. O. p. 56. — ²) vgl. Lepsius a. a. O. p. 62/3. — In der 1. sten Zeile der Tafel 10 hat Lepsius (Fol. III 266) , ebenda, in der 9-11. ten Stunde immer  statt , in der letzten Zeile dieser Tafel  statt  in Tafel 12 giebt er die Stellung der Steine zur 1. ten und 3. ten Stunde an auf der Trennungslinie der 1. ten und 2. ten Kolonne von links.

Fol. III 78.81.249.257-259. 4° I 163.9.146. Westl. Theben. Bab el Meluk. 9.10.

Auf dem westlichen Architrav des Saales steht die Inschrift L D III 224b, auf dem westlichen die Inschrift L D III 224c.¹⁾ In beiden steht für  im 1. sten Schilde D.

An einem Pfeiler dieser Kammer findet sich die griechische Inschrift L D III 76, Gr. 38, an der linken Wand Gr. 51, in der hintersten Nische dieser Kammer die griechischen Inschriften L D III 76, Gr. 39-41. 46-48. 57-58, die lateinischen L D III 101, Lat. 45. 47. 48 und die französischen BELLARD.



Aus diesem Grabe ist auch der Kopf Ramses VII L D III 299, 72, vor ihm stehen seine Namen (α).

ROZIER

α (Ramses VII).

10. Grab des Amen-messes

Alle Wände sind von vorn her-
fen bis auf leichte Konturen, und ein abgeschlif-
Pfeilersaule hat man schon wieder angefangen, über das alte
aufzuweisen.



[An dem 2. ten rechten Posten des Einganges ist die Darstellung L D III 202 c].²⁾

An der rechten Wand die Var.




sonst   

In der kleinen ersten Kam-

mer vor dem Pfeilersaule kommt

[an der Hinterwand rechts] der An- mt- f ohne Pantherfell vor, hin-
ter ihm [auf der rechten Wand der Kammer] die königl. Mutter Ta-
xu-t. L D III 202 f.³⁾ An derselben Wand erscheint dieselbe
vor Re-Harmachis und Anubis.⁴⁾ Gegenüber heißt sie

Sie scheint weder von königlichem Blute,
noch Gemahlin eines Königs gewesen zu sein, da
beides sonst gesagt sein würde.



Dann folgt ein kleiner Pfeilersaal. Alles ist in sehr einfachem Stil,
ganz wie die Prinzessinnengräber. In diesem Saale erscheint
vornehmlich die Königin β, die gleichfalls nicht von könig-
lichem Blute gewesen zu sein scheint, da sie nie Prinzessin
heißt.



1) vgl. Lefébure a. a. O. p. 78. - 2) nach S. 146. - 3) vgl. Lefébure a. a. O. p. 82. - 4) in der Publ. irrig als Prinzessinnengrab bezeichnet. - 5) vgl. Lefébure a. a. O. p. 55.

Westl. Theben. Bab el Meluk. 10. 11. Fol. III 78. 81. 249. 250. 252. 4^o 163/4. St. 161

L I III
202 g.

An der Hinterwand, rechts über der Hinterthüre wird sie, hier genannt, von Horus und Anubis vor Osiris und Isis geführt:

L I III 202 g.¹ Sie hat hier einen Horuszopf; [sw] auch auf derselben Wand links:

Die Hautfarbe [der Königin] ist ganz blaßrot, einmal hat sie gelbliche Str. me; die Hautfarbe der Göttinnen ist gelb.

Ob diese beiden Frauen Mutter und Gemahlin des Amen-messes waren, muß zweifelhaft bleiben, da die Skulpturen dieses Königs, für den nach dem Eingange zu schließen das Grab eigentlich bestimmt war, ausgemeißelt worden sind, während man die der beiden Frauen stehen gelassen hat. Nur der untere Teil dieser Darstellungen ist von Regengüssen und Steinschutt abgeschlagen bis fast zum Gürtel aller Personen. An einem Pfeiler war zwar auch ein Mann mit Uraeus und Prinzenzopf dargestellt, sein Gesicht ist sehr beschädigt und der Name abgebrochen. Wäre dies aber Amen-messes gewesen, so wäre er auch zerstört worden. Es war also gewiß nur der An-mt-f. Dagegen finden sich überwiegend Pfeilerseiten, auf denen die Schilder des Königs groß standen, die Zeichen schimmern leise noch jetzt durch, namentlich ist in dem einen noch  zu erkennen. Also gehören die Frauen doch wohl zu ihm.

Aus einer Seitenkammer des Pfeilersaales kann man nach rechts in das Grab Nr. 11 hinaufsteigen.

11. Grab Ramses' III.

An Eingange und im Anfange des Schachtes ist der Name Ramses' III. über den seines Vorgängers Setnacht gesetzt, für den also das Grab angefangen zu sein scheint. Auch sein Horusname (α) ist verändert in  An der ersten Thü.  re hinter dem Eingange,  α

1) in der Publ. irrig als Prinzessinnengrab bezeichnet. - 2) vgl. Lepsius a. a. O. pl. 56.

3) nach Abdr. 161. Die Zeichen  scheinen Pferde-, nicht Löwenköpfe darzustellen. Lepsius Mem. de la miss. III, 1 p. 53 hat den veränderten Horusnamen nicht erkannt, sondern alles uml. neues zusammengeworfen.

links sind die Schilder sehr deutlich unter dem Kalksteine.

Im Eingange links sind wieder die 75 Anrufungen (htinu) und am Ende werden wieder nur 74 erwähnt.


In der rechten Nebenkammer der 1.sten Abteilung des Gemmes sind Schiffe dargestellt, gegenüber [in der linken Kammer] wird allerlei Hocharbeit hauptsächlich von Ägyptern und misgestalteten Personen besorgt.

In der 2.ten Abteilung sind die vielen kleinen Seitenkammern. In der 1.sten rechts sind die vielen Büsten auf Stangen mit verschiedenem Kopfschmuck, Helme, Kränze, Bogen usw. dargestellt; gegenüber [in der 1.sten links] oben verschiedene Götter, auch Schlangen, z. T. mit denselben Lokalnamen wie in der 2.ten Kammer (s. u.); darunter eine Reihe Urnen mit Diskus, Hörnern und Federn, mit verschiedenen Namen, hauptsächlich  abwechselnd.

In der 2.ten Kammer rechts sind die Ruhebetten, unter denen kleine Tische von 4 Stufen  stehen, Stühle, Vasen, Kisten, Kisten ^[sic] und andere Möbel. Gegenüber [in der 2.ten linken Kammer] sind Nil- und Lokalgötter mit Opfergaben dargestellt, der  mit oberägyptischen und derselbe mit unterägyptischen Blumen; auch  kommt vor. Unten knien, oben gehen die Nilfiguren, mit Frau.  abwechselnd;  und .


In der 3.ten Kammer   rechts sind die ägyptischen Felder ohne Inschriften.

Die [folgende] letzte rechts enthält 12 Osiris mit verschiedenen Namen:



sie
(das ist
Hau)

Gegenüber [in der letzten links] sind die Harfenspieler. Ueber dem rechts, der vor  und  spielt, steht  , über dem links, der vor  und  spielt, α.













Die erste Feile steht vor, die zweite hinter dem Spieler.

Die gerade Fortsetzung des Ganges, welche ins das Nebengrab Nr. 10 führte und durchbrach, war zugemauert. Der Gang wendet sich nach rechts. - In dieser Ecke ist der Kopf des Königs L D III 215. L D III 299, 69.¹











L D III
215-
299, 69.

Erg.
L D III c.

Auch hier war der erste Pfeilersaal mit 4 Pfeilern, obgleich er nicht gewölbt ist und nachher zum Treppendurchgang gemacht wurde, zuerst für den Sarkophag bestimmt, da hier links wieder die 4 Nationen erscheinen. Wie im Grabe Sethos' I (Nr. 17) folgt diese Darstellung auf die Träger der Schlange und die Inschrift läuft über beide Darstellungen fort. Die ersten sind hier [die Äiäten] mit fleischfarbener Haut, blauen Augen, schwarzem, spitzen Bart und schwarzem Haar, das hinten aus der blauen mit einem Band umrundeten Haube voll herausdringt; sie sind in lange blaue Gewänder gewickelt und [irrtümlich] als  bezeichnet, darüber . Dann folgen 4 Neger  unbärtig, mit rotem Wollhaar, in weiß- und bunte Gewänder gekleidet, über ihnen . Die 4 nächsten sind [Libyer] wieder fleischfarben mit Seitengöpfen und in langen, gelben und bordierten, vorn offenen Gewändern, sie haben [irrtümlich] den Namen , [der den ersten vier zukommt] darüber steht  dem Negy- obwohl zwisch (mit 3 Feh-  steht. Er-



über steht dem Negy- obwohl zwisch (mit 3 Feh-  steht. Er-



1) vgl. Champ. Not. I VII, plan de la tombe, 23 tableau.

Fol. III 243-245. 251. 265. 4° I 164-166. Westl. Theben. Babel Meluk 11-12.

Die Fragmente in den Darstellungen und Inschriften lassen auf ein mangelhaftes Verständnis schließen. Auch ist der Stil des ganzen Grabes ziemlich schlecht.

Im Treppengange findet sich einmal die Var. , auch . Oben herum sind wieder die kleinen Anbetungen - gen, wie die, die Champollion [Mon. III 243 ff] aus dem Grabe Sethos' I publiziert hat.

Dann folgt die Kammer mit der Rechtfertigung des Königs vor den 42 Totenrichtern links unmittelbar vor dem großen gewölbten [2. ten] Speiseraale, unten [ist der Text] sehr zerstört.

In einer Nebenkammer die Var. .

12.

Das Grab Nr. 12 ist ziemlich geräumig, mit manchen Nebenkammern, doch ganz unbenutzt und unbeschriftet. Hinten ist ein Loch, das in das Grab Ramses' II (Nr. 9) führt.


14. Grab des Ichnacht.

Dies Grab gehörte ursprünglich der Königin Ta-user-t, der Gemahlin des Menephthah Siptah, der auch neben ihr, aber entschieden als Nebenperson erscheint. Später ist es erst von Sethos I in Besitz genommen worden, der sich dann aber ein neues Grab (Nr. 15) anlegte, endlich von dessen Nachfolger Ichnacht, nachdem dieser wiederum sein Grab (Nr. 11) aufgegeben hatte.

Über und zu beiden Seiten des Einganges standen nur die Namen der Königin, nicht die des Königs [ihres Gemahls]. ist von der übergesetzten] Standarte des Ichnacht [noch]  [zu sehen]. Auch im Innern des Ein-

gangs, an den Laibungen und unmittelbar hinter diesen standen ihre Namen. - Die ganze Wand am Eingange stand früher weiter vor und ist abgearbeitet.

Bis zur ersten Thürerziehung ist dargestellt:





1) vgl. Champ. Not. I 448. Lefebvre Mém. de la miss. II, 1, p. 124.

links: 1. die Königin dem Re-Harmachis Wein bringend.

2. dieselbe vor Anubis. Sie ist hier später in einen Mann, wohl Sethos II verwandelt worden, noch später auch dieser mit Stuck bekleidet und übermalt worden, sodass die Schilder des Setnacht gerade über den urspr. Kopf der Ta-user-t und Sethos' II gehen. An einzelnen Farbensepuen ist deutlich zu sehen, dass der blaue Helm des letzteren später als die Geirhaube der Königin mit dem hohen Federn war. [Von diesem Kopf ist ein Abdr. 160 vorhanden].

L D III
201 f.

3. der König (d. i. Menephtah Siptah) bringt der Isis eine Wahrheitsgöttin L D III 201 b, [wo die  verändert. Schild führt



lich als Variante an.

4. die Königin, die wiederum in einen König verwandelt scheint, vor Re-Harmachis.



5. dieselbe, wiederum deutlich verwandelt, vor rechts: 1. die Königin vor Ptah und der Wahrheitsgöttin.



L D III
201 a.

2. desgl. hinter dem Könige vor Geb (?) L D III 201 a. Die Hieroglyphen, die Champollion (Mon. III, 265, 2) in der Feile vor dem Kopfe des Gottes giebt, und der Anfang der vorhergehenden Feile gehören dem neuen Abputz unter Setnacht zu, alles übrige der alten Skulptur. Der obere Teil des Kopfes des Gottes ist zerstört. Der Kopf des Siptah war tief ausgehakt und für Setnacht wieder mit Stuck ausgefüllt. [Aus dieser Darstellung ist wohl auch der Kopf der Königin L D III 299, 67].

L D III
299, 67.

3. die Königin vor dem widerköpfigen Re-Harmachis, Hathor und Nephthys.

Die Darstellung der Königin Champ. Mon. III 233, 4 ist nicht da, wenn es nicht eine in der Kleidung sehr ungenaue und willkürliche Wiederholung der Figur L D III 201 a - Champ. Mon. III 265, 2. sein soll.

In der darauf folgenden 2ten Abteilung des Ganges findet sich, über.

Fol. III 243. 245-247. 4° I 166.

Westl. Theben. Bab el Meluk. 14.

all der Name des Setnacht, und hier zuweilen Set unausgekratzt, z. B.  Doch findet sich sogleich zu vorderst an der rechten Wand hinter der ersten Einziehung ein vollkommen deutliches Beispiel dafür, daß Setnacht hier erst noch den Sethos II verdrängt hat. - Auf dem ursprünglichen Kalkstück stand  tief abgeschnitten, anderer Kalk  übergelegt und hierauf der Name des Setnacht geschrieben. Nun ist die oberste Kalkschicht des ersten Schildes ganz  wieder abgefallen und die leichten, aber vollständigen Schriftzüge des ersten Schildes Sethos II sind wieder zum Vorschein gekommen. Im 2ten Schilde steht der Name des Setnacht noch fast vollständig, doch ist drunter schon das  des Namens Sethos II zu sehen. - In der Inschrift vor dem Könige kommt das 1ste  ebenso verändert vor.  Schild nochmals und auch hier

Auch in der 1ten  Abteilung des Ganges ist bei genauer Betrachtung davor dem König in der letzten Darstellung rechts. Die früheren Stuckbilder standen ein wenig tiefer.

Weiterhin im Gange stehen die Schilder des Setnacht ganz vollständig und der Gott Set unberührt.

Noch weiter, in der 3ten Abteilung sind die Stellen, wo früher die Namen Sethos II in Stuck gegraben waren, verschmiert und mit dem Namen des Setnacht übermalt worden. Von der Ta-user-t ist hier wie schon hinter der ersten Abteilung nichts mehr zu sehen, auch von den Namen Sethos II ist nur in den beiden ersten Abteilungen sicher etwas zu sehen. - In den aufgemalten Schildern des Setnacht stand meist , dies ist aber später oft roh ausgeschlagen worden, zuweilen steht aber auch schon  aufgemalt.

Auch in der [2ten] ¹⁾ Durchgangskammer, in der die Treppe hinunterführt, sind die Schilder des Setnacht, wo skulpiert später aufgesetzt, zum Beweis, daß auch hier noch Skulpturen Sethos II waren.

1) im Nekr. an einer Stelle irrig als 1ste bezeichnet.

LIII
206 a.

Der Set ist unberührt, nur in den gemalten Inschriften ist er ausgehakt. In dieser Kammer ist hinter dem König ein eigentümlicher Gott mit Typhonskopf in Profil und 2 Messern abgebildet. LIII 206 a. In der Inschrift vor dem Könige sind die Schilder des Setnacht später aufgesetzt, weshalb wir in dem Porträt LIII 299, 68 nicht diesen König, sondern Sethos II haben, denn die Figur ist nicht verändert.


LIII
299, 68.

Diese Kammer war urspr. auch von der Ta-user-t in Stuck skulpiert, dann wurden aber die ganzen Wände von Sethos II mit Stuck überdeckt und neuen Inschriften und Figuren, die noch jetzt zu sehen sind. Setnacht änderte dann nur die Schilder seines Vorgängers. Bei Zerstörung eines Setnacht-Schildes fand ich zwei andere Ringe darunter und in dem einen die Zeichen des Namens der Ta-user-t, der andere Ring gehörte aber Sethos II an.


LIII
206 c.

In der nächsten Durchgangskammer [d. h. in der 6 ten Abteilung des Ganges] ist an der rechten Wand das Tier des Set  dargestellt und grün gemalt mit schwarzen Streifen. [wohl LIII 206 c., im Eingange rechts nach Abdr. 441].²⁾

Noch in dem [folgenden] 7 ten Abschnitte des Ganges kommen Inschriften, die der Ta-user-t gehörten, vor [so links]: α.




³⁾ In der [selben] vorletzten Kammer vor dem 1 sten Pfeilersaale wird rechts z. B. erwähnt β⁴⁾ Diese Namen kehren hier sogar sehr häufig wieder, immer die Titel der Königin [urspr.], der Name des Königs Setnacht aufgemalt, einmal auch aufskulpiert.



1) vgl. Lefébure a. a. O. 129. - 2) vgl. Lefébure. Mém. de la miss. II, 1. trois. part. pl. 2, col. 25-29 und dazu II, 1 p. 141 (quatrième corridor). - 3) vgl. Lefébure a. a. O. 3, 1 trois. part. pl. 3/4 col. 68-62. 67-74 und dazu II, 1 pp. 141/2 (cinquième corridor, à gauche). - 4) vgl. Lefébure a. a. O. II, 1 p. 141. 143, col. 90-92.

Auch in der folgenden letzten kleinen Durchgangskammer unmittelbar vor dem 1. stein Pfeilersaale wird in den skulptierten Stuckinschriften noch die Königin angeredet, immer  statt  z. B. α. Unmittelbar unter dem aufgemalten Schilde des Setnacht fand ich als zu der allgemeinen Skulptur dieser Kammer gehörig die deutlichen Spuren des Namens der Ta-user-ti.

In dem ersten großen Pfeilersaale, der nun folgt, ist der gezeichnete Kopf des Königs Setnacht L D III 205 (nach einer Durchzeichnung).

L D III
205.

Auch die Inschriften dieses Pfeilersaales richten sich an eine Königin. Da kommt aber an der linken Wand neben einer Thüre ein anderer Name vor, leicht übergepinselt, aber zum großen Teil noch sichtbar:




L D III
206 b.

L D III 206 b. Unter dem Schilde sind aber noch andere Hieroglyphenspurten.




sichtbar.

Gleichwohl beziehen sich andere Inschriften ebensov entschieden auf einen König, und



ein Pfeiler dieses Saales; der links neben der hinteren Thüre, zeigt noch die ganze Gestalt Sethos' II mit vollen unveränderten Schildern:



Dies

würde wieder darauf führen, daß ihm die Skulpturen des ganzen Stucküberzuges gehören (umso mehr, da die vordersten Skulpturen der Ta-user-ti ganz anders, viel feiner und in den Stein geschnitten sind). Von dem Kopf dieses Sethos II ist ein Gipsabguß zu nehmen.¹⁾

Es scheint derselbe Kopf und dieselbe Arbeit wie die in der vorderen Durchgangskammer (L D III 206 a), wo aber der Name in den des Setnacht verandelt ist. Die Figur ist entschieden alt, aber gewiß nicht Menesphatak Siptak.

Sollte das neue weibliche Schild vielleicht dem bisher unbekannten Namen der Frau Sethos' II enthalten? Dies würde die ausgekratzen, durch Setnacht überschmierten Schilder einer anderen Königin als Ta-

¹⁾ Der Gipsabguß Nr. 133 im Berlin, der nach dem jetzigen Museumsinventar aus dem Grabe des Setnacht genommen sein soll, zeigt den Kopf nach rechts statt nach links gewandt; dagegen könnte Nr. 135 vielleicht der oben erwähnte sein.

user-*t* erklären.

Hinter diesem ersten Pfeilersaale, einer goldenen Kammer, beginnt offenbar eine neue Arbeit. Der lange Gang mit ziemlich gut und reinlich in weissen Kalk gegrabenen Skulpturen (Totenbuchtext) sowie der 2te große gewölbte, aber unfertige und unbeschriebene Pfeilersaal sind ohne Zweifel von Setnacht hinzugefügt, obgleich sein Name, und zwar mit  geschrieben, nur auf dem zerbrochenen Granitsarkophag, nicht auf den Wänden vorkommt. Der Larg hatte wieder die Form eines Namensschildes wie der Ramses' III in Oxford [und der Ramses' IV]; auf dem Deckel wieder die Figur des Königs in Relief, neben ihm Isis und die menschenköpfige Schlange. Der Deckel ist tiefer als der Untersatz, der sehr flach ist.


Die Darstellung der 4 Nationen findet sich weder in diesem noch in dem ersten Pfeilersaale, doch die analogen Darstellungen wie anderswo.

Auch in diesem Grabe kommt einmal der  mit Uraeus und Pantherfell vor. ¹⁾

Setnacht heisst einmal: α . ²⁾

15. Grab Sethos' II,

zu hinterst im Bab el Meluk. Die Skulptur ist sehr schön, der Gang ist meist nur ausgeweißt und rot beschrieben, wenig ausgeführt.

Ueber der Eingangsthüre stand früher , woraus dann gemacht ist, auch der Vorname war früher anders  als jetzt .

L II III
204 c.
L II III
298, 66.

In  der 2ten Darstellung links im Eingange steht der König vor Nefertem L II III 204 c, ³⁾  daraus der Kopf des Königs L II III 298, 66.

L II III
203 b. c.
204 a.

Links folgt dann wieder die Anrufung der 75 Götter, und auch hier



1) vgl. Lepsius, *Mém. de la miss. III*, 1 pl. 66 und pp. 128-130. - 2) In 4° I 167 findet sich noch die folgende Notiz, die mit den übrigen Bemerkungen abends und den später niedergeschriebenen des Fol. II, die unserem Texte zu Grunde liegen, in Widerspruch steht: „Noch auf dem Sphäris der Sarkophagkammer stand der frühere König und ist verdrängt.“ - 3) In der Publ. irrig als Grab 13 bezeichnet.

Fol. III 77. 242/3.

Westl. Theben. Bab el Meluk. 15.

werden am Ende nur 74 genannt. L III 203 b. c. 204 a.

Nur an der gemalten Decke ist im Namen des Königs ein später veränderter Set wahrzunehmen. In der Skulptur des Ganges vorn stand Osiris statt Set schon ursprünglich, so auch an der rechten Wand, wo z. T. nur rote Zeichnung ist, .


Der Pfilersaal sollte zuerst als Sarkophagkammer dienen. Daher finden sich hier auch die gewöhnlichen Darstellungen, die in einer solchen Kammer nicht fehlen durften, links wieder Horus und die 4 Nationen L III 204 b. Jetzt ist dieser ganze Teil skulptiert, aber überweist. Die letzten [die Libyer] haben keine Federn, aber den Kopf wie sonst und lange Kleider. Sie heißen im Text oben , in der Inschrift zwischen ihnen , die Neger wie gewöhnlich, die Asiaten im Text , zwischen ihnen wieder , die Ägypter .

L III
204 b.


An diese Darstellung schließt sich wieder dieselbe Prozession der  wie im Grabe Sethos I (Nr. 17) an, es sind aber nur 10, die die Schlan-



Horus heißt:



ge tragen, und vor diesen gehen nur 8 andere Männer her. - Auch die Szenen darüber sind dieselben, wie in den andern Gräbern.

Die ganze Mitte dieses Pfilersaales erscheint jetzt als Teil des schrägen Ganges, zu dessen beiden Seiten die hohen Pfeiler Galerien bilden. Der Gang, der von hier weiter geführt wurde, ist noch nicht vollendet, die hintere Kammer fehlt noch. Der Sarkophag aus Granit mit der Figur des Königs (Schlangen daneben) war an das Ende des Ganges gesetzt. In diesem gemalten Ende heißt der König , ebenso auf den Resten des Sarkophags .

1) wörtlich so.

16. Grab Ramesses 'I.

Die äußere Öffnung gleicht mehr der eines Brunnens; der Gang ist sehr kurz und führt steil hinab, in der Mitte war er mit einer Steinmauer zugesetzt.

Nur die Sarkophagkammer, die gleich auf dem kurzen Gang folgt, ist rein und nett auf grauem Grunde ausgemalt, nicht skulptiert. An der Hinterwand ist die Darstellung L D III 123 a - b.

Der Sarkophag aus Granit, ohne Deckel, ist gemalt. An der Rechtsseite sind Anst , Anubis , Dua-mut-f  und ein ibis-köpfiger Horus (L D III 123 d)  an der Vorderseite Hapi, Anubis, Obt-snu-f und Thoth. Auf der äußeren schmalen Seite des Sarkophags ist die lung L D III 123 c.

Einige Seitenkammern sind angefangen wor-

17. Grab Sethos 'I.

Grundriß und Längendurchschnitt L D I 96.

Im Eingange an der linken Wand ist die Darstellung mit dem Krokodil L D III 134 a¹⁾; gleich dahinter werden die 75 Götter angerufen in 78 Zeilen, von denen letzten anders anfangen als die übrigen und nicht Determinative des Gottes endigen. Am Schlusse werden auch hier wieder nur 74 genannt (α). Vom 1ten bis 20 sten Gotte sind es die bekannten, unter denen man Osiris und Set vermißt:

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									
									
									

In der Innschrift gegenüber [an der rechten Wand] kommt

1) vgl. Lepsius, *Mém. de la miss. II*, 1. prem. part. pl. 4.

2) vgl. Lepsius a. a. O. pl. 5-7.

und ein ibis-
seite sehr ver-
Von ei-
Darsteh-
den.
stellung
den wie-
die 3
mit dem

α²⁾









vor:  und ebendasselbst α .

Hier im 1^{ten} Gange war der Name des Königs immer urspr. schon gehauen oder gemalt:  mit Osiris statt Set.


In der ersten Durchgangskammer [C] findet sich links [in der Darstellung $\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$ 134b] ein Schild, in dem zuerst  so gehauen war, nachher der Kopf aber mit einem einfachen Menschenkopf  ohne Kopfschmuck übermalt worden ist.¹⁾ Die andern Schilder in dieser

Kammer geben gleich ursprünglich

Die Kauter heißt [hier] wieder

Derselbe heißt an einem Pfeiler

der nächsten Kammer [D]

In derselben ersten Pfeilerkammer (D) ist Darstellung der 4 Nationen, 12 rote Götter, die eine große  die  einhergehen.

An der Hinterwand dieser Kammer einer Darstellung, in der der König umfaßt, den Osiris in einem Naos anbetet, vor: β .

Die nächste Kammer (E) ist nur schwarz ausgezeichnet. Hier ist an einem Pfeiler der Kopf des Königs $\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$ 133²⁾ durchgezeichnet worden.

[In einem der nächsten Räume, entweder an der Thüre von G zu H oder von H zu I³⁾ findet sich die] Blume



$\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$
134b.

$\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$
135a-
136b.

[an der linken Hälfte] die


vor denen noch Schlange tragen

und 9 andere,

$\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$ 135a-136b.⁴⁾

hier kommt nur kommt wenig, von Horus

vor: β .



$\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$
133.

1) vgl. Lepsius a. a. O. pl. 12, col. 114. - 2) a. a. O. col. 112. - 3) vgl. Lepsius a. a. O. pl. 32. In der Tabl. $\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$ 134b ist die Veränderung des  in  nicht angegeben, obwohl sie die gehörige Zeichnung 773 ganz deutlich zeigt. - 4) Lepsius a. a. O. pl. 33. - 5) Lepsius a. a. O. pl. 34. - 6) Lepsius a. a. O. sec. partie pl. 1. - 7) vgl. Lepsius a. a. O. pl. 7-8. In der Tabl. $\mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{H}$ 135a sind zwischen dem 8^{ten} und 9^{ten} Gott die Zeichen , die die Zeichnung richtig angibt, weggelassen worden. - 8) Lepsius a. a. O. pl. 4. - 9) vgl. Lepsius a. a. O. pl. 37 und Text p. 24. - 10) vgl. Lepsius a. a. O. quatr. part. pl. 1 und appendix pl. 2.


von Oberägypten

L D III
296, 54.

[Aus der Dar-
stellung des Königs vor der Hathor
an der rechten Wand
II, 1 trois. parties pl. 17)

L D III
136 a.

Aus dem großen
L D III 136 c²⁾ von der
genommen worden (Nr. 2058).



stellung des Königs vor der Hathor
des Raumes H (Lefébure, mém. de la miss.
ist das Porträt L D III 296, 54 genommen.)¹⁾
goldenen Pfeilersaale F ist das Stuckbild
Seite eines Pfeilers mit nach Berlin ge-
nommen worden (Nr. 2058).

L D III
136 d.

Links neben der Thüre [, die] aus der gewölbten Halle M] in
die linke Kammer [N führt, an der Eingangswand der Halle M]
sind wieder 2 Aiaten dargestellt mit gelbbrauner Hautfarbe, gel-
ber Pupille, rot und schwarz gestreiftem Haar und gebogener Na-
se, mit buntem Schurz; ihr Name A zwischen ihnen. Hinter ih-
nen folgen [um die Ecke, auf der linken Wand des Saales F] die 4
Ägypter, mit ihrem Namen ≡ zwischen ihnen, und Horus. Die In-
schrift darüber enthält aber BA die Namen aller 4 Nationen. Die Ecke
mit der Figur des 2 ten Aia-¹⁾ ten auf der einen und des 1 sten
Ägypters auf der andern Seite ist jetzt in Berlin (Nr. 2079) L D III
136 d.³⁾

Es scheint offenbar, daß man zuerst den vordersten Pfeilersaal [I]
zur Sarkophagkammer bestimmt hatte; dann führte man den
Gang links fort [F G H] und hohlte den untern Pfeilersaal [J],
dann das anstoßende Gewölbe [M] aus; dann wollte man noch
weiter gehen, als der König starb und nun die gewölbte Halle
für den Sarkophag bestimmt wurde. — Daher die Wiederholung
der Darstellungen. Vielleicht war erst nicht auf die Halle [M]
gerechnet, sondern die [rechte und linke] Wand [von F] lief fort
und auf ihr die Darstellung der Nationen, die nun aber durch
den neuen Wandwinkel unterbrochen wurde, der nur noch 2 Aia-
ten aufnehmen konnte.

In einer rechten Nebenkammer [L] des unteren Pfeilersaales [J]

1) wie die Inschriften des Sarges Nr. 114 zeigen. — 2) vgl. Lefébure a. a. O. Text p. 26. — 3) vgl. Lefébure
a. a. O. quatr. part. pl. 5 und appendice pl. 3.

Fol. III 69. 237-239. 316. 4^o I 161/2.

Westl. Theben. Raab el Meluki. 17.

Kommt vor α und [in derselben Inschrift] weiterhin β .

Links in der hinteren Ecke der großen gewölbten Halle M ist eine kleine Nische, in der doppelte Namen vorkommen:

Diese Doppel-
hier alle bunt,
schwarz, oft sind




inschriften sind
nicht rot und
die Namen ganz

gleich, oft nur in den Determinativen oder in deren Vollständigkeit verschieden.

Auch an der [linken] Wand der Halle M neben dieser Nische sind Darstellungen mit Doppelinschriften, hier u. a. die 9 Affen L D III 134 e⁴⁾, rechts daneben 12 speisende Schlangen L D III 134 f, daneben 9 Männer L D III 134 c und dann 12 Frauen L D III 134 d.⁵⁾


Auch auf der Hinterwand ist eine Reihe von vielen Göttern mit Doppelnamen, z. B.:



Desgleichen auch an der rechten Wand unten:

An der Decke dieser Halle M sind die Darstellungen L D III 137.

In den hinteren und unteren Kammern des Grabes ist der Osiris  im Namen des Königs durchgängig, meist scheint er später aufgesetzt statt eines frü-




1) Lepsius a. a. O. quater. part. pl. 16, col. 29. - 2) a. a. O. col. 41-42. - 3) Lepsius a. a. O. pl. 27. - 4) Im 2. len Felder der oberen Reihe ist nach 4^o I 161 in der 1. sten Inschrift  statt  zu lesen. - 5) Lepsius a. a. O. pl. 25-26. - 6) vgl. Lepsius a. a. O. pl. 29-31. - 7) Lepsius a. a. O. pl. 32-33.

Westl. Theben. Bab el Meluk 17-19. Fol. III 69. 101, n. 264/5. 4° I 162/3.

heren Zeichens, wahrscheinlich des Iet , oft aber scheint er auch ursprünglich zu sein.

18. Grab Ramses 'X.'

L D III
239 b.

Nur über der Thüre ist noch eine L D III 239 b, die schon von Champollion   Darstellung zu sehen [Mon. III, 271] publiziert, der aber mehr gesehen haben muß, doch sind auch noch in den Inschriften Fehler. Auf den Pfosten liefen die Namen des Königs herunter, vom 2ten Vornamen ist noch  zu sehen. Das letzte Zeichen — im Horusnamen ist nicht mehr zu sehen, doch ist Platz dafür da, es war wohl .

Das Grab war auf dicken Stuck, der aber fast ganz abgefallen ist, ohne vielzierlichkeit gemalt. — Jetzt ist es bis fast an die Decke mit Schutt gefüllt, scheint aber auch weiter hinten garnicht mehr bekleidet gewesen zu sein, wenigstens ist schon in der 2ten Abteilung des Ganges, mit der es jetzt endet, keine Spur mehr zu sehen.

19. Grab des Prinzen Ramses Montu - hr - xpro-f.

Über der Eingangsthüre ist nichts gemalt, nur die Thürrahmen sind beschrieben:  ^{2) Mon.}

Im Innern ist nur der einfache Gang beschrieben und bemalt, die Farben sind sehr frisch erhalten; die darauf folgende Kammer, die jetzt mit Schutt und Steinen angefüllt ist, war nicht beschrieben, obgleich der Kalkmörtel schon geglättet war.



L D III
217 a.

Im Gange folgen sich eine Anzahl Anbetungen des Prinzen vor verschiedenen Gottheiten, u. A. den 4 Totengeistern, von denen der 4te  (an der linken Wand) mit Iperberkopf dargestellt ist L D III 217 a; — zwei  denen die eine  die andere  heißt; — die an der rechten Wand L D III 217 b.

L D III
217 b.

1) Mon. II.


2) nach Fol. III 101 n.; in 4° I 162 fehlt das hinter .



Fol. III 101. 264. 4° I 156. 162/3.

Westl. Theben. Bab el Meluk 19-22.

Die Titel und Namen des Prinzen L D III 217 c. d. sind aus den beiden Darstellungen, die den L D III 217 a. b. publizierten vorangehen, genommen. Andere Varianten sind noch:

L D III
217 c.
L D III
217 a. b.L D III
217 d.

Das Porträt des Prinzen L D III 216 (nach einer Durchzeichnung).

L D III
216.

20. Felsenschacht.

Grundriss und Durchschnitt: L DI 96.

L DI
96.

Westliches Königsgräberthal.

Sect. I des Planes L DI 73.

L DI
73.

[22.] Grab Amenophis' III.

In der beschriebenen Durchgangskammer ist hinter dem Könige sein Ka dargestellt in der Linken ☩ und ☩, auf dem Kopfe vor ihm ☩. Der Horusname ist derselbe, den Thutmosis II führte.



[Eine entsprechende Darstellung ist publ. L D III 73 e; außerdem aus dem Grabe noch die

L D III
73 e.

49 III
78 f. 79 a. b.
49 III
70 c.

Darstellungen L D III 78 f. 79 a. b. und das gezeichnete Porträt des Königs L D III 70 c.]

[23] Grab des It.

49 III
113 c.

An der Thürwand der Sarkophagkammer ist der König mit der Linze stechend dargestellt, hinter ihm seine Gemahlin. Links wieder der König Vogel fangend, hinter ihm wieder seine Gemahlin, deren Haut rot, nicht gelb ist. Vor ihr steht , hinter ihr  L D III 113 c. — Noch weiter links

 ist der Kö-
nig dargestellt.
hier und





nig nochmals Vogel schlagend.
Die begleitenden Inschriften sind
gegenüber bunt.

49 III
113 b.

An der
die Darstellungen
inschriften vor den
te (zunächst vor den
hinter der Barke






N. O. Wand der Kammer sind
L D III 113 b. Von den Doppel-
Affen ist die erste rot, die zwei-
te (schwarz, die vierzeilige Vertikalinschrift
und die lange [horizontale] Inschrift [über
den Affen] ist rot, die Namen der Götter vor der Barke dunkelblau.

49 III
113 a.

An der N. W. Wand ist rechts der König vor Osiris dargestellt, —
dann vor Hathor
Könige sein Ka
Stabe die Rüste
vor der Göttin Hut,
gleichfalls der Ka L D III 113 a.






mit  auf dem Kopfe. Hinter dem
mit  der Standarte , auf dem
des Königs. — Dann
vor der  steht, hin-
ter ihm
Beide  Male steht



sem






— Dann der König vor der Hathor
Dann sitzen um einen Altar mit Opfer-
gaben rechts 2 Osiris mit unter-, links
2 mit oberägyptischer Krone, es sind die
4 Totengeister






1) in der Inschrift über den Affen ist
IIIP statt IIP zu lesen; der Gott  vor
der Barke wird von Lepsius als  sper-
berichtig bezeichnet.







4° I 158-160.

Westl. Theben. Bab el Meluk. 23-25.

An der S. W. Wand ist eine Barke mit 9 Göttern:



Hinter der Barke folgt , dann , dann eine Barke mit 2
Sperbern auf Tragbalken,  drei-  ber:         Unter die-
große Inschrift aus dem Totenbuche.  Der Anfang ist:
In der Inschrift kommt auch Set unaus-  gekratzt vor: 
Alle Hieroglyphen an dieser Wand sind  schwarz und
ausgefüllt.                     

Die Numen des Königs sind über-  all ausge-
kratzt, nur auf dem Sarkophag, der in der Mitte
steht, sind sie einmal gut erhalten. L D III 113 d. g.
Die Ecke L D III 113 g ist jetzt in Berlin Nr. 2073.

Der Sarkophag ist ohne Deckel und sehr hoch, s. die
Ansicht einer langen und einer schmalen Seite L D III 113 e. f.
[24. 25]

Außer diesen beiden Gräbern [von Amenophis III und Set]
finden sich noch mehrere angefangene ohne Skulpturen, und
andere sind ohne Zweifel noch unter dem hohen Schuttber-
gen verborgen, deren Wegräumung aber mehr Zeit und Geld
in Anspruch nehmen würde, als ich nach genauer Prüfung
daran zu wenden für gut fand. An einer Stelle, wo ich nach
ziemlich sicheren Anzeichen graben ließ, fand sich an 10 Fuß
unter dem Schutte allerdings eine Thür und eine Kammer,
aber auch diese ohne Skulptur, doch mit Resten von Endrasen, die
mich einen neuen Königsnamen lehrten. ¹⁾


1) Dieser Abschnitt findet sich in wenig veränderter Gestalt abgedruckt in Lepsius' Briefen S. 289.

L D III
113 d. g.

L D III
113 e. f.

Westl. Theben. Bab-el-Meluk. Biban el Hagj Hamed. Fol. III 40. P. 7802-7804.

[2 Fragmente von bunt bemalten Krügen von Weinkeltern aus Nilschlamm mit der Hieroglyphenschrift „Westliches Königsthal“ sind jetzt in Berlin Nr. 7803. 7804. Ein drittes Fragment einer ganz gleichen Krüge Nr. 7802 trägt die Hieroglyphenschrift, Nordwestseite des Sees von Kurna s. Nr. 185, es trägt einen Stempel, der auch bei Petrie Tell Amarna Taf. 21 Nr. 36 vorkommt.]



7803.

Schnitt.



Unterseite bei x.



gelb auf blau gemalt.

Westliches Königsthal.


Biban el Hagj Hamed.

(Gräber der Königinnen und Prinzessinnen.)

Königsstelen.

An Der el Medinet vorbei, über die Vorhügel nach Westen hinüber gelangt man in den Thalkessel, dessen westliche Schlucht die Gräber der Königinnen enthält, er wird von den Einwohnern Biban el Hagj Hamed genannt.

An der Ostseite dieses Kessels sind eine Anzahl Stelen in den Fels gehauen, meist von Ramses II und III; Amun-re, Re-Harmachis und die schlangenköpfige  erscheinen darauf vorzüglich. — Auf einer wird der junge Ramses III  von dieser letztern Göttin gesäugt, beide stehend. In der Inschrift  drunter werden viele fremde Völker erwähnt:



L II 218 v.

Rechts davon ist eine kleine Nische im Felsen und zu beiden Seiten auf den Wänden sind bunte Darstellungen. Ueber der Nische ein Diskus, zu dessen beiden Seiten ein König kniet, nämlich Ramses III. ¹⁾



Seine Schilder wiederholen sich in dem bunten Fries der rechten Wand, auf der linken statt dessen die Schilder seines Vorgängers Setnacht (α). Drunter opfert derselbe König dem Amun-re.

α



1) Nach der Publ. links Setnacht, rechts Ramses III.


Fot. III 40/1.62.

Westl. Theben. Biban el Kagi Kamedk

Unter seinen Namensschildern steht hier nur $\overline{\text{K}} \text{E} \frac{1}{2}$ ohne $\text{f} \Delta$. L. D. III 206d.



Rechts daneben ist eine andere Stele, auf der derselbe König dem L. D. III
204d. Ammon-re und Ptah opfert, hinter ihm stehen die Mut und die Göttin des Westens. Hier sind die Schilder des Königs alt ausgekratzt. L. D. III 204d. - Der untere Teil der Stele ist zerstört.

Sect. III des Planes L. D. I 73.

L. D. I
73.

1. Grab der
Überall fehlt der Name oder
nur nur aufgemalt.

An einem Pfeiler erscheint
ein Mann [der An-mt-f] mit
Pantherfell, Horuskopf und Uraeus, vor ihm die Worte α.




Im demselben Hügel beginnen zuerst einige Brunnen,


1) Nr. 16 bei Champ. Not. I, 704.

Westl. Theben. Biban el Kagi Hamid 2. Fol. III 44/2. 57. 12° III 156. B. 2076.

die für spätere Mumien auch geräumig genug gewesen zu sein schei-
nen, da auch hier Schenkel davor liegen.

2. Grab der  leer. ¹⁾

LI III
242 e.




Auch hier sind die Namen und Titel oft ausgelassen oder gemalt,
öfters bruchstückweise.




nur im
ganz schma-
chen Kame-
leon.

Es ist als ob  weggeschmiert worden wäre; auch die an-
dern Titel sind später, als die übrige Inschrift in den
Kalki gegraben, nur  ist urspr. Ueber das urspr.  ist spä-
ter  schwarz übergemalt worden; die Form des gemalten  ist von
der des folgenden eingegrabenen  verschieden. - Offenbar stand
urspr. nur  da, dann wurde  weggekratzt und überschmiert
und  übergemalt, dann wurde auch das wieder weggewischt und
die folgende Inschrift eingegraben; offenbar geschah dies nach der Ver-
heiratung der Prinzessin.

Eine Göttin hier



Inzwischen diesem
Grabe Nr. 2 und dem folgenden Nr. 3
wurde vor kurzem ein Brunnen aus-
gegraben mit Totenvasen [Eingeweidekrügen] aus
Kalkstein einer Prinzessin , von denen ich
eine mit Menschenkopf ge-  kauft habe [jetzt
in Berlin Nr. 2076 mit der Aufschrift α (der Kopf
fehlt)]. Auf einer anderen, im Besitz des Händlers
Triantophyllos verbliebenen, steht: β. Ein Stück [ei-



1) Nr. 15 bei Champ. Vol. I, 493.

Fol. III 42/3. Z. 885. B. 2075.

Westl. Theben. Biban el Kagi Karned 3-5.

ner anderen Vase] mit ihrem Namen nahm ich vom Rande des Brunnens mit, [jetzt in Berlin Nr. 2075 mit der Aufschrift: Andere Vasenfragmente gehörten einem , der also doch auch hier begraben gewesen sein muß. Kalksteinsymbole sind den Vasen der Prinzessin sehr ähnlich.



3. 0

Eine schön ausgezeichnete und gemalte Kammer, die sich besonders frisch in den Farben erhalten hat, weil sie später, wohl in koptischer Zeit, mit einem andern Stucke überzogen wurde. Der Name der Prinzessin  wird aber nie genannt, der Platz ist weiß gelassen. In der  rechten Nebenkammer sind hinter dem Titel auch Namensschil-  der, aber auch unausgefüllt. Die Prinzessin scheint also nie hier begraben worden zu sein.


4. Grab der Königin 2)

Die Inschriften und Darstellungen sind hier besser als in den beiden ersten Gräbern erhalten, doch ist alles wie dort angeordnet. — An der linken Wand der hinteren Kammer ist die Königin vor dem Gotte  dargestellt. L D III 172 e. —

L D III
172 e.

Varianten des Namens der Königin sind:

Auch in der rechten Seitenkammer kommt im Namen der Königin öfters nach dem  das  vor und immer steht dann , wenn das  fehlt . Das  vor dem Widder ist verschieden von dem  in .



In der linken Nebenkammer erscheint wieder der Hor [- An-
mt-] in Prinzengehalt.

5. Grab der 3)

Kopf der Königin von


der rechten Wand L D III 172 d. —

L D III
172 d.1) Nr. 14 bei Champ. Not. I 402 - 403. —
bei Champ. Not. I 399 - 400.

2) Nr. 13 bei Champ. Not. I 400 - 402. — 3) Nr. 12

Abdrücke eines andern Kopfes derselben von der Thürwand und eines Kopfes der Göttin Neith sind in Berlin (Abdr. 431).


In den Titeln geht  immer vor  voraus. Sie heisst auch ferner  , zuweilen nur  , auch nur .



Bei einer



darbringt, steht:




Darstellung, wo sie



Die Hinter- und
ganz zerstört. In der

Stücke des Granitsarkophages, der
auch auf dem Sarkophag heisst die
Königin bald  allein, bald    .



Seitenkammer sind fast
Hinterkammer liegen

Deckel



6. Grab der Königin ²⁾

An der linken Wand der rundgewölbten 1sten Kammer findet
sich die Var.    . An derselben Wand ist die Anrufung von
41 (sic) Totenrichtern, alle mit  auf dem Kopfe.

Rechts hinter der langen Liste sitzt ein Gott (sic) mit 2 Federn
auf dem Kopfe  ; vielleicht soll dies der 42te Totenrichter sein? -



Die Königin bringt diesen Göttern eine  dar.

Sie heisst auch bloß   , auch  . - Das
Zeichen  in
te  ist oben
rot. - blau, unten gelb, die Kontu-
Einmal kommt vor: .



In der 2ten Kammer heisst die Königin: .

 , hier ist das einzige einigermaßen
erhaltene Gesicht. Ebenfalls ist
die Darstellung    f, wo der
Titel  dem  einmal voran-
geht. .




1) s. Champ. Not. I 399. - 2) Nr. 11 bei Champ. Not. I 397-399.

Fol. III 45-47.

Westl. Theben. Biban el Hagi Hamed 6-9.


Geb mit der Gans auf dem Kopfe heißt hier
Gegenüber heißt Thoth:



7.

Zunächst hinter diesem Grabe folgt ein leeres, dann 2 verschlos-
sene.

Weiter nach dem nördlichen Berge zurück liegt eins Nr. 7 (Wilkh.
Nr. 8), das sehr groß ist, aber mit sehr schlechtem Stucke ausge-
füllt war, der nun fast ganz abgefallen ist, unter den wenigen
Resten findet sich:




8.

Auf der andern Seite des Thales im Felsen beginnt zuerst ein
unvollendetes Grab (Wilkh. Nr. 7) mit stattlicher Thüre, dann folgt
ein anderes Nr. 8 (Wilkh. Nr. 11), dessen Stuck fast ganz abgefallen ist.
In der Vorkammer ist noch ein Stück erhalten, auf dem auffallenderwei-
se die Schilder Ramses' III stehen: α. An derselben Wand


9. (Wilkh. Nr. 12)

Grab der Königin (11111111).



1) Nr. 3 bei Champ. Kol. I 383-389. 740-744.

Ueber der linken Wand des Eingangskorridors steht:



Gegenüber:




An der Thüre bei a stehen die Namen der Königin bei b der Geier bei c zerstört.

An der linken Wand ist bei d die geflügelte Wahrheitsgöttin, bei e die Königin vor Ptah, bei f vor Re-Harmachis, bei g vor Amst, bei h und Isis dargestellt; zwischen f und g steht α.

Gegenüber an der rechten Wand ist bei h wieder die geflügelte Wahrheitsgöttin, bei i die Königin vor Thoth, bei k vor Atum, bei l vor Hapi, bei m und Nephthys dargestellt; zwischen k und l steht β.

An der nächsten Thüre steht bei m: γ, bei n: δ; bei o und p dieselben Namen wie bei m und n.



1) Makr. Amst, Siumulf. - 2) Makr. Hapi, Kelsulf.

Fol. III 48-50. St. 431.

Westl. Theben. Pibon el Hag el Kamed 9.

Bei α die Neith mit β auf dem Kopfe: β bei α die
Selket



In der Hauptkammer ist an der Thürwand rechts ein großer Scha-
kal, darunter ein großer Löwe, keine Inschriften; links ein löwenköpfi-
ger Gott



, hinter dem die Königin auf der Erde sitzt.
An der Nordwand sind [rechts] zwei kau-
ernde Gestalten, deren letz- te einen Storch-
schnabel hat, darüber die Namen der Kö-
nigin. Links von der Thü- re sind wieder 2

Götter, der erste kauern




der zweite ge-




hend

An der Hinterwand
gibt zu beiden Seiten der
geister, darüber sind To-
tungsband Tafel I II.



steht die Köni-



Thüre vor je 2 der 4 Toten-



Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

Erg.

LI

An der Südwestwand ist:

rechts ein großer Geier und ein kauernendes Nilpferd



links 2 kauernende Affen, vor ihnen ein Affe mit Bogen.

Südliche Seitenkammer.

An der Thürseite steht rechts
und links räuchernd und libierend
der An- mit mit Horusopfer, Uraeus
und Bart; links steht vor und
hinter ihm α , rechts β .




Auf der östlichen und westli-
nigin anbetend oder mit 2 Sistrum

dem Seite steht die Kö-
vor den 4 Totengeistern,

1) nach Stbd. 431. -

deren Namen über ihnen in einer Zeile stehen, vor jedem einzelnen steht aber der Name der Königin. Rechts, wo sie nur anbetet, haben alle vier Menschenköpfe, links, wo sie Sistrum hat, hat nur Stmst Menschenkopf. Die Königin heisst abwechselnd

Die Hinterwand ist zerstört, es scheint, dafs Osiris



daran dargestellt war.

Nördliche Seitenkammer.

L II
206 e.

An der Thürseite steht wieder zu beiden Seiten liegend und räuchernd der An-mtf, hier Horus genannt: α, gegenüber die gleiche Inschrift L II 206 e.


An der Westwand sind links 3 Götter, der 1. ste mit Schakals-, der 2. te mit Schlangen-, der 3. te mit Krokodilskopf dargestellt; vor jedem der Name der Königin, über ihnen:




ihnen β. Hinter ihnen 4 Totenkästen mit Menschenköpfen auf dem Deckel, darauf die Namen der 4 Totengeister, vor jedem Namen γ.

Gegenüber δ an der Ostwand stehen wieder 3 Götter, der 1. ste mit Affen-, der 2. te mit Storch-, der 3. te mit Sperberkopf; vor jedem wieder der Name der Königin, über und vor ihnen: γ.

Links davon knien ein schakals- und ein sperberköpfiger Gott, die eine Faust erhebend:




An der Hinterseite steht links die Königin und erhält Wasser zu schlürfen von der Hathor, die im Lebensbaume steht, hinter ihr tritt die Kuh aus dem



Fol. III. 50. 52/3.

Westl. Theben. Biban el Hagi Kamed 9.


Berge. — Ueber der Hathor steht




, über der Kuch:

Hinterste Kammer.

An der Thürseite steht zu beiden Seiten die Königin anbetend, nach dem beiden Nebenseiten gewendet.


An der Nordseite sind oben wieder die 4 Totengeister mit Menschenköpfen, hinter ihrem eigenen Namen folgt wieder der der Königin, z. B. . Drunter sind 4 ganz gleiche auch kauernde Götter, wie drüber, nur der letzte ist eine Got-



An der Südseite sitzen oben wieder die 4 Totengeister mit Menschenköpfen, die Inschriften sind ganz wie oben. Drunter:


Es scheint, daß die Königin mit all diesen Gottheiten personifiziert ist.

An der Hinterseite sitzt in der Mitte Osiris, vor ihm stehen Neith und Selket, die wieder  heißt; hinter ihm Isis, Nephthys und Thoth.



10. (Wilki. Nr. 14) Grab der

Das Grab ist auf schlechtem Stuck ausgefallen, auch ist die Malerei schlecht. Hinterkammern mit Darstellungen der Totengeister und dgl. sind nur untermalt.



gemalt, der meist und flüchtig, die

LD III
224 a.

Die Verstorbene heißt überall nur , nirgends „Gemahlin“ oder „Tochter des Königs“; sie war vielmehr nach der Inschrift, die ihrem Schilde folgt:  (das  ist hier rot) die Tochter eines Privatmannes und wohl genannt wird,  links (α) LD III 224 a, [rechts dgl.]



11. (Wilki. Nr. 16) 2)

LD III
217 g.

Dies Grab + Pfeiler, ist sind sehr schlecht. Darstellungen des Königs Ramses III:  ter dem fast immer mit der Feder in sein Lochn  folgt, der hier, der er in Medinet Habu  wird, obwohl LD III 217 g. 3)



ist ganz fertig; es hat im Innern aber nicht groß; die Skulpturen und grob. Es enthält fast nur Dar-  Königs Ramses III:  , hiev-  der Hand  ste genannt  der 5te ist.



Der Krön-  linken Wand  an. Die Gans  im Namen des Gottes hat hier  immer hinten zwei aufschlagende Federn, die  nicht hat. Es ist also wohl eine andere Gänse-  art.



Im der Mitte des Pfeilersaales steht der Lar-  einer Frau; der Deckel ist als Körper ausgehauen, das Gesicht  hat keinen Bart und auf dem Kopfe ist die Geierhaube abgebil-  det. Die Inschriften enthalten die Namen der Totengeister, dann  sollte der Name der Verstorbenen folgen, es steht aber nur  , der  Name fehlt. Das Grab scheint also einer Frau oder Tochter Ram-  kophaq  art.



1) Nr. 4 bei Champ. Not. I 389-391. - 2) Nr. 8 bei Champ. Not. I 395-396. - 3) in der 2ten Zeile ist  statt  zu le-
sen.

nahme der Gräber des südlichen Asasifs und von Der el Medinet) auch in der Publ. angegeben. — Da die Zählung der Sectionen des Planes L DI 73 und die Beschreibung der Gräber im Ganzen aber umgekehrt von Norden nach Süden geht, so empfiehlt es sich, soweit möglich, diesem Weg bei der Ordnung der Notizen beizubehalten. Jedes Grab ist von uns mit einer in eckige Klammern geschlossenen Zahl numerirt worden. Wo sich mehrere Gräber ohne Trennungsstrich aufeinander folgen, ist dies auch im Manuscript der Fall. — Die Nummern der beiden Zählungen entsprechen sich folgendermaßen:

Nr. 1 der Zeichnungen = [110]	Nr. 13 der Zeichnungen = [68]
„ 2 „ „ = [108]	„ 14 „ „ = [58]
„ 3 „ „ = [97]	„ 15 „ „ = [57]
„ 4 „ „ = [94]	„ 16 „ „ = [47]
„ 5 „ „ = [93]	„ 17 „ „ = [45]
„ 6 „ „ = [s. ob.	„ 18 „ „ = [40]
„ „ „ L 136, Ann. 1.]	„ 19 „ „ = [39]
„ 7 „ „ = [83]	„ 20 „ „ = [38]
„ 8 „ „ = [80]	„ 21 „ „ = [36]
„ 9 „ „ = [78]	„ 22 „ „ = [25]
„ 10 „ „ = [77]	„ 23 „ „ = [20]
„ 11 „ „ = [75]	„ 24 „ „ = [18]
„ 12 „ „ = [74]	„ 25 „ „ = [14].

Gräber von Abw. Negga.
 [Sect. I des Planes L DI 73].
 [1.]

Eine große schön geschnittene, aber sehr zerstörte Felsenstele trägt oben unter dem Halbkreisbogen und der geflügelten Sonnenscheibe die beiden Schilder Thutmosis' III und der Ramaka nebeneinander, beide mit männlichen Königstiteln; das linke Schild der letzteren ist aber gründlich ausgehackt; in der ersten Zeile der Inschrift darunter sind die Zeichen ihres Namens, der dem Namen Thutmosis' III vorangeht, noch

Westl. Theben. Privatgräber. [1-4.]

Fol. III 77.82. 12° III 159-161.

L D III
27. 11.

schwach zu sehen. L D III 27, 10. ¹²⁾ In der Inschrift ist viel von Reichtum und Brauten die Rede, vgl. die 11te und 12te Zeile L D III 27, 11.⁹⁾

Auch auf der Seite sind die Königsschilder noch einmal ausgekratzt.


[2.]³⁾

Rechts daneben ist ein sehr schön geschnittenes Grab mit dem Namen der Königin .



[Angehörige des Verstorbenen sind:] große Familie, schön geschnitten.

Über die Hieroglyphen geht eine rot geschriebene demotische Inschrift hin.



usw. eine



[3.]

Darüber ist ein gemaltes Grab mit einer Anbetung vor Amnophis II; die Schilder sind erst gestern (22. November 1844) ausgebrochen worden und die Stücke liegen noch unten.

[4.]

Noch ein wenig höher [findet sich in einem Grabe] eine Anbetung vor D'sr-ku-rä Amnophis I (rot) und der Stak-mo-Nfr-t-iri ⁵⁾ (gelb). Ebendasselbst die Inschrift .

α
zu [4.]

1) in der Publ. irrig als aus dem Rosasiftempel bezeichnet. - 2) statt  ist  zu lesen.

3) Nr. 51 (3^o) bei Champ. Not. I 543.

4) St. Kir. Rasschia.

5) St. Kir. Stakomnefuari.

Fol. III 64.82.84. B. 1553.1618.

Westl. Theben. Privatgräber. [4-7]

[Der Verstorbene heißt] . [Angehörige von ihm sind:]


[5.]

Auch noch entferntere Gräber sind aus derselben Zeit;
 [so das] Grab eines Priesters mit gestempelten Ziegeln
 , [ein Ziegel mit dem letzteren Stempel ist
 jetzt in Berlin Nr. 1553,]



[6.]

[und das] Grab eines Obergärtners



Nördliche Gräber (Rauaba).


[Sect. VI. III des Planes I II 73].

[7.]¹⁾


Grab eines Federträgers. Ramses II und seine Frau Nrt-ari-mr-
n-Mt sitzen in einem Haus und werden durch einen Fest-
 zug gefeiert, an dem der Verstorbene teilnimmt (α).

Rechts hinten sitzt er mit seiner Schwester

Var.




Dies Grab hat
 ten Laale 10
 statuen des Ver-
 viele sind weggebrochen. Der Verstorbene



in dem ersten brei-
 Pfeiler mit Osiris-
 storbene davor;



heißt: β.

[Das Bruchstück eines gebrannten Ziegels mit dem Stem-
 pel:  ist jetzt in Berlin Nr. 1618.]

1) Nr. 42 (X') bei Champv. Not. I 535.


[8.]

Hiemlich hoch oben, hinter der Fingelpyramide sind Fingel mit dem Namen Amenophis 'II', die Schilder aus Versehen vom Stem-
pelschneider verkehrt hin-
tereinander gesetzt.



[9.]

Darüber ist ein großes Grab mit geräumigem Vorhofe; der Verstorbene und seine Frau, die wieder Schwester genannt ist, heißen:



Im Innern
der 15-20 Fuß

sind sowohl rechts als links die Figuren be-
hoch ausgehauen. Auch in den andern Grä-
bern angesehener Priester dieser Gegend sind kolossale Statuen ausge-
hauen, die größten von Privatleuten, die mir vorgekommen sind. Der
Stil scheint wieder Ramseszeit.

In und vor diesem Grabe lagen einige Fragmente von einer Mu-
menschale mit den Schildern



und , jetzt in Berlin Nr. 799.

[10.11.]

Noch höher oben sind 2 kleine schwarze Fingelpyramiden, innen-
dig mit gewölbten Kammern, die ausgemalt sind. Es ist wenig mehr zu
sehen, doch scheint es der Stil
der 19ten Dynastie zu sein:



1) Nr. 44 (Z') bei Champ.
Not. I 536-538. 853.

2) wohl Nr. 45 (B') bei
Champ. Not. I 538.

Fol. III 66. 74. 12° VII 152.


Westl. Theben. Privatgräber [12-14].

[12.]

In dem Bauäba ist ein Grab und Brunnen im Felsen mit einem balas voller Papyri, der Fund Drovetti. - In den Gräbern Bauäba (nach Abu Megga hin, aber noch südlich davon bei den Pyramiden) sind [überhaupt] die hauptsächlichsten Papyri gefunden, hier waren meist Priestergräber der 18 und 19 ten Dynastie.

[13.]

Grab des ; er hat 2 besondere Priestertitel des Amun.
 An der  Hinterwand betet er links Thutmosis III, rechts Ameno-
 phis I, der  schwarz gemalt ist, und hinter ihm seinen Sohn an.
 Auf der rech-  ten Wand betet er und seines
 Schwester  den Osiris, die Isis und die
 welche  letztere rot, nicht schwarz
 gemalt  ist.

Nördliches Asasif.

Asasif (Plural von asafie) heißen die in ebener Erde gegrabenen Gräber mit einem vertieften, unbedeckten Hof, rechts und links von Abd-el Kurna.

[14.]

Zu beiden Seiten der Schlucht, die zu den Psammetichgräbern und dem Asasif führt, waren Gräber aus der 12 ten Dynastie und der Hyksoszeit; desgleichen an den hohen nördlichen Felsen des Asasifthales, wo schon die gebohrten hohen Aufwege zu den Höhlen an die von Benihassan erinnern. Vor den meisten jener hochgelegenen Felsenkammern standen Ziegelgebäude. Dort oben ist nur eine beschriebene Grabkammer eines  aus dem alten Reiche (Nr. 25 der Zeichnungen) mit einem Sarkophagloch, das selbst als Sarkophag

1) S. Champ. Mon. II, 162, 2.

LII
148 a-d.

behandelt und danach ausgemalt ist. Die darin abgebildeten und mit ihren Namen und z. T. sehr hohen Zahlen versehenen Gegenstände, die Hausgeräte darzustellen scheinen, sind meist deutlich erhalten. LII 148 c. d.

[15.]

LII
145 a-d.LII
146 a-d.LII
146 c.

Drunter im Rosasif in einer sonst unbeschriebenen Grabkammer (Sekt. III a des Planes LII 73¹⁾), ganz nahe südlich von dem großen Weg, [der] nach dem Tempel hinführt], stand ein schöner viereckiger Sarkophag aus feinstem Kalkstein, den wir mitgenommen haben (jetzt in Berlin Nr. 1154. 1155.) Er gehört einem  und ist dem Namen wie dem Stile nach in die 11te

zu setzen. Inwendig ist oben ein bunter Hieroglyphenstreifen und buntes Totengerät dargestellt, drunter eine Inschrift in Vertikalzeilen in flüchtigen Linearhieroglyphen, an einer Seite eine lange Opferliste. LII

145 a-d. Außen ist nur ein schwarz gezeichnetes Hieroglyphenband und auf der nach der Thürseite der Kammer zu gewandeten Seite zwei Thü- gen. LII 146 a-d. Auf dem flachen Deckel ist gleichfalls ein schwarz gezeichnetes Hieroglyphenband LII 146 c.

Grundriß des Grabes.

LII
146 f-g.

Durchschnitte des Sarkophags LII 146 f. g.


[Auch der Schädel eines Opfertieres aus diesem Grabe ist jetzt in Berlin Nr. 1156.]

Dort in der Nähe ist auch der dreifache Sarkophag des Mentuhotep in der Sammlung Passa- lacqua (jetzt in Berlin Nr. 9-11) gefunden.

[16.]

Vor den mächtigen unterirdischen Grabpalästen der 26sten Dy- nastie im Rosasif waren am Eingange mächtige Tylonen ge- baut aus ungebrannten Ziegeln, wohl bekleidet mit Stein; sie

1) a ist auf dem Plane nicht zu finden.



Ftbl. III 67. 188/9. J. 148.

Westl. Theben. Privatgräber [16-18].

hatten ein großes gewölbttes Durchgangsthor, wohl die weitest gespannten Bögen, die in Aegypten vorkommen, s. die Aufnahme eines solchen Pylons L DI 94. Auch war überirdisch meist eine große tempelartige Umfassungsmauer, die sich an den Pylon anschloß.

L DI
94.


[17.]

[Zur der Aufnahme eines kleinen Pyramidalgebäudes unweit des oberen Pylons L DI 94 bemerkt Erbkam auf seiner Zeichnung:]. Der obere sich konisch vorjüngende Raum ist als Brennofen benutzt worden, er war oben nie zugewölbt.

L DI
94.

[18.]

Grab im Assusif (Nr. 24 der Zeichnungen), an dem vorderen süd-westlichen Felsabhange, vor kurzem erst eröffnet und Wohnbar gemacht, von Champollion, Wilkinson, Kaary usw. nicht gesehen; es stammt aus der Zeit Thutmosis III und gehört einem len rechten Wand sitzen links, wie me Eltern:



An der Thürwand kommt α vor in einer Inschrift zu einer großen Darstellung, vielleicht vor dem Könige Thutmosis III selbst, da sein Schild auf einem  da steht.

Die Thüre zum Innern ist im oberen Halbkreise eigentümlich verziert, mit , vielen ^[sic] Speerköpfen, und mit kanalisierten Säulen , die auf der aus der Wand heraustretenden Hälfte 12-14 enge Kanälchen haben.

Links neben der Thüre werden Goldringe abgewogen, neun lie-


L DI
39 d.

gen auf der Wage, als Gewichte dienen zwei liegende Kälber (*pacunia*) L II 39 d; daneben ist ein ganzer Berg von Goldringen.

Darüber stehen goldene und rote Schränke in Form von Tempelfaçaden, mit drei Thüren, deren Umschriften die Namen Thutmosis' III enthalten.¹⁾

L II 39 c.

Weiter links stehen zwei große Granitobelisken, von denen der eine jetzt weggehauen ist. Der stehende trägt die Namen Thutmosis' III, das Pyramidion ist gelb gemalt. Links davon sitzt der Verstorbene:



, vor dem in mehreren Reihen übereinander Leute die Arme über die Brust gekreuzt, treten:

Der Verstorbene war Priester des Amun:




L II 39 c. auch 2. ten

Die[Decke der] inneren Kammer ist ganz als Tonnengewölbe aus dem Fels gehauen; unter den Darstellungen ist nichts besonders Bemerkenswerthes.

[19.]

Links neben dieser Thüre führt eine andere wohl zu einem andern Grabe. - Am linken Thürpfosten derselben steht über einem Manne, der Blumen darbringt:



[20.]

Grab des    (Nr. 23 der Zeichnungen, Sect. III a des Planes L II 73, Wilk. R.).

Der Verstorbene heißt            , an-

1) Hier., Thüren und den Umschriften der Namen des Th. III. - 2) a ist auf dem Plane nicht zu finden.

den Titel *L D III 282 f.* In der Thüre heißt er
Im Innern wird seine Mutter genannt:
kommt vor: *L D III 282 h.*

Im Innern findet sich im Kapitel

..... 

Im der 3 ten Thüre sitzt rechts
Verstorbenen seine Schwester und Gat-

Von der hintersten Kammer der Stie
eine Thüre ab mit dem alten Wulst, der
des Verstorbenen enthält. Driber sitzt er
hinter ihm seine Mutter.


Im nördlichen Teile des großen Vorhofs ist eine
te Inschrift, in der auch der Name des Petamenw-
ein unbekanntes Namensschild vorkommt:

[21.]


An der Nordseite des großen Hof
ist ein Felsensaal voller Opferdarstellung-

[22.]

An der Südseite [des Hofes ist] ein
re der


im
Innern
wiederholt.

sitzt, ihm werden Blumen - Vasen gebracht
von:




[23.]

Grab des
Figur, da-



, großer Hof. Hier ist in einer Ecke eine sitzende
neben die Quadrate, 5 vom Kuge bis zur Brustwarze,

1) nach Abdr. 429 vervollständigt.

 , gegenüber
ein Lohn



L D III 282 f.
L D III 282 h.

110 b des Totenbuches

und links hinter dem
ten:



[*L D III 282 g.*]
führt rechts
den Namen
links und

L D III 282 g.

sehr zerstör-
phie und


gen, ohne Inschriften.

Grab, über dessen Thü-

Westl. Theben. Privatgräber. [23-24]. Fol. II 57. 84^{re}. Pl. 8733-35. 8737. 8739. 8767/8.

9 bis auf den Schoß.

[24.]

In einem tiefen Hofe hinter einem großen schwarzen Kieselbogen wurden in der südlichen Wand 2 Kammern aufgedigelt; nur die erste war beschrieben, nicht gemalt, im elegantesten Stile der Pramenzeit und gehörte dem  (b auf dem Pläne L II 73.)


In der hintern Kammer war das Grab, darin hatte man vielerlei zerbrochenes Holz, aber mit andern Namen gefunden:



Außen im Schutte fand man eine Anzahl Stempel mit dem Namen eines Mentemmes desgl. einen Kiesel mit demselben Namen. Auf andern Stempeln wurde [statt der Frau] sein Sohn, sein Vater, seine Mutter usw. genannt. [In Berlin sind jetzt zwei „Kiesel“ mit dem Stemp.

Nr. 8767. 8768, drei mit dem Stempel:

Nr. 8733. 8734. 8735, einer mit



Nr. 8739, einer mit α


Nr. 8737.

Ein Kiesel mit dem Stemp. pel



bei dem Grabe mit Kophage wird von Zeichnis seiner Kiesel III 84^{re} angeführt, ist jetzt aber in Berlin nicht mehr nachzuweisen.]

, von der Nordseite des Abd. el Kurna dem bunten Lepsius in dem Verlagsammlung (Fol. II 84^{re}) angeführt, ist jetzt aber in Berlin nicht mehr nachzuweisen.]



α




Fol. III 34. Inv. I 595. B. 7184-7186.

Westl. Theben. Privatgräber [25-26].

[25.]

Grab des α (Nr. 22 der Zeichnungen).Der Verstorbene heißt α ; Var. außen im Hofe da an einem Stütze:

Var. des Namens sind:



Über dem Eingang in das Grab vom Hofe aus steht die Inschrift I D II 270 a.

Blendthüren aus diesem Grab sind: I D II 270 b (in der Kammer links), c. 271 a (im Hofe).




Um die Thüre aus dem Hofe rechts steht:

An der Thüre aus dem Hofe,
links:  [Von den beiden bei
Ros. Mon. Civ. 51, 1. 2.
publizierten Darstel-
lungen dieses Grabes
ist ein Papierabdruck
vorhanden (Nr. 427).]

497
270 a.497
270 b. c.
271 a.

[26.]


Aus einem Grabe östlich von [dem mit] unserem Sarkophage [s. ob.
Nr. 15 S. 242] sind
4 Totenvasen
[Kanopen] in
Berlin Nr. 7184-
7187 mit folgen-
den Aufschriften:




1) Nach Fol. II 34 folgt in der ober-
sten Zeile links auf dem Namen
zusammengesetzt  statt .

2) In der Publ. gehört die Unterschrift von a zu b und von b zu a.

Nr. 7187.



[27.]

Das große Grab im Ahasif, wo der goldene Sarkophag gefunden sein soll, war vielmehr ein großes Psammetichgrab, das am 30 hölzerne Sarkophage, z. T. sehr schöne vergoldete, einen neben dem andern aufgestellt enthielt; auch in den kleinen Nebenkammern des Pfeilersaales (mit 8 rohen Pfeilern und 8 rohen Wänden) sowie in den beiden hinteren Kammern. Die Thüre war mit einer dünnen Mauer verbaut, aus Steinen, die von einem andern Gebäude genommen waren und von denen jetzt noch einer umgekehrt die Schilder Psammetich's I  enthält. Hinter dieser Mauer war eine verschlossene, zwiefelhige hölzerne Thüre und auch im Innern noch 2 solche Thüren. Fast jede Mumie hatte einen dicken (Toten-) Papyrus neben sich, auch in hölzernen Statuetten waren Rollen verschlossen. Außer an dem Reste der Thürvermauerung, die unter oder bald nach der Psammetichzeit geschehen sein muß, sind noch rote koptische Zeichen sichtbar; die äußere kleine Kammer war also später von Kopten bewohnt worden. — Das Grab liegt in der Ebene, unmittelbar neben dem Hügel, an dessen andrer Seite unser Sarkophag [s. ob. Nr. 15 S. 242] stand.


[28.]

In einem Psammetichgrave weiter nach dem Pylonen hin ist eine Göttertafel, die mit Osiris (α) anfängt, dann folgen nach einer Unterbrechung durch Bruch:

Der Verstorbene war:




und:



[29.]

Immer noch im Nassasif, aber nahe bei Abd el Kurna ist ein älteres Grab eines



[30.]

Auch im Nassasif werden Papyri gefunden, wohl wie die meisten Gräber dort aus Psammethichzeit.

Ich kaufte am 9. Januar 1845 einen kleinen hieroglyphischen, ohne Zweifel späten Papyrus, [der] in einem Grabe im Nassasif gefunden [sein soll. Der einzige von Lepsius erworbene hieroglyphische Papyrus in Berlin P. 3015 enthält die Titel, Vignetten und Zeilenanfänge des Textes der Kapitel 21. 26. 30. 44. 59. 81. 89. 91. 100. 125 d des Lepsius'schen Totenbuches und gehörte einer Person, deren Namen mit  begann.]



El Chôcha.

[Sect. XIII des Planes I II 73.]

[31.]



Grab in dem Chôcha, von einem Hause jetzt von hinten zugänglich. Neben einer Thüre wird Amenophis II angebetet, über den Haos sieht ein eigentümlicher Stierkopf als Verzierung hervor. Auf der andern Seite erscheint in der Inschrift der Name Thutmosis III: (s. hierneben).



1) oder „in“?

[32.]

Dieses Grab [Nr 31] geht unmittelbar in ein andres aus Ramesses-zeit über, das ganz andern Stil zeigt und einem Var. und Δ . Der Verstorbene betet einen Affen unter dem Namen des Thoth an:



Dies Grab hatte kannelierte Säulen.

[33.]

Daneben ist ein anderes Grab, in dem man die schwarze Mulde von Granit mit den Namen Amenophis I gefunden hat [wohl Berlin Nr. 2292, s. hierneben.]


[34.]

Grab in Chôcha. Ziegel mit dem Stempel, jetzt in Berlin Nr. 1580.



[35.]

Ziegel von der Nordseite des Chôcha-Ziegels mit dem Stempel, jetzt in Berlin Nr. 1614.



Fol. III 74/5. 181. 192.

Westl. Theben. Privatgräber [36-37].

Abd el Kurma.[Sect. XV. XVII des Planes LDI 73].

[36.]

An der Nordseite des Abd el Kurma-Kügels, an der Südseite des hinteren Assasifthales, ziemlich hoch am Felsen ist eine Grotte mit vielen koptischen Inschriften, u. a. auch einer griechischen, die sich auf den Athanasios, Erzbischof von Alexandria bezieht. LDII, 76 Nr. 59 (s. Wilkinson Mod. Eg. I 253).

LDII,
76 Nr. 59.

Nach hinten öffnet sich ein roter Gang, der immer roh war und in den Felsen hinunter in eine rohe Endkammer (Nr. 21 der Zeichnungen) führt, in der rechts, westlich ein schöner Sarkophag von feinem, weissen Kalkstein steht, ganz wie die beiden im Assasif [Nr. 14. 15.  S. 241½] aus der 11ten oder 12ten Dyn.

Hier steht der Sarkophag frei im Felsen, aber mit vielem Schutte umgeben; er ist von aussen skulpiert, innen trägt er oben herum die Namen des , darunter sind die gewöhnlichen Geräte dargestellt mit ihren hieratischen beigeschriebenen Namen, darunter hieratische Inschriften, Anrufungen und Opferlisten. LDII 147 a. b. 148 a. b.

LDII,
147 a. b.
148 a. b.

Es scheint, daß die Gräber jener Zeit fast immer roh waren und nur der Sarkophag schön gehauen und beschrieben war.

[37.]


Grab zwischen Assasif und Abd el Kurma, zum letzteren gehörig, aus alter Zeit. - In der großen Querkammer stehen schön kanalisierte Säulen mit einfachem Abakus, sie haben 32 ziemlich tiefe Kanneluren und dazwischen 4 Hieroglyphenbänder mit den Namen des Verstorbenen (α), [sie sind] sehr hoch verschüttet; die Kanneluren, natürlich ohne Stege [sind] 0,09 breit, 0,01 tief, die Inschriftkolumnen sind 0,15½ breit, die Inschrift selbst nur 0,10. Die Höhe des Abakus beträgt 0,23.

α





Der Verstorbene war Aufseher im Palaste Amenophis' III.



[38.]

Durch dieses Grab [Nr. 37] gelangt man zu einem andern geräumigen Grabe des königl. Schreibers (Nr. 20 der Zeichnungen). Hier wird als regierender

thak





in einem Naos angebetet. - Der König selbst erscheint einmal den Atum, Herrn der beiden Länder von On¹ anbetend. - In derselben Kammer werden Amenophis I und die Königin von dem Verstorbenen angebetet. L II III 199 d.


L II
199 d.

Der Verstorbene heißt:

Hinter einem königlichen Schreiber Namens , der in den Anbetungen mit dem Verstorbenen abwechselt, [sitzt einmal] die



Einmal ist der Verstorbene mit  auf dem Kopfe dargestellt. Ein andermal wird [er]  von einem andern  mit denselben Titeln angebetet, hinter dem ersten sitzt seine Frau () während hinter dem Anbetenden



1) Heliopolis.


ein Bruder Mai und viele andere Familienmitglieder, auch die Mutter ihrer Mutter folgen.

In den Titeln und Namen der Familienmitglieder kommt öfters das erste Schild des Menephthah und auch das Ramses' II vor, so z. B. in dem Titel des Vaters  , der mit der Mutter (L III 199 g) von  α genannt, angebetet wird.

L III 199 g.

Die kleine Kammer dem Kai, der verbin-
dend.

rechts scheint dem Ta, die links
dende Mittelsaal beiden anzu-
gen.



In der noch klei-

neren Kammer, die sich an die
des Ta anschließt, sitzen an allen 3 Wänden Statuen, und an
einer Seitenwand der rechten Nische tritt die Kuh der Hathor
aus einem Berge, vor ihr steht der König Ramses II schwarz
gemalt vor einem kleinen Altar  L III 199 h.

L III 199 h.

Links neben dieser Nische auf
steht der König Amenophis
rot im Königsornate L III 199 f.

der rechten Wand

Ihm gegenüber auf der lin-
ken Wand steht die Königin
schwarz. L III 199 e.



L III 199 f.

L III 199 e.

In der hinteren Ni-
sche sitzt in
der Mitte Osiris, zu seiner Rechten Isis oder
Hathor mit , zu seiner Linken Atum (?) mit ; ne-
ben dem letz- teren an der Nebenwand Ame-
nophis I, neben der Hathor wieder die Königin Nubmes [nefer-ari-]

In der rechten und linken Nische sitzen 2 Paare von Verstorbe-
nen, vielleicht Ta und seine Frau und deren Eltern? Doch erscheint
wieder an der Thüre dieser letzteren Kammer zu beiden Seiten Kai,
also gehört wohl ihm auch diese Kammer. -

[39.]

Aus demselben Hofe, aus dem man in das obere Grab [Nr. 37]
kommt, das jetzt als Eingang für das untere [Nr. 38] dient, führt

auch die Thüre in das Grab des  (Nr. 19 der Zeichnungen.)¹⁾

Ueber dem Eingange stehen die Schilder Sethos I.

Ueber einem Mann und einer Frau steht [an der Thürleibung]:²⁾



L D III
132 n.

L D III
132 p.

L D III
132 r.

Wenn man hineinkommt, gleich links an der [Thür-] Wand, betet der Verstorbene dem König Sethos I [L D III 132 n]³⁾ an, der in einem Naos mit besonderer Säulenarchitektur sitzt [s. Prisser Mon. pl. 30. Der Abdr. einer Säule ist in Berlin St. 420 a.-d.] An derselben Wand wird die Bildsäule des Königs dargereicht: L D III 132 p; darunter wird an 2 Königssphinxen gearbeitet: L D III 132 r.


L D III
132 s.

An einem Pfeiler betet der Verstorbene dem König Sethos I an, und an demselben den Amenophis I und die schwarze Königin, die in der Inschrift über dem Verstorbenen genannt wird. L D III 132 s.⁴⁾

L D III
132 q.

Darunter wird dem Verstorbenen und seiner Mutter von seinem Bruder geräuchert und libiert. L D III 132 q.

Unter der Anbetung des Königs ist eine lange Inschrift; darin spricht der Verstorbene:





In der oberen Inschrift vor dem Verstorbenen steht:

An einem der beiden Mittelpfeiler heißt der Verstorbene:

L D III
173 a.

Auf dem 3ten Pfeiler von links her saugt ein Euter einer gelb mit einer hei-



usw.

junger schwarzer König an dem ben Kuch, darunter ist ein Naos liegen Barke dargestellt, auf de-

1) Nr. 32 bei Champ. Not. I 520-525. 846-848; nach St. 429 zwischen Khasif und Abd el Kurma. -

2) nach Champ. Not. I 521. 846. - 3) vgl. Champ. Not. I 521, wo der Kopf des Königs umgedreht ist. -

4) In der Inschrift über dem Verstorbenen ist in Z. 5 nach Fol. III 37 und St. 429 zu lesen  und .

Fol. III 38. 58/59. K. 953.

Westl. Theben. Privatgräber [39.40]


ren Untersatz des 1. ste [und 2. te] Schild Ramses' II steht, während sich in der oberen Darstellung noch der Name Sethos' I findet; die untere Darstellung scheint später zugefügt zu sein. L D III 173 a.

An den beiden letzten von den 8 Pfeilern rechts, die von späterer Hand im andern, größeren Stile später beschrieben zu sein scheinen, redet der Verstorbene dem König Ramses II mit seinen beiden Schildern an.


Auf dem letzten Pfeiler rechts über der Ramses-Inschrift wird die löwenköpfige Göttin α angebetet.

[40.]

Grab des
Reichnomen,
Limpsest. -
Säulen in




nach dem Hossasif zu (Nr. 18 der
Sect. VII des Planes L D I 73), Sa-
Großen Saal mit 6 polygonen
einer Reihe.


L D III
235.

An der schmalen Südwand ist die große ge-
schmückte Barke des Amon dargestellt, vor der der
König Ramses IX mit sehr gut erhaltenem Profil opfert.
Links unter der Barke stehen eine Anzahl Vorgänger des Kö-
nigs (s. hierunter), über der Wand stehen seine Vornamen. ²⁾ L D III 235.

leer



Auf der langen Thürwand ist [rechts] wieder eine Amons-
barkie abgebildet, der der König räuchert, hinter ihm prächt-
ige Goldvasen. - Darüber sind Dattelpalmen.



Links von der Thüre ist wieder
eine große Prozession einer Amons-
barkie, vor der der König opfert.
Hier ist der Stück z. T. abgefal-
len und es zeigen sich darunter äl-
tere Inschriften in Relief.



In der Nordwestecke ist eine


1) Nr. 60 (S^o) bei Champ. Nol. I 558-569. 859-862, Nr. 18 nach Eusebio. - 2) Statt $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ ist mit der K. 953 $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$,
statt $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ mit Lepsius (Fol. II 58) $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ zu lesen; statt $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ hat Lepsius $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$.

Z. 160.

Westl. Theben. Privatgräber [41.]

[41.]

Haus Wilkinson, das auch uns als Wohnung diente.
Grundriß nach Z. 160.




LII
284a.

In diesem Hause war ein Sarkophagbret verbaute mit den Namen zweier sonst unbekannter Könige  und  LII 284a¹⁾ (jetzt in Berlin Nr. 2100.)

[42.]²⁾

Ueber unserem Hause [Nr. 41]:

1. Grab des ³⁾


Die Frauen sind fast alle um Kopf und Brust rötlich, der Leib und die Beine gelb.

[43.]

2. Neben der innern Thüre, an der hinteren Seite des Querganges wird zu beiden Seiten der König   angebetet, in sehr guter Zeichnung und [mit sehr guten] Hieroglyphen. Diese Darstellungen   sind geblieben, obgleich das Grab später okkupiert und [neu] beschrieben ward. Gegenüber an der Thürseite kommt   in der Inschrift das Schild vor. - Der frühere Eigentümer des Grabes hieß Amenhotep und war 3ter Priester des Amon, der später, der namentlich die innern Räume okkupierte, heißt 

[44.]

3. Grab des 

[45.]

LII
62b.

4. Grab des  (Nr. 17 der Zeichnungen); er betet den König  Amenophis II und seine Mutter, die    

1) Lepsius giebt am Schluss der Vertikalzeile das Wort  ganz, das aber schon damals nur noch teilweise  las, wie  die Publ. te auf dem Original zu lesen ist. - 2) Nr. 11 nach Eisen.  - 3) Nr. 12  lehr. - 4) Nr. 13 

Nr. Weidenbach hat und wie neu. Nr. folgt dies


an. L D III 62 b. Dafs es seine Mutter ist, die mit vollem Namen  hiefs, wird durch das Voranstehen des Titels  wahrscheinlich

Im innern Gange heifst der Verstorbene , drüber läuft ein Fries, aus dem Schildern   gebildet.


Ein Stück Land-  stein enthält jetzt in Berlin   Nr. 2067.



die Titel




[46.]

5. Großes zusammengestürztes Pfeilergrab, in dem unsere Berliner Statue Nr. 2296 (erworben in London aus der Sammlung Athanasi) in einer Nische gefunden worden ist, L D III 25 bis, b-m. (Die Inschrift befindet sich vorn, k. l. auf den Seiten, m auf dem Rücken der Statue.) - Es liegt noch jetzt eine große Stèle aus hartem Sandstein darin, auf der auch der Name des Verstorbenen  immer ausgekratzt ist. L D III 25 bis, a, jetzt in Berlin Nr. 2066.


L D III
25 bis,
b-m.

L D III
25 bis,
a.

In der gemalten großen Vorkammer findet sich:



Ebendasselbst fand sich ein Grabkegel mit dem Stempel 25 bis, m, jetzt in Berlin Nr. 1034. Auch Kiesel mit demselben [oder vielmehr einem ähnlichen] runden Stempel haben sich in diesem Grabe gefunden. L D III 25 bis, l, (jetzt in Berlin Nr. 1514), m (ebenda Nr. 1608).



L D III

L D III
25 bis, m.
L D III
25 bis,
b-m.

An den Wänden des Ganges, der nach hinten führt, sind kleine Stelen eingemauert L D III 25 bis, b-f; die Namen des Amon und des Verstorbenen, der ja den der Stel. enthält, sind immer ausgekratzt (in f ist dies irrtümlich nicht angegeben).

L D III
25 bis,
b-f.

[47.]


6. Nicht ganz vollendetes Grab des , der Prinzenwärter Thutmosis II

1) Nr. ? bei Champ. Not. I 569-571. 862-863.

war (Nr. 16 der Zeichnungen).

Zu beiden Seiten der Thüre, die zum innern Gange führt, wird der König  angebetet, hinter dem sein Genius mit der Standarte steht, alles  ist sehr verstümmelt.

49II
69a.

Auf  der schmalen Seite rechts hinten sitzt ein Mann mit hellrotem anliegenden Gewand über der fetten Brust, den jungen König Amnophis III auf dem Schoße, der ein Schildchen mit dem Namen seines Vaters  um den Hals trägt. Auf dem sitzenden Mann tritt ein anderer, der Verstorbene zu, dem ein kleiner Prinz  vorangeht und wie es scheint 6 andere in 3 Reihen übereinander  folgten. Nur von dem Inschriften der beiden obersten ist etwas erhalten.


Auf dem Brustschildchen des ersten von beiden, das ich mit dem Messer fein gesäubert habe, ist das Schild  zum Vorschein gekommen. Es waren also wohl alles Söhne Thutmosis' IV. 49II
69a.

49II
69a.

An der Decke sind nicht alle Streifen beschrieben; über dieser Darstellung steht von der Mitte nach rechts: 


nach links:  49II
69a.


Über der langen Wand steht an der Decke:





Auf der langen Hinterwand tritt rechts der Verstorbene Hga-r-[n]kh vor den König Thutmosis IV, dagegen steht links von der Thüre über dem mit dem Federscepter vor den König tretenden Manne α .

Auf der schmalen Seite links ist eine gemalte Blendthüre. Zu beiden Seiten steht der Verstorbene Hga-r-[n]kh, seine Titel sind meist ausgekratzt.



Auf der Thürseite sitzt wieder der opfert von einem sehr gleich geklei- , ihm wird ge-
, hinter dem wieder viel
 aber wieder ein Wärter, mit einem  Prinzen auf dem
 Schofse, zu sehen ist.

Nach der andern Seite, nach der Thüre zu gewendet, steht wie-
 der offernd , vor ihm stand ein Prinz ,
 wahrschein- lich Amenophis II.
 Der Ka- me des Prinzen Amenho-
 tep, des spä- teren Königs Amenophis III,
 ist immer schon in alter Zeit des
 Amen wegen aus- gekratzt und die dadurch schadhafte ge-
 wordenen Stellen sind wieder mit Lehm ausgeschmiert worden;
 so fast im ganzen unteren Teile der Kammer, nur an der Decke hinten war
 er der Verfolgung entgangen.



 war wahrscheinlich Vater des Erziehers Amenophis II 
 und selbst Erzieher Thutmosis II gewesen [vgl. Champ. Not. I 863.]

[48.]

7. Grab des ; sein Name findet sich auch im Stempel eines gebrannten Zie-
 gels. — Auf dem Stern-
 1536-1539. dert ungebraunten Ziegeln finden sich immer in einem run-
 3 Königsmamen I D III 25 bis, g, jetzt in Berlin Nr.

I D III
25 bis,
g.

Die Schrift und Malerei ist schön, aber ganze Wände sind von
 Reisenden weggetragen; der regierende König saß neben der inneren Thüre.
 Im hin- teren Gange rechts opfert ein Sohn (α) dem
 Verstor- benen und seiner Frau oder Schwester, welche
 nach den Inschriftresten eine Prinzessin auf dem Schofse ge-
 habt haben muß:



Hinter dem opfernden Sohne folgt ein
Der Verstorbene ist von einem Baum
stellt vor einem andern Baume, dessen
Frau ausgeht: α, hinter ihm sitzt die
[49.]

umschattet darge-
Stamm oben in eine

8. Grab eines Priesters der Wahrheits-
göttin:

[50.]

9. Grab des

[Seine Frau heißt:]

[Ihm wird genannt:]

10. Neu ausgegrabenes Grab des
ein . Auf der

[51.]

Hinter der klagenden Frau
schmalen Wand links sitzen:

Ebendasselbst, aber an der langen Hinterwand opfert dem Osiris
ein Priester mit Pantherfell, eine Frau, noch ein Mann und noch
eine Frau, die Inschriften sind nicht ausgefüllt; zwischen den beiden
letzten schreitet ein kleiner Sohn (β).

Gegenüber ist das Totengericht dargestellt, der Verstorbene und sei-
ne Frau werden zu Osiris, Isis und Nephthys geföhrt von Horus, der


Fol. III 164/5.

Westl. Theben. Privatgräber. [51].

ganz einfache Menschengestalt, aber mit Gitterbart J hat:

Über der inneren Thüre opfert der Verstorbene mit Frau und Kind rechts dem Osiris und der Isis, links dem Re-Harmachis und Anubis. Er heißt wieder, erster Prophet des Men-chepu-re, sein der Sohn, zweiter Prophet des Men-chepu-re.

Links neben dieser Thüre wird dem weggebrochenen König geopfert, wahrscheinlich Men-Innschrit, in der sein 1stes Schild ist, auch erscheint. Gegen Ende der Inschrift erscheint der Verstorbene Inseu. Links daneben ist ein Pylon dargestellt, am Friesse



chepu-re nach der einmal mit dem 2ten der Name des Ver-

storbenden Inseu. Links daneben ist ein Pylon dargestellt, am Friesse zwischen den beiden Flügeln steht..... Dann folgt eine heilige Barke, die in Prozession getragen wird, der begleitende Priester trägt auf seinem Brust das Schild Ramses II. (User-ma-re setep-en-re.)



Über diesen Darstellungen sind eigentümliche Gestelle, zwischen denen von rechts:

1. die Namen des Inseu, geboren (mo) seiner Mutter.
2. wie es scheint, ein anderer Name, der auf  endigte und dessen Träger auch, erster Prophet des Men-chepu-re war.
3. ein erster Prophet des Ha-ypu-re (?) .
4.   - Die folgenden Zwischenräume sind nicht mehr beschrieben.

An der schmalen Wand links erscheint der Name Ramses II oft. Unter einem reichen Throne mit heiliger Barke sind 2 kleine Darstellungen, rechts der König Thutmosis II den Mont, links Ramses II den Re-Harmachis anbetend. - Auch beide Schilder Ramses II erscheinen, ferner ein Mann Namens  mit dem Titel:

An der langen Seite [neben] der verschütteten Eingangsthüre steht rechts wieder eine heilige Barke




im Haus, davor opfert:
der ein goldener Haus
Mont, Herr von
Haus erscheint Ramses II
vor treten zunächst 1) der
Mont, Herr von Her-
also zwei Brüder. Dann
prophet des Ita-xpr-(kia)-rā, dann

dann 5)
dann



Links neben der Thüre ist wie-
mit der heiligen Barke des
Hermonthis "(nb Itn)", an dem
mit beiden Schildern, opfernd. Da-


und 2) ein Priester des
monthis "(nb Itn)" 1)
folgt 3) ein Ober-




In der Eingangsthüre erscheint wieder der Oberprophet des Men-che-
per-re (Imseu).

[52.] 2)

11. Grab des



Var. des Titels des Verstorbenen sind:



[Eine] Tochter [heißt]:

Lohn "



[ein an-
Seine


der: α]
Schwester

α




α

Ueber der innern Thüre [findet sich]




[53.]

Nördlich von unserem Hause [Nr. 41] unmittel-
bar links vom Grab Nr. 3 (s. ob. S. 258 Nr. 44) ist






1) Makr. per. - 2) Nr. 28 bei Champ. Kat. I 518-519.

das Grab eines  und seiner Schwester
Auf der Stele rechts an der schma-
len Wand kommt  vor, doch
ist der Name  nirgends ausgekratzt.





Der Verstorbene war auch . Der
Titel  kommt öfters vor (zu-
len  auch mit  davor.

Seine Schwester und Frau 
heißt auch  und war . Sie nennt
sich .

Links und rechts von
der inneren Thüre betete
der Verstorbene den König
an, beide sind sehr zerstört.
ne die Gefangenennamen
oder 4, die jetzt abgewichen
sind und wie es scheint un-



Links stehen unter dem Thro-
ne, es folgen noch 3
sind; alle sind
bärtig.
















[54.]²⁾

In einem Grab noch etwas weiter links vom vorigen ist der Name des
Inhabers immer ausgekratzt, weil er mit  zusammengesetzt war. Er war
2ter Prophet des Amun und hieß , seine Mutter
heißt bald  bald .

In der Inschrift kommt

Hier ist die Abbildung des
mit Obelisk und Kolossalsta-
ausgeschnitten ist, s. Wilkinson,



Auch eine musikalische Prozession (mit Harfe, Fithar, Flöte,
Leier, Tamburin) kommt hier vor.

1) Nr. 104 nach Eisenlohr. - 2) Nr. 102 nach Eisenlohr.

[55.]¹⁾

Aus diesem Grabe [Nr. 54] kommt man durch ein Loch in ein anderes, das einem  (α) gehörte.

[56.]²⁾LII
38 f.

1. Wenig über unserer Wohnung [Nr. 44] ist ein Grab mit Gang. Hinten ist eine Kammer, an deren Thürseite 2 Stelen über frühere Darstellungen gemalt sind. Die südliche ist vom 28 ten Jahre Thutmosis' III datirt. LII 38 f.³⁾

Der Verstorbene und eine Frau, die ihn umfaßt und gelb gemalt ist, heißen:              



Die Inschriften dieser Personen sind, z. T. mit veränderter Richtung, schon L. I. III 38 g. veröffentlicht.

L. I. III
38 g.

An der Rückseite (der Seitennische) steht ein etwas veränderter Text von Kapitel 148, z. T. wenigstens wörtlich damit übereinstimmend. Darunter ist der Bulle mit den 7 Kühen dargestellt. Im Anfang des Kapitels ist die Abstammung des Vaters [und seiner Frau] angegeben, alles von links nach rechts gegen die Richtung der Hieroglyphen [zu lesen]: α.

Die Totenbuchkapitel beginnen [in der Kammer, zu der diese Seitennische gehört,] auf der linken Wand, für den Eintrittenden, mit Kap. 17; die obere Abteilung setzt sich in der unteren fort; 37 Zeilen dieses Kapitels, die ungefähr den 4ten Teil der ganzen Wand einnehmen, sind publ. L. I. III 38 e. 1)


Auf der Hinterwand ist der Text der Kapitel 18-20 im Anfang der oberen Abteilung, dann folgen eine Anzahl Kapitel, die teils im Totenbuch vorkommen, teils nicht, zuweilen zusammen die Titel, zuweilen nicht. Dann folgt auf der rechten, nördlichen Wand (die Thüre von Osten her angenommen) in der oberen Abteilung ein langer Text, der mit β beginnt. Darunter beginnt eine rote Überschrift γ (Kap. 80), dann folgt das Kapitel δ, dann beginnt eine Zeile rot: ε (Titel von Kap. 153 und 148 α), bald drauf ζ (Kap. 134, Titel und Anfang).

L. I. III
38 e.

1) Im Z. 10 lies ⠏ statt ⠏, im Z. 14 ⠏ statt ⠏.


Fol. III 95.106-107.

Westl. Theben. Privatgräber [56. 57.]



Die letzten 4 Anrufungen sind wohl mit dem Thürpfosten weggebrochen. Ueber der Thüre stehen noch einige Fragmente, die zur obersten Wandabteilung gehörten und daher die ersten 6 Anrufungen enthielten:

Ueber die Stellung des Subjekts zum Verbum ist manches zu lernen, hier steht alles in 3ter, im Turiner Papyrus in 1ster Person.

[57.]¹⁾

2. Grab des  (Nr. 15 der Zeichnungen. Sect. IV d.  19173). Der Verstorbene lebte u. u. unter Thutmosis II, dem er anbietet, hinter dem Könige dessen Frau und Tochter. Im Gange ist die Dar-
stellung des Totengerichtes mit dem Schildern Amenophis III,

19173
78a-b.

1) Nr. 4 bei Champf. Not. I 487-492. 832-836, Nr. 16 nach Eisenlohr.

Thutmosis' IV, Amenophis' II, Thutmosis' III. L D III 78 a.-b.

[58.]¹⁾

Grab des  (Nr. 14 der Zeichnungen, Nr. 35 bei Wilkinson, Sect. III K des Planes L D I 73).

In der breiten Vorhalle an der langen, linken Thüreseite [für den Eintretenden] steht die Inschrift:


Gegenüber [an der Hinterseite; links von der inneren Thüre] ist die große Prozession mit der Giraffe und Affen, Pferden, Büren, Leoparden usw.³⁾ [Dazu gehört die Inschrift L D III 39 b.]⁴⁾

L D III
39 b.

L D III
39 a. 40.
41.


Die Darstellungen L D III 39 a⁵⁾ und 40. 41⁶⁾ sind aus diesem Grab [an der linken Wand der hinteren langen Kammer.] Der Verstorbene heißt

[in der Preisschrift zu der letzten dieser Darstellungen L D III 41]:




⁷⁾ [Auf derselben Wand]:


Mehrmals kommt in diesem Grab das Schild Thutmosis' III vor [, so auf derselben linken Wand:];⁹⁾ siehe S. 271.



1) Nr. 15(5) bei Champ. Not. I 505-510. 842-843, Nr. 35 nach Eisenlohr. Voy. Mém. de la Miss. franç. I, 1-196. - 2) Voy. pl. 3. - 3) Voy. pl. 4-8. - 4) Voy. pl. 41. - 5) Voy. pl. 13. 15. - 6) Voy. pl. 13. 17. - 7) Voy. pl. 13. 18. - 8) Voy. pl. 13. 16. - 9) Voy. pl. 10/11.



[An der rechten Wand der hinteren Kammer heisst der Verstorbene:] ¹⁾ [An derselben Wand seine Frau]: ²⁾ Das




hinter  fehlt anderwärts auch.
[Von derselben Wand ist auch die Darstellung L D III 42]. ³⁾



L D III
42.

[59.] ⁴⁾

1. Grab des , Var. . Hinter ihm sitzt seine Frau, die Inschrift des Mannes ist blafblau untermalt und lautet: man angefangen, die Inschrift machen und über die blauen Fei-rot  gesetzt.

Hinter ihm sitzt seine Frau, die der Frau nur te , doch hat bunt zu chen 

Dahinter noch eine kleine Person α mit ausgekratztem Namen.

[60.] ⁵⁾

2. Links daneben ist das Grab des , der Name seiner Mutter folgt, ist abgeschlagen;

sein Vater β ter, die dann ihm wird von seinem Sohne geworfen γ .



β

γ

1) Krey. p. 104. - 2) Krey. pl. 70.
3) Krey. pl. 41. - 4) K. 6 (3) bei Champ. Not. I 494-495. 835/3.
5) K. 7 (36) bei Champ. Not. I 495-496. 839.

Der Name des Verstorbenen findet sich auch ohne  nur   geschrieben.


Rechts hinten ist eine große sehr zerstörte Stelle, in deren Inschrift öfter das Schild des Königs Thutmosis III vorkommt.

[61.]¹⁾

3. Grab des
geschrieben.

Am Namen
ist das Amen

Hinter
lung, wo ein
anfang, un-
nach scheint
das  nicht
Tut- anch- amen.



Er war auch  sein Name wird auch   ge-
Seine Frau  heit:
seines Sohnes Amenmes
ausgekratzt.

den 4 Pfeilern ist eine
König, dessen Name
gebetet wird. Dem Stile
es Amenophis III zu sein,
ausgekratzt ist, war es



Darstel.
mit 
da aber
vielleicht

Die Frau des Verstorbenen ist immer gelb, der Verstor-
mal schwarz oder dunkelbraun, und zwar wie es scheint
urspr. sv. Draunter war zwar zuerst auch rot gemalt,
braune Farbe ist durchaus gut und fein aufgetragen und die Nägel, Hu-
gen, Armnder usw. sind scharf ausgespart. Ueber Brust und Beine
bis an die Knchel hat er ein hellrotes Gewand. - Es kommen hier ent-
schieden gelbe Diener mit vor.

[62.]

4. Grab des      


In den Inschriften



Anbetung des Königs
wird erwähnt:

[63.]²⁾

5. Grab eines Mannes, dessen Na-
me berall ausgekratzt ist; er fing
mit  an und endigte mit , also wohl .



1) Nr. 8 (3) bei Champ. Fol. I 496-497. 839. - 2) Nr. 9 bis (N)
bei Champ. Fol. I 502-503. 840-842.

Fol. III 151.

Westl. Theben. Privatgräber [63-66].

Er war    und    , seine Frau hieß PPS.

Die Namen    tisch zugefügt, wohl vorgezeichnet. In zwei sehr zerstörten Darstellungen wird Thutmosis II angebetet  und  . Es wird das 6te Jahr  , wohl desselben Königs, erwähnt. - An einem kleinen  dargestellten Gebäude sind auch   die Schilder Amenophis' III, wenigstens ist  deutlich und dieser König wahrscheinlicher als Tut-anch-amun.

In einer großen Prozession sind auf einem Raume von 5 bis 6 Quadratfuß an 130 Menschen dargestellt.

Rechts führt der Verstorbene rote, durch unbärtige Gefangene vor den König    .


Vor der Thür des Grabes wurde ein gebrannter Grabkegel gefunden, dessen Stempel den Namen  nennt.

[64.]¹⁾

6. nicht vollendet, der Name des Verstorbenen ist ausgekratzt; ihm wird von seiner Tochter geopfert, wahrscheinlich weil er keine männlichen Erben hatte, denn hinter der opfernden Tochter sitzen noch 8 Frauen, kein Mann. Der Verstorbene war α , er opfert vor dem König  , über welchem Namen  aufgesetzt ist, also der Thutmosis' II über den seines Nachfolgers Amenophis' III, die blaue Farbe des 2ten Namens bedeckt noch überall die des 1sten.             

[65]


7. Große, an 2 Seiten offene Kammer. Der Name des Verstorbenen und des Königs Mn-..... rā, wahrscheinlich Thutmosis' II, sind ausgekratzt. - Hier sind einmal vollblühende Papyrus dargestellt. Beide Male reicht Hathor, residierend in



1) wohl Nr. 10 (O) bei Champ. Not. I 503.

Uas-t^o dem König das Lebenszeichen.

[66]

8. Grab des  oder , der (und Frau)  wird  angefallend,  das in diesem nirgends  ausgekratzt ist.     war. Seine Schwester heißt . betet,  doch ist auf-Grabe der Name des 

Viele koptische Inschriften und Überpinselungen mit Weiß, und Kreuze. Die langen Wandlinien sind zur Verzeichnung alle geschnitten.


[67]

9. Grab des  , seine Frau . Hier sind Figuren in Quadraten.

[68.]¹⁾



10. (Nr. 13 der Zeichnungen, Sect. XVI i des Thunes L DI 73, Nr. 33 nach Wilkinson). Grab eines Mannes, dessen Name immer ausgekratzt ist, obwohl weder der des Amun noch der des Set ausgekratzt sind.

An der schmalen Wand rechts ist der Baum der Khet dargestellt, davor eine Tafel mit Anbetungsformeln vor der oft niederkehrenden Göttersitze, hier so:




1) Nr. 8 quater (L) bei Champ. Not. I 499-501.

Am der langen Hinterwand rechts ist eine schöne Gruppe, der junge König Amenophis II sitzt auf dem Schoße seiner Amme, einer roten Frau mit langem Kleide, seine Füße treten auf eine Anzahl gefesselter brauner Gefangener mit und ohne Härte, die er an einem Bande hält. Dieser Gruppe nahe der Verstorbener Gruppe nahte der Verstorbener Fingerscepter und seine Füßzusehen sind. Sowohl der König als noch mehr die Amme hat einen schwarzen Ueberzug über der roten Haut, der ohne Zweifel von einem früher durchsichtigen Firnis herrührt, der mit der Zeit schwarz oder dunkelbraun geworden ist. Er ist, wie ich aus einzelnen Stückchen bei Tageslicht gesehen habe, z. T. wie geschmolzen und daher an einigen Stellen dichter, an anderen fast gar nicht vorhanden. Dadurch erklärt sich auch die schwarze Schmiererei im Grabe des $\equiv 44$ im Kurnet - Murrai, s. u. [Nr. 110]; da der Firnis durchsichtig war und nur Glanz geben sollte, so war eine ganz exakte Überpinselung weder nötig noch leicht. - Diese Gruppe (L III 62 c) ist überdies noch in roten Quadraten. Auf den Verstorbener, der auf sie zu trat, folgen Tänzerinnen und Spielerinnen (α), auch diese Tänzerinnen sind etwas angerufen und z. T. mit Firnis bedeckt.

L III
62 c. α L III
63 a-
64 a.

In einer andern Inschrift heißt der Verstorbene: β .

Am linken Teile der langen Hinterwand wird der König Amenophis II mit gut erhaltenem, fein gezeichnetem Profile angebetet. Unter seinem Throne ist

 β

eine Anzahl Gefangener:




dunkelrot mit
schwarzem
Haar.



hellrot mit
rotem Haar
und Bart.



dunkelrot
mit schwar-
zem Haar.



hellrot mit ro-
tem Haar und
Bart und roten
Augen.



hellrot mit schwar-
zem Haar in Köp-
fen und Bart.



Neger (nach Farbe
und Physiognomie)
mit rotem Haar.




hellrot mit ro-
tem Haar und
Bart.




dunkelrot mit
hellrotem Haar
und schwarzem Bart.



¹⁾ hellrot mit schwarzem
Haar in Köpfen, roten Au-
gen und schwarzem Bart.



hellrot mit schwar-
zem Haar in Köp-
fen.



?

Vor dem Könige eine Menge Geschenke usw. und [davor] der Verstorbene, der jetzt zerbrochen ist (Beischrift α).

Hierauf folgt zuoberst eine Anzahl Statuen in Gold oder, wie es scheint, Ebenholz. Die zunächst dazu gehörige Inschrift ist leider wieder ausgekratzt. Die ersten 3 Statuen stehen auf schiffartigen Schlitten, die undern auf flachem Basen.

1. Amenophis II, schreitend, alles Fleisch ist vergoldet, unter dem Golde [war es] weiß gemalt. - weiter oben ein schwarzer schreitender Knabe, den unter dem Schwarz ist Blau und so ist das Ganze gedunkeltes Blau.

2. Thutmosis I, schreitend, erscheint ganz schwarz, also vielleicht aus Ebenholz. - Hinter ihm wieder ein schwarzer Knabe, wie oben.

3. Amenophis II, mit schwarzem Firnis bedeckt, das Haar war vergoldet, erscheint jetzt aber bläulich und schwarz auf dem Untergrunde. Der Gürtel war vergoldet auf weißem Untergrunde. - Hinter ihm, wieder etwas hoch, eine über und über schwarzblaue, kniende, bärtige Statue des Königs mit  in der Hand, sie muß wohl urspr. auch eine andere Farbe [gehabt]



Hinter ihm etwas
Finger am Munde,
vielleicht nur nach-

1) lies mit der Publ.  statt .

haben.

4. die Königin , sie war ganz vergoldet, das Kleid auf rotem oder gelbem, das Fleisch  auf weißem Grunde. Die Vergoldung der Füße hat einen blaugrauen-en Ton zurückgelassen, das Haar war schwarz, hat jetzt aber auch die aufgetragene Farbe verloren, sodass die ursprünglichen Quadrate jetzt sichtbar sind.

5.  wohl auch Amenophis II, da statt der verschwundenen schwarzen Flecken unter dem  jetzt 3 gelbliche Flecken sichtbar sind. Er erscheint jetzt rot, war aber mit einem Firnis bedeckt, der jetzt auch z. T. schwarz geworden ist.

6. Amenophis II, erscheint noch hellroter jetzt, mit wenig Firnisflecken.

7. derselbe ebenso.

8. derselbe mit , rot, noch ganz ohne Firnis; die Haare sind noch nicht gemalt.

9. Eine hellblaue Statue ohne Firnis, ausgehackt.

10. Eine ganz weiße, sitzende Statue Amenophis' II mit oberarg. Krone, sollte vielleicht noch vergoldet werden.

11. stehende Granitstatue desselben, wie alle mit dem 1sten Schilde.

12. Aber eine hellblaue Sphinx desselben Königs. Vielleicht wäre diese Farbe mit Firnis auch ganz dunkelblau oder schwarz geworden; man sieht öfters in den Darstellungen Statuen blau angemalt werden.

13. [unten] eine kniende ganz weiße Statue desselben Königs,  vor sich haltend. Die weiße Farbe soll wohl Kalkstein oder Elfenbein vorstellen.

Unter diesen Statuen sind eine Menge Schilde, Waffen, Möbel usw. mit Zeichen dargestellt, oft steht der Name des Königs Amenophis II davor.

     über den Tierfellschildern.

    über dem Kuchent.

    über dem Sichelshwertern.

    über einer eigentümlichen Waffe mit Storchkopf.

 über Spiegeln und anderen Möbeln
mit schwarzen Gestellen.

Weiße untermalte Sphinxen lie-
gen mit den Kernen des Königs,
hier mit Firnis bedeckt und daher
nur nur der Grund sichtbar, blau.

Andere weiße (grünliche) Sphinxen und blaue (schwarz gewordene) knie-
ende Statuen des Königs. Diese ganze Darstellung ist ohne Farben
publiziert L D III 63 a. 64 a. 1)

Gegenüber sitzt ein Osiris, der auch blau war.

[69.]²⁾

11. Grab des
I 73). Seine
[ihre Töchter]



(vielleicht Wlk. Nr. 31; Sect. VII g des Planes L D
Schwestern (Frau) heißt:

ten.]




[70.]

12. Grab des



[71.]³⁾

13. Grab des



, der unter Thutmosis III lebte.

1) Die Zeichnungen 644. 645 geben z. T. die Farben
an. - 2) Nr. 9 (N) bei Champ. No. I 501. 840. - 3) Nr. 11
(P) bei Champ. No. I 503-504.




Fol. III 157/8. 184.

Westl. Theben. Privatgräber [72-73].

[72.]

14. Grab des  mit langem, engen Zugange, Vorhammer und Saal mit 4 Pfeilern. Der Verstorbene heißt

Seine Schwester
(Frau):



An einer Wand

ist er dargestellt mit 2 Berg-

den trägt das Schild Amenophis' II , ein andermal beide Schilder .

Ihm wird an den Pfeilern
(Frau) geopfert, auch hier heißt

immer von seiner Schwester

immer , in ihren immer . Sie heißt auch , in einer konfusem
In- schrift:  scheint statt des  2ten  ihr Name

 zu lesen

zu sein.

An anderen

Stellen wird dem Ver-

storbenen von dem

Priester mit

dem Pantherfell geop-

fert und libiert.-

Im Vorzim-

mer kommt auch eine Tochter hinter dem Ver-

storbenen vor (α).

Hier werden ihm Geschenke, Halsbänder, Sandalen, auch kleine schwarze Totenstatuetten und ein blau und gelber Kopf, wie von einem Hön gebracht.



Der ganze Himmel hängt hier und z. T. drin an der ganz unregelmäßigen, aber ganz mit Kalkputz bedeckten Decke voll Weintrauben und Weinlaub.

[73.]¹⁾

Weiter vor nach dem Thale ist ein jetzt sehr zerstörtes Grab, das mit

1) Folgt aus H. K. auf Nr. 38 (S. 252 ff.)

Sorgfalt in allem Stil ganz gemalt war. Der Name des Verstorbenen ist nicht mehr zu finden. - Hier kommt eine Prozession mit Palmzweigen vor. - Das Osirisdiadem  hat auf der Spitze , nicht die Sonne, sondern eine gelbe Scheibe mit roten Strichen und unten  grün. Es kommen hier gelbe und dunkelbraune Tänzerinnen vor.

[74.]

Grab des  (Nr. 12 der Zeichnungen). Es ist alt, da der Amon ausgekratzt ist. Die Eltern des Verstorbenen fremdklingende Namen:

LII
122 g.

Vor dem sind viele Goldringe andere werden abgemessene Gewichts-
schale erscheint

Verstorbenen aufgehängt; gem, in der wieder ein




liegender Ochse nebst andern viereckigen Gewichten. Darüber stehen rote und schwarze Früchte, auch Elfenbeinzähne und Scheite schwarzen Ebenholzes (α). Vor dem Verstorbenen steht: β, LII 122 g. Der Verstorbene war auch

[75.]

Grab unten an (Zeichnungen) nach der Nähe des Hau-



Abd el Kurna (Nr. 11 der dem Thale zu gewendet, in des des Griechen Triantophyllos.¹⁾



Der Verstorbene  scheint, erster Sohn Thutmosis 'I' zu heißen, obwohl er nie Prinzenkostüm trägt und sein Vater ein Privatmann Namens  war, vielleicht war er ein Adoptivsohn.



1) Ueber die Lage dieses Hauses giebt die folgende Stelle Aufschluß, die wir einer längeren (im übrigen fast wörtlich in Lepsius' Briefen S. 270-303 abgedruckten) Beschreibung Thebens entnehmen:

„Seltener sind hier [in Kurna] die freigebauten Endhäuser, wie das unseres Schach's, das links unten am Fuße unseres Hügel [s. ob. S. 257] liegt, das näher des seit langen Jahren hier ansässigen Griechen Triantophyllos, und ein drittes, unmittelbar unter dem unserigen gelegenes der reichen Koptin Mustafa's.“

Fol. III 173. 186/7.

Westl. Theben. Privatgräber [75-77]

An der Laibung des linken (südlichen) Thürpfostens folgt in dem Titel des Verstorbenen auf das Schild Thutmosis' I und ebenso entspr. wie dieses $\dagger$ statt $\dagger$ L D III 9 c, an der des rechten (nördlichen) Thürpfostens erscheint der Verstorbene mit seiner Frau L D III 9 d.

L D III
9 c.L D III
9 d.

Im Innern an der schmalen rechten Wand (Nordwand) opfert der Verstorbene rechts seinem Eltern, links seinem Bruder, dem Nefert und dessen Frau L D III 9 f.

L D III
9 f.

An der langen Thürwand (Ostwand) [links von der Thüre] sitzt er mit seiner Frau L D III 9 a, gegenüber (an der Westwand) fängt er Vögel L D III 9 e.

L D III
9 a.L D III
9 e.

In der andern Hälfte der Kammer scheint er wieder zweimal



zu heißen, so in der Darstellung an der Ostwand [rechts von der Thüre] L D III 9 b.

L D III
9 b.

[76.]

Grab des Nefert und des Nefert mit seiner Frau Nefert .

[77.]²⁾

Grab des * Nefert (Nr. 10 der Zeichnungen). Dem Verstorbenen, dessen Titel L D III 26, 1 d publiciert sind, wird von seinem Bruder geopfert.

L D III
26, 1 d.

Eine große Säule mit Palmenkapital wird gearbeitet, ein monolithes Thor, das mit Quadraten bedeckt ist, wird angemalt, ein anderes, das gleichfalls auf der Seite liegt [wird publiciert]. L D III 26, 1 a.

L D III
26, 1 a.

Ueber der hinteren Thüre in einem Gange, der nach hinten führt, steht die Inschrift L D III 26, 1 b.

L D III
26, 1 b.

Hinter dieser Thüre ist ein anderes beschriebenes Gemach, mit einer Nische an der Hinterwand, in der 3 Personen, in der Mitte der Ver-

1) in der 2. ten Zeile ist nach Lepsius Nefert statt Nefert zu lesen. - 2) folgt im Mskr. auf Nr. [83]; Nr. 22 (C) bei Champ. Nol. I 515-516. Nefert 844.

storbene sitzen.

L D III
26, 1c.

An der linken Wand hat der Verstorbene, dessen Kopf schön erhalten ist, die Titel L D III 26, 1c.

L D III
26, 2.

Rechts in der Vorkammer steht über einem zerbrochenen großen Stele der Name der Ramäka L D III 26, 2, auch in der ersten fast ganz ausgekratzten Zeile der nun folgenden Inschrift war sie genannt:




[sic]

[78.]¹⁾

L D III
8a.

Grab eines Anmenemhät (Nr. 9 der Zeichnungen). Der Name des Anmen ist ausgekratzte. Im oberen Teile einer Stele an der schmalen Wand rechts betet der Verstorbene und hinter ihm eine Tochter und ein Sohn (?) 3 Frauen an, von denen die beiden ersten sitzenden



Mitglieder der Familie Königs Amenophis I zu sein scheinen, die 3te heißt



L D III 8a.



[79.]

Grab des  (α), der in seinen Titeln genannte  mit dem merkwürdigen Beinamen ist nach der Inschrift des linken Postens

Auf dem rechten

An der Rück-
gen Ganges be-
bener den König
ter Osiris und
über der Thüre
Anmenophis, links
mas. ange-




Amenophis I.

steht β.

Seite des lan-
tet der Verstor-
Amenophis I kin-
Atem an. - Auch

rechts wird rechts
die Königin Akh-
betet.



1) folgt im Stk. auf
No. [76.]

Fol. III 75/6.

Westl. Theben. Privatgräber [80-81].



[80.]¹⁾

Schönes Grab am Fuße von Abd el Kurna (Nr. 8 der Zeichnungen, Sect. III a des Planes L II 73), vor einem Jahre von Lloyd ausgegraben. Der Verstorbene, Namens  tritt vor den König Amenophis III L III 76 b. Der Kopf des Königs ist fein geschnitten und ziemlich gut erhalten; noch mehr verdienen aber in Gips oder Papier abgedrückt zu werden die ausgezeichnet schön und vollendet geschnittenen Köpfe des Verstorbenen, die sich überall sehr ähnlich sehen und ein neuer Beweis für die Porträtmalerei sind. Ein Bild des Verstorbenen ist mit nach Berlin genommen worden (Nr. 2063) L III 77 a.

Auf der andern Seite der Thüre, die zur 2ten Kammer führt, ist eine ganz ähnliche Königsdarstellung L III 77 c.

An der Eingangssseite sind westlich ländliche Szenen dargestellt, darunter ein Mann, der aus einem Schlauche trinkt (L III 77 d) und Ochsenpaare mit Hölzern vor den Stürmen. - Darüber sind die Wagen des Verstorbenen L III 77 b.

Auf der andern Seite der Eingangstüre säugt die Göttin Rennut den kleinen König, vor ihr 3 Opfernde, prächtig geschnitten:

Andere Darstellungen -   L III 76 a. 77 c.

[Priece Mon. 42].

gen aus diesem Grabe sind L III 76 a. 77 c.

[81.]

Aus diesem Grabe [Nr. 80] gelangt gemaltes Nebengrab aus der Zeit ersteren Grabs wieder der Name des ausgehakt ist. Die Malerei ist flüchtig. Er bringt dem Könige  Er bringt dem Könige  mengenwinde dar.

In der 2ten Kammer hält zu Wagen mit 2 Rossen Jagd  

man durch ein Loch in ein Amenophis II, in dem wie im Amen im Namen des Königs tig; es gehört einem Manne ge   Opfer und Blum.

der Verstorbene auf Gazellen,  

1) Nr. 120 nach Eisenlohr. - 2) In der Inschrift des  zu lesen.

Verstorbener ist  statt

Füchse und Hasen; weiterhin ist er zu Fuß auf der Vogeljagd mit Netzen dargestellt.

[82.]

LII
39 v.

Ein Grabkegel, der von mir bei den Gräbern von Abd el Kurna gefunden wurde, trägt den Stempel LII 39 v (jetzt in Berlin Nr. 8755).

[83.]

Brunnengrab (Nr. 7 der Zeichnungen), in dessen Schutt die Grabkegel mit dem Namen des Tahraha gefunden worden sind. [Die Grabkegel Nr. 540. 542. 1024. 1026. 8757-8764, welche offenbar gemeint sind, tragen die Brand I L. 9 mitgeteilte Inschrift eines ḥm , der dort in Zeile 2 unleserlich angegebene Titel lautet: ḥm ḥm ḥm oder ḥm ḥm ḥm].


In der untersten Grabkammer ist der Name des Verstorbenen derselbe wie auf dem Kegel, seine Mutter heißt:

In der Mitte der Decke steht: α .


An der Hinterwand scheint der König auf einem Ruhebette zu liegen sein Profil ist gut erhalten.

An der Südwand sind die 12 Stunden des Tages mit Sonnenscheibe, an der Nordwand die der Nacht mit $\odot$ auf dem Kopfe dargestellt.

Die Namen der ersten sind:




1) nach der Pause Nr. 1235.




Fol. III 172/3.

Westl. Theben. Privatgräber [83].

Die der Nacht heißen:

An der Decke sind 2 mal 7 Götter schreitend dargestellt, südlich:

Die nördliche Reihe ist, wie die südliche von hinten anfangend, die so:



Außerdem sind vor diesen 14 Göttern noch größere Inschriften, die z. T. Hundemangaben enthalten. Unter diesen Göttern sind noch auf jeder Seite Ranken mit Göttern und andere mystische Darstellungen.

[84.]¹⁾

bb. Grab unten am Abt. el Kurru (Sect. XIV b des Planes I D I 73), aus der Zeit Thutmosis' III. Es gehört einem Amenemhät, in dessen Namen das Amon ausgekratzt ist. Seine Frau heißt


[85.]

bb. Grab ebendasselbst, aus der Zeit Thutmosis' III, einem gehörig, sein Vater (?), seine Mutter




[86.]



aa. Grab (Sect. XIV a des Planes I D I 73), in dem ein kleines Stück gepresstem Leder mit dem Schilde des Osorkon-mi-Amon gefunden sein soll. Im Innern ist aber Malerei aus alter Zeit, etwa Thutmosis' III, der Name des Amon ist ausgekratzt. Der Verstorbene heißt: (er scheint hier ein großes Nilpferd zu erlegen).




sie
nicht
ausge-
kratzt
(wegen)



[sic]



Seine Frau
heißt:



1) folgt im Hskr. auf Nr. [19], Nr. I. 244

Der Name des Stmon ist öfters nicht ausgekratzt, doch nur in blauem, nicht in bunten Hieroglyphen; die blauen scheinen erst später zugefügt zu sein. Der Finnis über den Figuren ist ganz schwarz und ganz wie in dem Grabe aus der Zeit des Tutanchamon [Nr. 110] behandelt. Die ausgehackten Stellen sind wieder mit Kitt ausgeschmirt.



Das Leder ist in einer unbeschriebenen Kammer gefunden, die in dieses Grab mündet. [Mehrere Stücke von ledernen Streifen, wie sie sich auf der Brust der Mumien finden, hat Lepsius aus Kurna mit nach Berlin gebracht Nr. 6967. 6970. 6971; sie zeigen den König Osorkon I vor den Gottheiten Thebens.]

[87.]

Großes bewohntes Grab höher oben an Abd el Kurna, mit den Schildern [Thutmosis III] und dem Horusnamen Cha-pm-wes²⁾ über der äußeren und inneren Thüre; es gehörte dem

[88.]

Ziegel von einem Grabe unten an Abd el Kurna, unter dem Hause des Griechen Triantophyllos (s. ob. S. 280 Anm.) tragen die Stempel α (jetzt in Berlin Nr. 1583) und β (jetzt in Berlin Nr. 1575-1577.)



[89.]

Ein Ziegel von einem Grabe von Abd el Kurna mit dem Stempel ist jetzt in Berlin Nr. 1518. L D III 62 f.



[90.]


Ziegel von einem Grabe unterhalb Abd el Kurna mit dem Stempel [jetzt in Berlin nicht bestimmt nachweisbar.]



1) Nr. 119 nach Eisenlohr. - 2) Mskr. Tammes, was an und für sich auch sein könnte.

[91.]

Ziegel aus einem Grabe am Fuße von Abd el Kurna mit dem runden Stempel, jetzt in Berlin Nr. 1574. 1578. 1579.



[92.]

12 III
7f. Aus einem Triantophyllos Namen Thut- 1521. 1544. 12 III 7f (unten).

Grabe unter dem Hause des Griechen (s. Nr. I. 280 Anm.) sind Ziegel mit dem mosis 'I (α) jetzt in Berlin Nr.



Südliches Assasif.

[Sect. XX des Planes LDI 73].

[93.]¹⁾

1. Großes Grab mit 6 Pfeilern (Nr. 5 der Zeichnungen²⁾), dem Stil und der ganzen Anlage nach entschieden aus Psammethichzeit. Es gehörte dem

12 III
282 d.

An der linken stellt. LDI 282 d. genhede statt bis

12 III
282 e.

In der vorderen Halle dieses Grabes habe ich einen Felsensäule umreißen lassen, um die zierlichen oberen Skulpturen mitzunehmen. LDI 282 e (jetzt in Berlin Nr. 2110.)

Wand ist sein Bruder in Quadraten dargestellt. Die 21 Quadrate führen nur bis zum oberem Kugenzum Ansatz der Kuppe.

¹⁾ Nr. 17 (X) bei Champ. Nr. I 513. - ²⁾ Nr. 3 nach Unterscheidung der beiden Gräber von Bir el Kadiet Nr. [97] und [108].

Fol. III 216/7. 225. 4^o I 184.

Westl. Theben. Privatgräber [94-96]

[94.]¹⁾

2. Anderes Grab, weiter nach dem Flusse zu (Nr. 4 der Zeichnungen²⁾), einer Frau Namens α.

An der rechten Wand der gewölbten Vorkhalle steht:



α

Über der Thüre hinter der Vorkhalle werden mehrere Mitglieder der 26 ten Dyn. erwähnt. I D II 272 a.

Bemerkenswert ist hier die Blendthürarchitektur mit einem durch 3 gebundene Reifen gebildeten Bogen, eine Nachahmung gewisser Turtophagodekel.

Im Innern folgen noch 2 beschriebene Thüren I D II 272 b. 271 b, von denen die letzte (I D II 271 b) eine Blendthüre ist.³⁾

I D II
272 a.I D II
272 b.
271 b.

[95.]

3. Ebendaselbst, etwas weiter hinten ist das Grab des-----

Gräber hinter Der el Medinet.


[Sect XIX des Planes I DI 73.]

[96.]

Von Norden her:

1. (Sect XIX a des Planes I DI 73) Einzelne stehende gewölbte Fieselhalle des  mit schönen Deckenverzierungen und schön ausgemalt mit  Szenen vor dem sitzenden Verstorbenen. Hier ist die Darstellung der zitherspielenden, roten Tänzerinnen






Zweien Personen sind hieratische Inschriften geschrieben, z. B.  I D II 22, 2. Seine

1) Nr. 16 (U) bei Champ. Not. I, 510-512. - 2) Nr. 2 nach Der el Medinet Nr. [98] und [108]. - 3) Auf dem Leichen- als Blendthüre, 271 b als 2te Thüre vom Unterschiede zur 1sten (I D II 272 a) bezeichnet.


Unterscheidung der beiden Gräber von nungen ist dagegen die Thüre I D II 272 b

Schwester heißt α.

[97.]

2. Darüber im Felsen ist das Grab des  (Nr. 3 der Zeichnungen, i bei Wilkinson, Sect. VIII b)  (Var. ) und  des Planes L DI 73). An der rechten  Wand betet der Verstorbene den Amenophis I (rot) und hinter ihm die  (schwarz) mit  an. Die Schilder haben keine Titel, nur gemalt, die Farbe der Königin ist jetzt hellgrau geworden. Die Frauen in diesem Grab sind sonst rot.

L DI 173 c.

In der innersten kleinen Nische opfert auf der linken Seite in der oberen Reihe Ramses II (mit beiden Schildern) dem Ptah und einer Göttin, die beide grün sind, hinter dem Könige folgt der Verstorbene und ein dritter Mann. — In der 2ten Reihe, unter dieser Darstellung, bringen der Verstorbene und sein Bruder  einer Reihe Könige Opfer, es sind Amenophis I, die schwarze Königin Nefert-ari, Sethos I (der abgebrochen), Ramses I und Horus



L DI 173 c.

In der untersten Reihe stehen der Verstorbene mit Pantherfell, vor Harsiesis.



dann Kasa und sein Sohn 

Gegenüber [auf der rechten Seite der Nische] steht in der oberen Reihe wieder der König (wahrscheinlich wieder Ramses II) Miamun), gefolgt von einem Fahnenträger, vor der Kuh, die aus dem Felsen hervorspringt.

L DI 173 b.

Darunter in der 2ten Reihe opfert Kasa und sein Sohn vor den Königen Sethos I, Ramses I und Horus, die alle 3  und  genannt sind. L DI 173 b.



Darunter erscheint Kasa und sein Sohn vor Thoth.

Hier ist also wieder Ramses I in unmittelbare Verbindung mit Horus gesetzt, wodurch es an Wahrscheinlichkeit

Fol. III 226/7. 4° I 184.


Westl. Theben. Privatgräber [97-103].

gewinnt, daß beide Vater und Sohn waren. Auch wissen wir nichts von Unruhen nach der Regierung des Horus und nichts von Gründen für eine neue dynastische Erhebung Ramses' I auf den Thron, wir kennen nicht einmal seine Frau.

[98.]

3. Daneben ist das Grab eines  ¹⁾ von dem nur das Hinterteil steht.

[99.]


4. Grab des  und des  bei  de folgen, der erste mit der Feder, hinter dem Könige Ramses [II] Miamun, der der thebanischen Triade opfert.

[100.]

5. Grab mit großer Vorkammer, wie die früheren auf Stuck mit ziemlich blassen, erdigen und leicht abspringenden Farben gemalt. An der

^B Hinterwand links neben der Thüre opferte der König Ramses [II] Miamun dem Ammonswater. In der mittleren Kammer liegen die Reste von zwei Statuen der ^{verstorbenen} Verstorbenen [d. h. von ihm und seiner Frau]. Der Verstorbene war α (dies auf dem Kleide seiner Statue), sein Vater wird in der Inschrift neben der Statue (β) genannt.

[101.]

6. Grab des Mannes, der im vorigen Grabe neben der Statue stand: 

[102. 103.]

7. 8. Zwei ziemlich zerstörte Gräber, die der Familie

1) 4° I 184. nennt als Verstorbenen , wohl eine Var. des Kamens.

Westl. Theben. Privatgräber [103-108]. Fol. III 15. 61. 227. 4° I 184.

eines  angehören.

 Alle diese Gräber, auch die Brunnen dieses Thales, scheinen
 größtenteils dem Stile nach der Zeit Ramses' II und der späteren
[sic]  Ramessiden anzugehören.

[104.]

Weiterhin sind noch mehrere andere Gräber oben in dem Fels gehauen, alle aus gleicher Zeit (s.u. Nr. [105. 106]), über einer Thür wird von dem Verstorbenen und seiner Familie Re-Harmachis, Ptah-Sokar, Hathor, Amenophis I und die  Hakmes-Nefer-ari¹⁾, auf der andern Seite Osiris, Haroeris, Isis, Hathor und Ptah-Sokar angebetet.


[105. 106.]

Am 13. November 1844 wurde hinter Der el Medinet ein Grab ausgegraben, das einem Priester des Königs Amenophis gehörte. Daneben war ein anderes Grab aus der Zeit Ramses II.

[107.]

9. Grab des  (m bei Wilkinson, Sect. XIX d des Planes der Thürseite (S. O. Seite) betet er und hinter ihm seine Schwester den Amenophis I an, der auf einem Löwen- stuhl getragen wird, hinter ihm eine Figur (etwa die Hakmes-Nefer-ari?). L D III 2 b. ²⁾

 An der N. O. Seite wird die Familie Amenophis' I angebetet. L D III 2 a (jetzt in Berlin Nr. 1625). - Links davon wird auf derselben Wand wieder Amenophis I auf einem Löwenstuhl getragen. L D III 2 c.



[108.]

10. Grab des  aus der Zeit Ramses' II (Nr. 2 der  Zeichnungen, Sect. XIX e des Planes L D I 73.)




1) Hakmes-Neferuari. - 2) In der Inschrift über dem Verstorbenen ist  zu lesen.

Fol. III 15/6. 24.

Westl. Theben. Privatgräber [108].

Grundriss:




Auf der rechten Seite der aus Ziegeln tonnenartig gewölbten Eingangshalle räuchert der Verstorbene mit wallendem Haar und Linnenfell den Königen der


L D III
3 d.

18ten Dynastie oder dem Königshause Amenophis I L D III 3 d., die Anordnung der 2ten Reihe bleibt ein Rätsel. Der letzte König heisst der viertletzte Prinz, der an einer Blume riecht, hat eine gelbrötliche Hautfarbe wie die Frauen und Ohrgehänge. Doch hat auch der Schreiber hinter allen eine gelbe Farbe.


Auf der Hinterwand war eine Osirisdarstellung. Auf der linken Wand steht noch der Verstorbene und seine Schwester, sich nach der Darstellung der Hinterwand wendend, über beiden:



Links daneben werden ihnen von ihrem Söhnen Opfergaben, Blumen, Spiegel und anderes Gerät gebracht, über dem Verstorbenen und seiner Frau steht:



Vor ihnen die Söhne[und Töchter] heissen:




Links davon sitzen die beiden, der Verstorbene und seine Schwester (Frau) in einem Kars, vor ihnen 2 Igel in Vögelgestalt, dann links eine Inschrift von 11 Vertikalzeilen, welche so beginnt:


Dann sitzt der Verstorbene hinter einem Opfer-tische, vor ihm eine Inschrift, die ihn, seine Schwester und seinen Sohn nennt: α.

Noch weiter links sitzt wieder der Verstorbene mit einer Inschrift: β.

In der Darstellungsreihe unter dieser obersten erscheint zuerst von links her aus dem Schutte der Verstorbene und seine Schwester, ein Kind auf dem Schoße:




β




Hier ist die Var.  für  zu beachten.

Links von ihnen liest sein Sohn:




Rechts davon sitzen wieder die Verstorbenen, vor denen ein anderes Paar opfert:



Rechts
Schiffchen,
Band ausbreitend;

davon sitzt der Verstorbene auf einem
eine Papyrusrolle (?) oder ein weißes
vor ihm:

Hier ist die Gleichsetzung des Amon
mit dem Nil in dem Namen des
einen Sohnes Amon-pe-käp (wie
Amon-Re) bemerkenswert, ebenso
auch das Vorkommen des  in die-
ser Zeit.



Dass die Schwester des Verstorbenen
seine Frau war, geht daraus hervor,
dass Isera und Tui auf der linken
Wand seine, auf der rechten Wand ihre Töchter heißen.

Nördlich von der ersten Kammer mit dem Tonnengewölbe führt
eine schmale, einformig gewölbte Thüre, wie ein schmaler Gang, zu
einer 2. ten Kammer, die auch sehr spitz, ellipsenartig gewölbt ist.
An der Decke lief ein eingesetzter Architrav von Holz hin, der aber
jetzt heruntergefallen ist.

In dem schmalen Eingange steht auf der linken Seite der Verstorbene, auf der rechten seine Schwester, beide nach innen [nach Norden] gewendet. - Ueber dem Verstorbenen steht eine längere, oben z. T. zerstörte Inschrift, [die] Anrufungen an  und andere Götter [enthält]; hinter ihm folgt mit der Palet- te sein Sohn . - Ueber der Schwester gegenüber steht wieder eine Inschrift, hinter ihr ihre Tochter  mit Sistrum.


LD III
1.

Im Innern [der 2ten Kam- mer] stehen an der Thürseite unter der z. T. abgebrochenen geflügelten Sonnenscheibe sehr wohl und frisch erhalten, reich geschmückt und mit größter Sorgfalt ausgemalt, rechts Amnophis I, links die schwarze Königin . LD III 1. Beide Stückbilder sind jetzt in Berlin Nr. 2060. 2061.

Die beiden langen Wände enthalten dann jede 3 Darstellungsreihen, die von unten nach oben aufzusteigen scheinen.


[Südwestseite, unterste Reihe von links:

Der Verstorbene und seine Schwester sitzen rechts, er hat ein sechem-Scepter in der Hand:



Vor ihnen 3 Löhne, der 1ste libiert und räuchert, der 2te libiert, der 3te erhebt die Hand:

Rechts davon sitzt der Verstorbene und seine Schwester mit dem gewöhnlichen Namen, hinter denen auch sein Sohn Horämes




genannt wird. Vor dem Namen geht noch vorher α. Der Verstorbene hat selbst eine Libationevase in der Hand, vor ihm steht ein Tisch mit kleinen weißen, rot gestreiften Pyramiden, die oben in rote Flammen ausbrechen, offenbar Räucherkerzen. Vor ihnen stehen 6 libierende Söhne:-----

Zu hinterst sitzt wieder das Verstorbenenpaar, er mit sechem-Szepter, hinter seinem Namen wird noch sein Sohn Ken-na genannt, hinter dem Namen seiner Schwester werden genannt

Vor ihnen
noch die
gibt eine
Mittlere

1. Der Verstorbene erhebt die Hände



2. Der Verstorbene schakalsköpfigen eine Faust an die andere erheben. Darüber redet sie der Verstorbene an:



spielt ein kahler Ew-
Harfe, hinter ihm be-
lange Inschrift sw: β.
Reihe, von links:

bene, auf dem Knien liegend,
de vor dem heiligen Lotus: γ.

bene, geschoren, vor 3 knienden
Göttern, die die
die Brust legen,




Zuletzt wird hinter seinem Namen auch der der Schwester und der




3. Der Verstorbene betet dem grünen Vogel Renw an: α.

4. Anubis hält eine kleine Vase ganz nahe an die Nase der Mumie des Verstorbenen; hinter Anubis



5. Der Verstorbene vor dem Goldspeiber: β.



6. Ein eigentümlicher Kruse mit langem Schwanz, wie ein Löwe, die Zunge herausstreckend, hat in der linken Pfote ein rotes Messer, womit er eine große Schlange tötet, die unter einem grünen Baume mit roten Beeren liegt. Darüber: γ.




Rechts von dieser Szene sind noch 2 zugehörige Vierecke übereinander, im obersten ist ein Netz abgebildet, dabei steht:



Darunter steht ein Mann in weißen Kleidern mit langem Stabe: δ.

Oberste Reihe.



1. Der Verstorbene, weiß [gekleidet] mit langem Stabe vor einem weißen Hause, über dem die Sonne strahlt: ε.

2. Zwei Abteilungen. In der oberen sitzt der Verstorbene und seine Schwester in einem Schiffchen, und am Steuer steht



1) ε undeutlich, könnte auch 9 sein.

Fol. III 29-30.

Westl. Theben. Privatgräber [108].

1. Vor dem Schiffe: α. – In der unteren ist ein großer Ikarabaeus, der im Munde ein großes Halsband hält.



3. Der Verstorbene wird von Thoth zu Osiris geführt:




4. Anrufung der Totenrichter, hier nur 40.


5. Der Verstorbene wird

von einem affenköpfigen Gotte zu einem schwarzen geführt, in dessen Mitte rotes Wasser ist, um das Gras auf Häuschen Affen, die der Verstorbene anruft:

6. Oben Schiff mit Sperberkopf, der einen Diskus mit Uraeus trägt, darunter Pranke mit...



7. Vier Regionen: β.



Quadrat
sitzend




Nordostseite.

Unterste Reihe von rechts:

1. Die beiden Verstorbenen sitzen auf Stühlen, hinter ihrem Namen wird noch eine Tochter genannt γ.

2. Der Verstorbene, hinter seinem Namen wird der seiner Schwester und seiner beiden Töchter (es ist beidemal 1. statt 2. geschrieben) Serä und Tuē genannt. – Vor ihm treten als Opfernde:

Zuerst im Pantherfell mit in der Hand:





19 s. unten g.


Dann sitzen die beiden Verstorbenen mit einem kleinen Kinde links, hinter ihren Namen werden noch genannt: sein Sohn Ken-na, s. Sohn Horä-mo, s. Sohn Anhur-xäui, s. Sohn Amon-pe-käpi. Ueber dem Kinde, das als Mädchen gemalt ist, steht:

An dem Knie der Verstorbenen spielt ein anderes Kind, ein Knabe. Vor dem Verstorbenen steht wieder ein Mädchen: α .

Davor sitzt auf dem Boden noch ein Kind β . –
Zu den Verstorbenen treten, Geschenke bringend:

Mittlere Reihe, von rechts:



1. Die Kathor mit der Thüre, oder vielmehr der Königin [links neben der Thüre, s. ob. I. 296] zugewendet.



Fol. III 32/3. 84.96. 4° I 185/6. B. 1619.

Westl. Theben. Privatgräber [108-110].

2. Der Verstorbene vor einer großen Schlange:-----
 3. Der Verstorbene vor 3 Schakalen:-----
 4. Die Mumie des Verstorbenen, vor ihr ein sperberköpfi-
 ger Gott, der ihr an die Nase hält:



5. Der Verstorbene sitzt vor H^{f} : α

6. Der Sperber auf dem Zeichen des Amnente: β .

Aus diesem Grabe ist ein Wandfragment mit dem Kopf eines Mannes, wohl des Verstorbenen, und Resten eines religiösen Textes darüber, jetzt in Berlin Nr. 1619.



[109.]

Ein Ziegel aus einem Grabe hinter Der el Medinet mit dem Stempel  ist jetzt in Berlin Nr. 1513. I D III 7 f. (oben).


Kurnet Murrai.

(Sect. XX des Planes I DI 73.)

[110.]¹⁾

Grab des  Var.  (Nr. 1
 der Zeich-
 nungen,  Sect. XX²⁾ des
 Planes I DI 73.)


Grundriss.






1) bei Champ. Not. I 477-480. Erman bei Brugsch
 Theo. 1133-1141. - 2) Mskr. XLV.

Der Eingang war beschrieben, die Malerei ist jetzt zerstört. — Die Hauptdarstellungen sind in der langen Querkammer A.B. — Die Pfeilerkammer ist unbeschrieben.

L I II
118-117
116 &

Lange Nordwand, Seite St.^o — Rechts sitzt der König in einem Tempelchen. Er ist wie viele andere Figuren dieses Grabes später mit einer schwarzbraunen Farbe überschminkt, (s. hierzu oben I. 275. 287) seine eigentliche Farbe war aber das gewöhnliche Rot der Ägypter. Vor dem Könige stehen die Schilde ; sie sind immer ausgekratzt, nur gerade  ist geblieben, ein Zeichen, daß es Tut-anch-amon war, nicht Amenophis III. Vor dem Könige tritt der Verstorbene, dessen Inschrift aber nicht ausgeführt ist. Er trägt ein  wie der König, und die lange Feder. Hinter ihm sind eine Menge Gaben aufgehängt, zu unterst ein eigentümliches Gestell, wie ein Haus mit Thor, Felle sind daran aufgehängt und oben drauf goldene Tulpen, Pyramiden und Männerchen. In der Mitte stehen die Schilde des Königs, in denen wieder Ammon ausdrücklich verschont ist . (L I II 118-117).

Links dargestellt, nur  von ist wieder der Verstorbene 2 oder 3 mal dargestellt, nur einmal hat er aber seine Inschrift: α.

In der obersten der 4 Darstellungsreihen geht eine eigentümliche Prozession von schwarzen und braunen Nethiopen, die als eine Gesandtschaft, nicht als überwundene [oder] Sklaven erscheinen. Zuerst 2 kniende Fürsten  und einer, der sich niedergeworfen hat:  Dann folgen 5 Prinzessinnen  neu braun und schwarz sich abhebend, die erste steht allein und hat braune Hautfarbe, sie haben alle den Modius auf




1) vgl. Champ. Nr. I 477-480.


Fol. III 100. 4° I 185.

Westl. Theben. Privatgräber [110].

Lange Süd-(Thür)wand, Seite A.¹⁾ Hier und überall ist die ganze Figur des Prinzen übermalt gewesen und zum 2. ten Male aufgemalt, wobei die Inschriften meist weggeblieben oder unvollständig ohne den Namen sind. Vor ihm wird Gold gewogen (pecunia);²⁾ Gold ist aufgehäuft. Drei Schreiber des Prinzen verzeichnen, zwei führen die Namen, der erstere, der Schreiber [des Fühlens] des Goldes kommt noch öfter vor, er steht bei der Waage, seine Diener empfangen den Goldtribut von dem herantretenden schwarzen und roten Nethiopen, die mit Frauen (auch schwarze und gelbe) und Kindern kommen. – Ebendasselbst steht wieder der Prinz Amenhotep vor 2 großen Barken und einer Anzahl Ägypter. Von der Inschrift vor ihm [ist noch zu erkennen]:



Der Name des Amen ist nirgends ausgelöscht. Hinter dem Prinzen folgen noch 2 Sch-



ne:



Dreien über dem roten Männern steht:



Dann über tanzenden gelben, roten



und schwarzen Frauen:



Südwand, Seite B. –


Zunächst der Thüre opfert der Prinz Amenhotep, hinter ihm seine Schwester (gelb): α.



1) s. Erman bei Brugsch Theb. 1137/8.

2) vgl. oben S. 244.

Dann¹⁾ folgen wieder Prozessionen vor dem Prinzen, Gouverneur der Südländer Huü, welche die Wand bis hinten einnehmen, wo der König Tut-anch-amun thront.

Es kommen [hier] auch (später schwarz gemachte) Söhne vor. Der Name des ersten ist schwer zu lesen, der 2te heißt:  Auch der erste heißt Sohn des Huü.

An der ganzen schmalen östlichen Wand ist überall der Prinz Huü dargestellt, ihm wird geopfert. Die westliche, die auch größtenteils zum 2ten Male wohl unvollständig (ohne Namen des wiederaufgemalten Prinzen) restauriert ist, war also wahrscheinlich dem Amen-hotep gewidmet. — In den Inschriften darunter kommt öfters das Schild mit Hg3²⁾ vor.



Theben ohne Angabe des Fundortes.

I. Sammlung des griechischen Antikenhändlers Triantophyllos (genannt Wardi) in Kurna.

LDV
115-122.

- 1) Drei hieratische Totenpapyrus und vier andere nicht-funerären Inhalts von Ramses IX, auch die vollständige Königstitulatur Thutmosis III kommt einmal vor. [Zu diesen Papyrus gehören offenbar die in den Denkmälern VI 115-122 publicierten, von Lepsius für das Berliner Museum erworbenen Handschriften, welche nach der Angabe der Publikation „aus Theben“ kommen: Berlin P. 3048: Vorderseite LDV 118-121 a-d. Die Rückseite, welche Rechnungen und Notizen aus der Zeit eines Königs Thutelothis enthält, ist noch nicht publiciert. Berlin P. 3049, der oben erwähnte Papyrus aus der Zeit Ram-

1) vergl. Eрман a. a. O. 1133-1136. — 2) Hk. Hk.

Fol. III 75. 12' III 154-158. Inv. I 577-579. 599-600. Theben, ohne Angabe des Fundortes.

ses' IX; publiciert ist ein Teil der Vorderseite L D II 117 b, und ein Teil der Rückseite, der die oben erwähnte Titulatur Thutmosis' III enthält, L D II 117 c.

Berlin P. 3050: L D II 115-117 a.

Berlin P. 3052: L D II 122 a. b.

Berlin P. 3056: Vorderseite unpubliciert; Rückseite L D II 121 a.


2) Zwei Alabastervasen und Totenstatuetten der Königin Heremama s. ob. S. 136/7.

3) Alabastervase

4) Kalksteinvasen

5) Goldschmuck, ei-

Platt, mythisches
ne Quers.



der Prinzessin  s. ob. S. 226/7.

ner Frau,  Armband, (Feigen-)
Ruge, kleine Isis, Geier mit Doppelkro-

6) Unterteil einer sitzenden weiblichen Granitstatue (L D II 120 f. g), auf L D II
120 f. g.
145 m.
deren Thron vorn links der Name Amenemmes' IV, rechts der Amenemmes' III steht. L D II 140 m, jetzt in Berlin Nr. 1117.

7) Mumie eines 



8) eines



mit eisernen Ringen,
wie Handhaben.

9) Kopf und Hand von Sphinxen der Königin Ramaka s. ob. S. 102.

10) Kleiner Tessel (Kursi), jetzt in Berlin Nr. 792.

11) Schusterstessel, jetzt in Berlin Nr. 790.

I. Ziegel.L I II
26, 6.1) mit  L I II 26, 6, jetzt in Berlin Nr. 1527.L I II
25 bis, h
= 26, 5.2) mit  L I II 25 bis, h = 26, 5, jetzt in Berlin Nr. 1516. 1526.L I II
25 bis, k
= 26, 3.3) mit  L I II 25 bis, k = 26, 3, jetzt in Berlin Nr. 1525.Berichtigungen.

Da die Herstellung dieses Bundes einem Herrn übertragen werden mußte, der anfangs im Hieroglyphenschreiben noch wenig geübt war, so haben sich in die hieroglyphischen Inschriften der ersten Pagen einige Fehler eingeschlichen, die leider bei der bedeutend erschwerten Korrektur übersehen worden sind und nunmehr hier berichtigt werden müssen:

L. 7, Zeile 8 ist in dem Namen der Asinwe ein „ über dem A zu setzen.



L. 17, Zeile 8 ist  statt  zu lesen.

L. 20, Zeile 6 von unten ist in der ersten senkrechten Hieroglyphenzeile  statt  zu lesen.



L. 25, Ze. 8 von unten soll das Königsschild so aussehen:





L. 28 in der Inschrift α soll das Determinativ des Wortes  so aussehen .

L. 35, Zeile 9 von unten soll das Determinativ des Wortes *nhy* so aussehen .

L. 49, Zeile 11 lies  statt .

L. 50, Zeile 13 von unten soll die Palimpsest-Inschrift so aussehen:

, also  und  unter .

INHALTSVERZEICHNIS

ZU

LEPSIUS, DENKMÄLER. DRITTER TEXTBAND.

	Seite		Seite
I. Östliches Theben.		Pylon VIII 47	
Karnak.		Hof zwischen Pylon VIII und IX 49	
Ruinen nördlich vom grossen Tempel K.		S. Tempel Amenophis' II 49	
3. Säulen im Seitendamme neben der Sphinxreihe 1		Pylon IX 51	
A—D. Nördlicher Tempelbezirk 1		Widdersphinxreihe 52	
F. Kleiner nördlicher Ptolemäertempel ausserhalb der Umwallung 4		Südwestliche Ruinen.	
Kleinere Tempel innerhalb der Umwallung nördlich vom grossen Tempel 4		T. Tempel des Chons 53	
G. Tempel des Ptah 5		U. Tempel der  71	
H. Tempelchen der Königin  8		12 Monolithes Tempelchen südwestlich vom Chons-tempel 74	
I. Anderes Tempelchen derselben Königin 9		Südöstliche Ruinen.	
Ruinenberg nördlich vom Pylon I 9		V. Kleiner Ptolemäertempel 74	
Grosser Tempel K. 10		17. Granitumfassung 74	
Ältere Tempel im Hofe des grossen Tempels K.		Südlicher Tempelbezirk.	
L. Tempel Sethos' II 36		X. Tempel der Mut 75	
M. Tempel Ramses' III 36		Y. Abgetragener Tempel 77	
Ruinen östlich vom grossen Tempel K.		Z. Südwestlichster Tempel Ramses' III 77	
N. Tempel an der hinteren Umfassungsmauer des grossen Tempels 37		Luxor.	
O. Tempel Ramses' II, Säulen von Tahra und östliches Thor der Umwallung von Nektanebos 37		Tempel 77	
P. Ptolemäisch-römischer Tempel des Osiris 38		Im Dorfe verbaut 89	
Ruinen ausserhalb der Umwallung bei Nege Fokäne 38			
Ruinen südlich vom grossen Tempel K.		II. Westliches Theben.	
Q. Kammern von Tahra 40		AA. Tempel Sethos' I von Alt-Qurnah (Mene-phtheum) 89	
9. Kammer von Sabataka 40		Der el Bachit 100	
10. Thüre von Osorkon II 42		BB. Felsentempel im Assasif (Dér el bahri) 101	
R. Bauten von Psennut und 42		CC. Ptolemäertempel von Dér el Medinet 117	
S. Säulenhalle 42		DD. Zerstörter Tempel Thutmosis' III 126	
Gebäudeanlagen zwischen dem grossen Tempel K und dem Tempel der Mut.		EE. Tempel Ramses' II (Ramesseum) 127	
Zwischen dem grossen Tempel und dem Pylon VI 42		Die Nilziegelbauten um das Ramesseum 137	
Pylon VII 44		FF. Zerstörter Tempel Thutmosis' IV 138	

	Seite		Seite
HH. Tempel Amenophis' III mit den Memnonen- kolossen (Amenophium)	140	Biban el Hagi Hamed (Gräber der Königinnen und Prinzessinnen).	224
Die Kolosse (Salamât)	140	Königstelen	224
Andere Überreste	146	Gräber 1—15	225
Medinet Habu (Statue des Königs Horus).	147	Privatgräber.	
Nördlichster Tempel von Medinet Habu	148	Vorbemerkung der Herausgeber	236
JJ. Kleinerer Tempel von Medinet Habu	149	Gräber von Abu Negga [1—6]	237
KK. Grosser Tempel von Medinet Habu	165	Nördliche Gräber (Bauäba) [7—13].	239
Ziegelruinen südlich von Medinet Habu neben dem See	185	Nördliches Assasif [14—30]	241
LL. Tempel des Thoth südlich von Medinet Habu	186	El Chôcha [31—35]	249
MM. Tempel der Isis am südwestlichen Ende des Sees	191	Abd el Kurna [36—92]	251
Stadtruinen zwischen den Tempeln LL und MM	194	Südliches Assasif [93—95]	288
Königsgräber. Bab el Meluk.		Gräber hinter Der el Medinet [96—109]	289
Östliches Königsgräberthal (Gräber 1—20)	194	Kurnet Murrai [110]	301
Westliches Königsgräberthal	221		
		Theben ohne Angabe des Fundortes	306
		Berichtigungen	308

DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

HERAUSGEGEBEN UND ERLAUTERT VON

RICHARD LEPSIUS

TEXT

HERAUSGEGEBEN VON

EDUARD NAVILLE

BEARBEITET VON

KURT SETHE

/ Vierter Band

OBERAEGYPTEN



LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1901



DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

HERAUSGEGEBEN VON
C. R. LEPSIUS
VIERTER TEXTBAND

DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

NACH DEN ZEICHNUNGEN
DER VON
SEINER MAJESTÄT DEM KÖNIGE VON PREUSSEN

FRIEDRICH WILHELM IV

NACH DIESEN LÄNDERN GESENDETEN
UND IN DEN JAHREN 1842—1845 AUSGEFÜHRTEN
WISSENSCHAFTLICHEN EXPEDITION

AUF BEFEHL SEINER MAJESTÄT

HERAUSGEGEBEN UND ERLÄUTERT

VON

C. R. LEPSIUS



LEIPZIG
J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1901

DENKMÄLER
AUS
AEGYPTEN UND AETHIOPIEN

TEXT

HERAUSGEGEBEN VON

EDUARD NAVILLE

BEARBEITET VON

KURT SETHE

VIERTER BAND

OBERAEGYPTEN



LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1901

7
1
11
111
1111

INHALTSVERZEICHNIS

ZU




LEPSIUS, DENKMÄLER. Vierter Textband.

	Seite		Seite
Erment (Hermonthis)	1	Assuan (Syene)	110
Tôt (Tuphium)	12	Weg von Assuan nach Philae , [1—22]	117
Esneh (Latopolis)	13	Oestliches Nilufer gegenüber Philae	122
Tempel	13	Die Katarakten	122
Umgebungen	35	Insel Elephantine	122
Contra Laton	35	Insel Sehêl	124
Bassalie , Kom el Ahmar	36	Insel Konosso	127
El Hogs oder El Kab (Eileithya)	36	Insel Philae	130
Stadtruinen	36	A. Tempel des Nektanebos	130
Nördlichster zerstörter Tempel	38	B. C. Tempel des Tiberius	135
Kapelle Ramses' II.	38	D. Oestlicher kürzerer Säulengang	136
Ptolemäischer Felsentempel	38	E. Tempel des Asklepios	136
Felseninschriften	40	F. Westlicher langer Säulengang	138
Tempel Amenophis' III	41	G. Kleiner westlicher Tempel des Mark Aurel	142
Die Felsgräber, 1—11	46	H. Grosser Pylon	144
Edfu	46	I. Typhonium	149
Grosser Tempel	46	K. Grosser Tempel	153
Typhonium	69	L. Gebäude an der Ostseite des grossen Hofes	166
Station Herhus im Wadi Abadi	71	M. Thor des Philadelphos vor dem Pylon H.	168
Tempel in der Wüste östlich von Redesieh	75	O. Terrassentempel	168
Gebel Selseleh (Silsilis), Westseite	84	P. Kleinstes östliches Tempelchen der Hathor	169
1. Felsenkapelle	84	R. Römisches Thor	171
2—30. Einzelstehende Stelen, Kammern und Nischen	89	S. Quaimauern	171
Gebel Selseleh (Silsilis), Ostseite [1—11]	90	Verschiedenes ohne nähere Angabe des Fundortes	171
Kom Ombo (Ombos)	100	Insel Bigêh	173
Grosser Tempel	101	Berichtigungen	176
Typhonium	115		

Erment(Hermonthis).

18 Okt. 1843. 30 Okt. - 2 Nov. 1845.

Oestlich vor dem Tempel ist ein großer Steinbruch eröffnet in die kolossalen Fundamente eines Tempels aus Kaiserzeit. Hier sind viele mächtige Blöcke vermauert, die einem großartigen Tempel Thutmosis III angehören mussten. Schöne große Hieroglyphen, kolossale Stücke sechs-zehnsaitiger Säulen mit einer Inschriftkolumne, die den Thronna-men des Thutmosis enthält. Auf einem Architravstück steht:




Dazwischen

liegen auch Blöcke aus No-
7 bis 8 Fuß dicke Säul-


mit den Namensschildern des Hadrian(α) stehen
noch auf ihren Basen an Ort und Stelle.


lemäerzeit:
lenstücke



(Ptolemäus
XIII)¹⁾

α

Auch  findet sich, wohl Usertesen III, von Thut-
mosis III angebetet?, was aber freilich das einzi-
ge Beispiel im Aegypten wäre.



Die Gebäude müssen nach den Fundamenten zu urthei-
len, die jetzt als Steinbrüche ausgebeutet werden, äußerst
großartig und ausgedehnt gewesen sein.

Der Tempel(aus Ptolemäerzeit).

Der Vorhof ist noch nicht vollendet. Das zuvorderst stehende Mau-
erwerk ist nicht beschrieben, noch die darüber ragende erste Säul-
le rechts. Auf diese folgen rechts noch vier, links zwei Säulen. In
der Mitte liegt ein beschriebener Granitblock. Auf den Säulen
sind die Namensschilder theils leer, theils enthalten sie die Na-
men der Kleopatra [VII] und des Ptolemäus Caesar.

1) Hek. XL.

1ste [beschriebene] Säule rechts. Rechts Ptolemäus vor Chemo
und
Links Kleopatra vor der Göttin.
Drunter:
2te Säule rechts. Links Ptol. vor
Mont-Harmachis (α) und einer Göttin mit Doppelkrone.¹⁾
Rechts vor dem Gotte und der
Drunter:

LD IV
62 a.

(LD IV 62 a.)²⁾

3te Säule rechts. Links Kleop. vor 2 [kleinen Göttern, namens]
Rechts vor Mont-Re (β) und der Rät-tausi (γ).
Drunter:
Drunter noch Ptol. vor dem jungen Har-Phre.

4te Säule rechts. Links Kleop. (δ) vor dem jungen Har-Phre.
[wofür in der Inschrift] drunter [eintritt],
und ?

LD IV
62 b.


Rechts Ptol. vor Chnubis und
der Göttin (LD IV 62 b.)
An der Unterseite des Architravs
zwischen Säule 2 und 3 steht: ε,
zwischen Säule 3 und 4: ζ.

1) Mskr., mit vollem Buchst. - 2) In der Publ. liest statt


1ste Säule links, (nordwestlichste Säule) noch nicht vollendet.

Rechts der junge Har-Thre, menschenköpfig mit dreifachem Osirisdia- dem und Kopf, hinter ihm der Gott α , ebenfalls mit Kopf. L D II 62 c. α

L D II
62 c.

Links Ptol. vor dem schreitenden  mit 

2te Säule links.

Rechts Ptol. vor Mont  und  der Göt-
tin , die in der untern Horizontalzeile  heißt.

Links vor Chnubis und der
Göttin β (L D II 62 d). β

An einem Nebenthore des Vorhofs steht die kopti-
sche Inschrift L D II 103, 37. β

L D II
62 d.
L D II
103, 37.

Von der Hinterwand dieses Vorhofes steht nur links
ein Teil. - Das Stück Architrav über der Ecke und der
Säule trägt die Inschrift:



Der Tempel war also von Kleopatra und Ptolemaeus Caesar
der Göttin  (nicht dem Mont) geweiht, wie auch die innere Dedika-
tionsin- s- schrift besagt.

Auf dem Pfeiler [dem Eckstück] opfert zu oberst Kleopatra der Göt-
tin ; darunter dieselbe dem β ; darunter wieder dieselbe
der  u. v. L D II 62 e; β zu unterst Ptol.
vor Mont.

L D II
62 e.

Rechts davon auf der Innischen-
wand Kleopatra vor der Rā-t-
tau und 

- oben zerstört. β
1) Das Zeichen β , für das die Publ. β giebt, ist nach dem Stb. 441
2) So weit erkennbar, stimmt der Stbdruck 441 mit der
Publ. überein, nur in der letzten Zeile ist β zu lesen.
3) In der letzten Zeile lies $\omega\lambda\lambda\alpha\tau$ statt $\omega\lambda\lambda\alpha$, was natür-
lich zu $\omega\lambda\lambda\alpha\tau\epsilon\sigma\omega\epsilon\iota$ zu ergänzen ist. - 4) So weit sich

nach dem sehr schönen leserlichen Stbdruck 441 feststellen lässt, sind die oben im Text gegebenen Lesungen von
Lepsius besser als die Publ.

Äußere Vorderseite der Cella.LII
64a.
64b.Am Thürarchitrave ist rechts die Darstellung LII 64a, links LII 64b. 1Am rechten Pfosten ist dargestellt:oben Ptob. vor der stehend säugenden Rät-tauu und der ?
drunter Kleop. vor der " " " "

Ptob. " " " "	<u>Rät-tauu</u>		und der Hathor
Kleop. " " " "			von <u>Ant.</u> 2)
Ptob. " " " "			und der <u>Selk.</u>
			und der ?

Der linke Pfosten ist durch eine MauerRechts von der Thüre ist dargestellt:oben Mont und , vor ihnen Bar-Thre auf  und Kleop.,
drunter Rät-tauu  und Bar-Thre, vor ihnen eine Früchte tragende
Göttin und Ptob.,drunter Ptob. vor , , Hathor und ,
drunter verstümmelt. Links von der Thüre  re ist ein Hieroglyphenband:In der obersten Reihe ist dargestellt Ptob. hinter dem kleinen Bar-Thre vor Mont und Rät-tauu, drunter Kleop. (α) einem Opfergott folgend vor Bar-Thre und Rät-tauu, drunter Ptob. vor Ptob.  Sechmet, Hathor und  (Thre ?), drunter Kleop. vor Mont, Rät-tauu  und 2 anderen Göttinnen.

Zu allerunterst zieht sich um den ganzen Tempel eine Prozession von männlichen und weiblichen Land- und Wassergöttern.

Äußere Südwand der Cella.

In der Krönung stehen die abwechselnden Schilder des Ptob.

1) In der Publ. ist der Buchstabe α, der die Verbindung von k und s angibt, an die falsche Seite gesetzt. - 2) Hskr. Tent.

Fol. III 7. 11/2. 12° VIII 139-141.


Erment.

und der Kleop., darunter ein Fries mit typhonischen Figuren, darunter ein Hieroglyphenband [das mit dem Namen des Ptol. schließt], L D IV 65 a-c.¹⁾

Darunter sind 2 Reihen Darstellungen, die 3te und 4te scheinen nicht ausgeführt zu sein.

Oberste Reihe, von links:

1. Ptol. vor Mont und . L D IV 65 a.
2. Kleop. vor Rät-tauu  und  L D IV 65 a.²⁾
3. Ptol. vor Rät-tauu  und  Nephthys.
4. Ptol. vor Chnubis und Latet.
5. Ptol. hinter der kukköpfigen Göttin α vor 4 Götterkindern:



Zweite Reihe.

1. Kleop. hinter einem Manne  und einer Frau (β) vor dem jungen Har-Ihre.
2. Ptol. vor einem Gotte und der Hathor.
3. Kleop. vor Hathor (?)  und der .
4. Ptol. vor γ und δ.
5. Kleop. vor ε und ζ.
6. Ptol. vor Har-Ihre und einer Göttin.

Äußere Nordwand der Cella.

In der Krönung wechseln wieder die Schilder des Ptol. und der Kleop., darunter ein Fries mit denselben Schildern zwischen typhonischen Gestalten, darunter ein Hieroglyphenband, das mit dem Namen der Kleop. schließt.

1) Im L D IV 65 a ist ganz links  statt  zu lesen. - 2) In der Titulatur der Kleopatra ist  statt  und  statt  zu lesen.

Die Darstellungen darunter sind:

Oberste Reihe:


1. Itol. (α) vor Mont und Rät-tauu.
2. vor  (L II 62 f) und Har-Phre.
3. vor  Thoth und . L II 63 a.
4. vor dem  und  der . L II 63 b.
5. vor Itak  und  Iech.  met.
6. Kleop.  vor 7  Got-  terkindern, einer Götten mit Flügeln, der Nil-  pferdgöttin , einem mannshöpfigen Nilpferde, und zwei Krokodilshöpfigen Göttern.  L II 63 c. 1)



Zweite Reihe, von rechts:

1. Itol. folgt dem androgynen dem kleinen Har-Phre bring-  und der , die Früchte und Blumen gen, der  auf einem Löwenthrone sitzt.

2. Links davon schlagen 7  Hathoren nach links gewendet das Tamburin:



Vor diesen her gehen 4 Götter:    , sie tragen hier ihre Symbole nicht auf dem Kopfe. Vor ihnen die , die den kleinen Har-Phre dem Mont und der Rät-tauu bringt.

3. Itol. vor dem kleinen Har-Phre und Nephthys.  L II 63 d.
4. Itol. vor Har-Phre und Nut.
5. Itol. vor Har-Phre und Tefnet.
6. Itol. vor β.

1) In der Pahl. ist zu lesen: in der Inschrift des 1. stem Kindes  statt , des 2. ten  statt , des 4. ten  nach dem Abde.,  nach Lepsius' Not. D. Fol. II, des 5. ten  statt , des 6. ten  nach Lepsius. (Der Abde. lässt auch  zu), des 7. ten  statt , in der Inschrift  der schützenden Götter  statt .



Dritte Reihe.

1. Klop. vor dem Stiere Pracis
L II 64 a.

2. Klop. vor Mont - Re nb -
Drut und Rat-tauu 88.

3. Klop. vor der Got -
tin α und

4. Klop. vor Rat-tauu und Har-Thre.

5. Klop. vor Isis und Horus.

6. Klop. vor Schemet und ?

Der Rest [der Darstellungen] ist verdeckt. - Unter den Darstellungen läuft eine Inschrift hin, die nach vorn verschüttet ist:



Vorkammer [der Cella + im Plane der Descr. Ant. I pl. 94].

Die Vorkammer [der Cella] ist teils zerstört, teils, wie die innere Ostwand, sehr schlecht zu sehen. -

Hauptkammer der Cella [s. im Plane der Descr. Ant. I pl. 94].

Westwand.

Über der Thüre [zur Vorkammer] ist ein auffliegender Sperber im Blumen dargestellt, rechts davon Isis, links Nephthys. Hinter Isis steht das Nilpferd und Stach, hinter Nephthys der Farn Berg Besa, en face dargestellt, mit A, hinter ihm der ithyphallische Anmon, s. Descr. [Ant. I pl. 95, 8].

Darunter ist am Architrav die Darstellung der heiligen Kuh, zwischen deren Hörnern der junge Thre sitzt. L II 61 g.

Die Darstellungen zu beiden Seiten der Thüre sind sehr zerstört.

1) Makr. Mentus-Ra neb Drut, d. i. 88 89 90 91.

L II 64 a.

α

L II 61 g.

Erment.

Südwand.Oberste Darstellungsreihe.

- LD II 60 c. 1. Links wird der junge Har-³Thre von der Hathor zu ³A gebracht. LD II 60 c. Hinter der Hathor folgt Ptob.
2. Thoth mit Panegyrien an Palmzweigen, ihm wird wieder der kleine Har-³Thre von Hathor gebracht, der Ptob. folgt.
- LD II 60 d. 3. Hathor bringt, von Ptob. gefolgt, dem kleinen Har-³Thre zu Iu. LD II 60 d.
- LD II 60 e. 4. Kleopv. von ³A LD II 60 e.

Mittlere Darstellungsreihe.

Links sitzt Rät-tauu, hinter ihr stehen Hathor und Ietk. Ganz rechts stehen ihnen gegenüber Horus und Ptob. In der Mitte zwischen diesen ist eine Doppelreihe von kleineren mystischen Darstellungen, die sich auf die Geburt beziehen.

Unterste Darstellungsreihe.

- LD II 61 b. LD II 61 c. LD II 61 d. Links steht die Rät-tauu, hinter ihr die Eileithyia (Wechelt) und die  mit  vor Anon (LD II 61 b), Harmachis  vor der Sechmet , vor der , vor der Neith  Kleopv.  -  folgen  die  mit  und  wird der ithyphal- tragen, die ganz so daß nur Köpfe und Füße sichtbar sind. -
 Zuletzt folgt Pesa, einem Diskus tragend, in regelmäßig männlicher, bekleideter Gestalt, aber mit bartigem Haupte [s. Desser. Ant. I pl. 97, 3].

Dann geht die Darstellung noch auf die Thürwand [Westwand] über, die z. T. abgebrochen ist und mit Ptob. schließt.

LD II 61 a. Inscription an der Südwand. LD II 61 a. 2)

1) H. K. Thre. - 2) Statt  hat Lepsius (Fol. II 4) .

Nordwand.Obere Reihe.

1. Von rechts folgt zuerst Ptol. der Hathor, die das Götterkind dem Ptah darreicht: I D II 61 d. I D II 61 d.
2. Hathor, der wieder Ptol. folgt, bringt das Kind dem Geb: I D II 61 e. I D II 61 e.
3. Desgl. dem Onnophris: I D II 61 f. I D II 61 f.
4. Mont nimmt dem kleinen Paar-Phre auf den Schoß.

Mittlere Reihe.

Rechts sitzt die säugende Rät-tauu, hinter ihr stehen Hathor und . Links steht der Chons-Thoth  mit  (s. Champ. Mon. II 146, 2.) In der Mitte zwischen diesen beiden Darstellungen sind wieder kleinere mystische in 2 Reihen übereinander.

Untere Reihe.

Rechts stehen Mont und Rät-tauu dem ? und  und der Nilpferdgöttin gegenüber. — Dann folgen links 16 Nilpferde in 2 Reihen, dann Kleopatra. —

Links steht der kleine Gott auf  zwischen Ammonrasonter rechts und Ptol. links (s. Champ. Mon. II 147, 1).


Das Stück Thürwand ist hier abgebrochen.

Ostwand.

In der Mitte ist eine Blendthüre, rechts eine offene Nebenthüre [, die in die hinterste Kammer führt.]

Hinterste schmale Kammer der Cella.

An der Decke ist eine Konstellation dargestellt. — Zuoberst über die Wände der Kammer läuft ein Fries mit leeren Schildern zwischen Geiern und verschiedenen typhonischen Gestalten herum, darunter eine Inschrift, die auf der Thürseite links folgendes enthält:



Unter diesem Hieroglyphenbande sind alle Wände mit 3 Reihen Darstellungen bedeckt.

Lange Thürrwand (Westwand) rechts von der Thüre.

Erste Reihe.

Rechts sitzt Rät-tauu und hinter ihr eine zweite Rät-tauu, beide mit dem Kopfschmuck der Isis. Vor ihnen knien in 2 Reihen 4 Frauen, vor jeder:    . Hinter diesen kommen 4 Hathoren mit Tamburins, dann der zwergbrinige Besa mit  auf dem Kopfe, zuletzt Kleopatra mit leerem Schilde.

Zweite Reihe.

1. Links bringt Kleop. die Krone von Ober- und die von Unterägypten ¹⁾ einer Göttin mit Doppelkrone ²⁾ (Rät-tauu?); hinter dieser sitzen 2 löwenköpfige Göttinnen.

2. Rechts bringt sie Binden 2 Göttinnen mit unterägyptischer Krone und einer dritten mit anderem Kopfputz.

Dritte Reihe.

LDI
59 v.

In der Mitte ist ein Ruhebett mit Kissen, darauf sitzen 2 kuhköpfige Göttinnen, 2 Kinder säugend, darunter stehen 2 Kühe, an denen wieder 2 Kinder saugen, der junge Gott und der junge König. Rechts davon sitzt die säugende Rät-tauu, deren Name ebenso wie der der vor ihr stehenden Göttin abgebrochen ist, hinter ihr steht die Hathor. Links vom Ruhebett knien, sich umsehend, 2 Göttinnen mit , 2 mit  auf dem Haupte, jede ein Kind auf dem Schoße haltend. LDI 59 v.

Über der Thüre, die ganz links folgt, ist auf einem Postament ein auffliegender Sperber in Blumen dargestellt, umgeben von Besa und typhonischen (?) Tieren.

Lange Hinterwand (Ostwand).

Die erste Reihe oben wird durch ein Fenster geteilt. Davor sitzt links die säugende Rät-tauu, vor ihr knien, eine über der an-

1) Mskr., das obere und untere Sachent. - 2) Mskr., mit vollem Sachent.





denn, 2 Frauen , hinter diesen eine Hathor, auf welche rechts vom Fenster 2 andere Hathoren und Kleop. folgen.

Zweite Reihe.

Links opfert die Kleop. der , der  und der , welche hintereinander sitzen.

Rechts opfert sie 3 verschiedenen Rät-tau, der Beinamen der 1. sten ist unleserlich, die 2. te heißt , die 3. te .

Dritte Reihe

Links kniet nach rechts  gewendet die  mit erhobenen Armen, von ihrem Schoße nimmt die  den  kleinen Thron, über dem die indische Sonne, ein  schwebt: α. - Hinter der Gebärenden steht  und hält ihr die Arme, hinter ihr die , die Arme nach der Gebärenden ausstreckend, dahinter endlich die . - Auf der andern Seite kniet hinter der Gebärenden die  und die säugende . - Ueber der ganzen Szene fliegen in der Mitte rechts der Geier, links der Uraeus, Panegyriem haltend, zu jeder Seite von ihnen fliegen je 7 Sperber mit Menschenköpfen.

LII 60 a.

Rechts von der Szene schreiten Amon-Re, Mut und Kleopatra (mit leerem Schilde) hinzu. LII 60 a. Ein Teil dieser Darstellung ist bei Champ Mon. II 145 sept., aber fälschlich unter „Temple au Nord d'Esneh“ publiziert.

An der schmalen Südseite der Kammer sind in 3 Abteilungen die 12 Stunden des Tages, an der Nordseite die der Nacht dargestellt, die ersteren mit ○, die letzteren mit ⊙ auf dem Haupte.

Unter allen Darstellungen läuft eine Hieroglypheninschrift herum LII 60 b; ¹zuunterst Lotusblumen und Vögel.

Der Name von Hermonthis war  . Hierin residierend (⌘) heißen Rät-tau(β) Mont,   Har-Thre, auch   und die γ. Mont. heißt auch     Herr dieser Stadt.

LII 60 b.          


1) In der oberen Zeile ist bei a b vor  ein  ausgelassen worden.

Tôt (Tuphium).

30. Okt. 1844.

1/2 Stunde nach dem Berge hinüber. Die Ruinenhügel sind hoch. Der Tempel ist ganz verbaute. An einer Wand α , an anderen Wänden leere Schilder.


In der Hauptkammer  allein
Die Dedikationsinschrift lautet:





In der Krönung heißt Mont immer β , mit ihm wechselt

Noch werden [außer den genannten Göttern] angebetet Amun-Re, Mut, Chons, Atum und Isis;



An dem höchsten Stück Mauer an der Nordseite finden sich die Schilder



und



und Isis, Barpokrates
Mauer an der Nordseite des Antoninus Pius:




Darunter betet derselbe Kaiser [links] den Thoth und rechts die Rät-tauu an; darunter Korus von Edfu und rechts die Rät-tauu.

1) Nach einer Kopie von Max Weidenbach; Lepsius gibt in seinem Nol. 12° VII 136 nur einen Teil der Inschrift, darin  statt ,  statt .

2) Nach dem Abdr. 416 vervollständigt und verbessert.

Feb. II 354/5. 12° VII 138. H. 416.

Tôt. Esneh.



[Links von den Schildern a sieht man auf dem Papierabdruck noch
 , links von den Schildern b:
 und unter jedem von beiden
das Zeichen  . Die Schild-
nung genommen, vgl. oben
Aus Töt stammt auch
L D II 118 i, jetzt in Berlin Nr. 1189.

491
448v.

Esneh (Latopolis).


19. - 20. Okt. 1843. 23-29. Okt. 1844.

Innere Ansicht der Vorhalle L VII 98.

An der Stufenseite des Tempels haben vorzüglich Claudius und Vespasian die Skulpturen gemacht.

421
98.

Äußere Fassade (Ostseite).




L II
81 b.

In der Krönung wechseln links die Schilder des Claudius
rechts die des Vespasian (α) L II 81 b. 1)

L II
81 b.

Am Architrav drunter steht rechts eine Inschrift
des Vespasian:



L II 81 b, links eine von Claudius, deren oberste
Zeile so endet:




Das Stück Wand links von den Säulen trägt Darstellungen von Clau-
dius (β) vor Chnubis und Menki.

L II
81 c.

[Auf dem entsprechenden Stück] rechts neben den Säulen
steht Titus vor Neit und Isis. L II 81 c. 2)

Die Ab-
drücke der linken Säulen sind von Clau-
dius, am
beschrieben,
Dagegen
tragen die
Untersei-
des Domi-
tians:





ten des großen Architravs die Namen
tians:

Auf der 1. Säule
halbe Domitian, im
Trajan (δ).




Auf der 2. Säule
(Name des Got-
der 3. Säule, im
bande Domitian:



von links steht auf dem Säulen-
Hieroglyphenbande darunter aber



tes Heil), auf
Hieroglyphen-



1) fälschlich als Architrav bezeichnet. - 2) s. Champ. Nr. I 200. -

3) in der Beischrift hier 'äußere Ostwand' statt Südwand.


Fol. II 355-357. 359. M. W. 47.

Esneh.


Die rechten Säulen sind von Trajan , so [ohne ] zweimal an den Säulen.

Auf der Thüre, die zwischen die beihilfsfelder gelegt ist, Titus (α). Diese beideren Schilder] sind wiederholt auf dem Thürpfosten und nochmals auf der Vorder der Thüre, immer mit derselben Schreibung  für *n*. Mehr ist von der Vorderseite jetzt nicht zu sehen.


Äußere Nordseite der Vorhalle.



In der Krönung stehen, von Streifen getrennt die Schilder des Domitian, abwechselnd mit solchen von Göttern:.



Dann folgen rechts noch 12 Schilder, die aber alle den oberen Teil verloren haben:



Unter der Krönung folgt eine Reihe von Schildern, die einzeln von und eingefasst sind: Das 1ste, 3te, 5te, 7te und 9te Schild enthält die Namen Autokrator Caesar (a), das 2te und 4te nennt den Domitian (b), das 6te und 8te Trajan, das 10te und 11te ist jetzt nicht zu erkennen.

Darunter läuft ein des Trajan hin: α.

Die Darstellungen unter diesem Bande sind,

soviel oben sichtbar ist, meist von Trajan, dessen Name immer in derselben Orthographie erscheint.


Hier steht der krokodilköpfige β; die zunächst rechts verbaut. Man sieht

; dann der Kaiser, von dessen Namen nur Autokrator zu sehen ist, vor Chnubis; dann Hadrian

Unter diesen Darstellungen sind demselben Kaiser Hadrian mit der-
bung seines Namens.

Äußere Westseite der Vorhalle.

Die beiden Seitenteile der äußeren Westseite treten weiter hervor als der mittlere Teil, der Teil der Mauer über der Thüre, die aus der Vorhalle in den Tempel führt.



Äußere Westseite

N. ←



b a

Hiero- α



glyphenband



Im der Krönung des linken nördlichen Teils wechseln immer die beiden Schilder *Mr. Kurel* und sein Sohn *Kommodus* ab, (s. L II 88 a), im ganzen 12 Schilder.

Drunter ist wieder ein Band von einzelnen Schildern, wie auf den untern derselben beiden Seiten. Hier folgen sich von links die Schilder Kaiser: (s. L II 88 a).

Unter diesem Band folgt ein Hieroglyphenband (s. L II 88 a), das mit

schließt.

Auf der Wand drunter ist auch nur einiges von den obersten Darstellungen zu sehen. Die erste Darstellung von links ist von demselben (α). L II 88 a. Rechts davon *Commodus* ab-

lein: *weiter rechts:*


Im südlichen Teil stehen in der Krönung [links] dann wechseln die Schilder 2 und 3 (des *Ca-* *racalla*) ab.

Strifen drunter standen dieselben Namen. - Von den Darstellungen drunter ist nichts zu sehen.

Äußere Südseite der Vorhalle.

Die äußere Südseite der Vorhalle ist ganz von *Titus* beschrieben. Von hier die Darstellung L II 81 d. ¹⁾

Innere Ostseite (Thürseite) der Vorhalle.



Die Säulen sind bis zu halber Höhe durch *Konischen* -

1) In der Handschrift ist „äußere Südwand“ statt Ostwand zu lesen.

L II 88 a.

L II 88 a.

L II 81 d.

wände verbunden.

a. Eckpfiler leer.


L D IV
78 b.

b. oben die Kalenderinschrift L D IV 78 b,¹⁾ drunter stehen 3 lange Kolumnen, die fast ganz mit Krokodilen ausgefüllt sind: s. S. 19.

cc. Diese Thürpfosten und die Zwischenwand drüber tragen Inschriften ohne Schilder.

d. Thürlaibung. Trajan 

e. ohne Schilder.

An der Unterseite des Architravs dieser Thüre Domitian 

f. Säule. In der unteren Verzierung Trajan, oben unter den Säulenhalsen Domitian 

g. Zwischenwand. Oben auf dem Schafte Domitian  verfertigt der Kaiser 

Drunter steht der Kaiser (α)  der Iff-
[-t-ābui] und Nit gegenüber, er und die Iff-
fassen Stäbe an, die durch einen Reif verbunden sind,
und schlagen mit Keulen darauf. [s. Descr. Ant. I
pl. 82, 2].

h. Säule. Oben unter den Säulenbändern  am Schafte keine Schilder, unten Trajan (β).

L D IV
87 a.

i. Zwischenwand. Zuerst eine Verzierung von Schildern des Autokrator Caesar Domitian, drunter dieser Kaiser vor 4 Widdern, drunter im Hauptfelde sitzt der Kaiser Hadrian in einem Kows, der vorn von sperberköpfigen, hinten von 3 Krokodilköpfigen Göttern getragen wird. L D IV 87 a. Zuerst sind Nilgötter und Inschriften des Hadrian (γ).





1) Lepsius' Kopie (4° I 190) hat folgende Abweichungen von der Subl: Z. 10.  statt , Z. 11.  statt , Z. 12.  statt , Z. 13.  statt , Z. 15 hinter 

Z. 16.  statt , Z. 16.  statt , Z. 17.  statt , Z. 17.  statt .

2) Von diesen Schildern ist  ein Bild. 407 vorhanden, der die übrige Bezeichnung „Säule“ trägt.

Inskrift am nördlichen Thoren a.
(s. Nr. I. 18).

Inskrift am südlichen Thoren s.
(s. Nr. I. 20).



K. Säule. Oben ; Schaftinschrift ohne Schild, darunter ein Streifen von Domitian.  α

L. Domitian. 

m. Säule. Domitian; oben α.

n. An dieser kleinen Kapelle sind die Schilder zerstört oder sehr klein; sie scheint außen von Domitian beschrieben zu sein; innen [sind die Schilder] leer. Die Darstellung drüber an der Zwischenwand [zwischen m und n] ist von Trajan , desgl. die Krönung dieser Wand. β

r. Säule. β.

p. Zwischenwand. Hauptdarstellung von Domitian; die Nilgötter darunter von Trajan.

q. Säule. Oben  (s. ob.); unten und am Schaft keine Schilder.

r. Die inneren Thürlaibungen mit Namen des Trajan.

II
78 a.

Am linken [südlichen] Eckpfeiler ist eine ähnliche Kalenderinschrift wie am rechten I II 78 a. Beide Pfeiler weichen nach oben pylonalartig zurück, sodass die erste Zeile erst in der Mitte anfängt.

Der Inschrift mit den vielen Krokodilen (an der Seite b des nördlichen Eckpfeilers) gegenüber steht [hier an der Seite s] eine ganz ähnliche, doch mehr zerstörte, mit Widdern: s. I. 19.

Innere Nordwand der Vorhalle.

1. Trajan.	2. Commodus.	3. Severus.	4. Caracalla.	5. Caracalla.
6. Commodus.	7. Commodus.	8. Commodus.	9. Caracalla.	10. Caracalla.
11. Commodus.	12. Commodus.	13. Geta.	14. Caracalla.	15. Caracalla.
16. Commodus.	17. Commodus.	18. Severus.	19. Caracalla.	

Ftbl. II 353/4. 40 I 187. St. 409.

Esneh.

Oberste Reihe: 1. Trajan

2. Commodus mit] Krw.

3. Severus(α)
einem ste-

4. Caracal-

5. Derselbe vor Chnubis und einem andern wilderköpfigen Gotte.

Zweite Reihe. 6. Derselbe wie 11. 12.

7. Derselbe vor Anon-Re und Mut.

8. Derselbe

Widder-

kopf

und 8 mit


mit Speererkopf.¹⁾9. (Hutukirta Kisos) (Antoninus mit 8)
Nephthys.10. Derselbe vor vor mit Widderkopf
vor 8, ebenso 10 dargestellt.Dritte Reihe. 11. Commodus(δ) vor



12. Derselbe vor mit und Isis (?) der Name ist zer-

13. Geta









(Die Zeichen sind über die Zeichen übergemalt) vor dem ϵ und der Löwenköpfi-


1) Nach Ftbl. 409 (mit der falschen Zeichnung „Hutukirta oben“) vervollständigt.

gen   1) 

14. Caracalla   vor Isis und Horus.
wie Nr. 19  vor Chnubis und  

15. Derselbe Kaiser Menki.
Unterste Reihe.

16. Commodus   vor Chnubis  und der  mit          2)

17.          

4. Caracalla vor Menki und Nebuu.

5. Caracalla vor Chnubis und Nebuu; vor Chnubis ein kleiner Gott mit Kopf und dem Finger am Munde.

Zweite Reihe.

6. Severus vor Chnubis und Nebuu.

7. Caracalla vor Menki und α, s. Champ. [Mon. II, 145 quater, 3].

8. Caracalla vor Neit und mit .

9. Caracalla vor dem ithyphallischen Amun (hier el hakim genannt und verehrt)  und der löwenköpfigen .

10. Caracalla vor dem krodilköpfigen  und dem .

Dritte Reihe.

11. Geta vor Chnubis und Menki, s. Champ. [Mon. II 145 quater, 4].

12. Severus (wie in Nr. 16) vor Neit und β, s. Champ. [Mon. II 145 quinqu., 3].

13. Geta vor Chnubis und der  L D II 90 b.



14. Caracalla vor Neit und Eileithyia, Hebrerendend. L D II 90 a.

15. Caracalla vor Thoth und Julia(γ), .

16. Severus und Geta(δ),  Caracalla  L D II 89 c.

dessen ganze Figur auch weggekratzt ist, stehen vor Chnubis, dessen Inschrift zerstört ist, Nebuu und Heke. L D II 89 c.

17. Severus(ε) vor Chnubis und Menki.



Fol. II 353. 373. 4° I 188.

Esneh.

rechts: ---  (Stol. f. 353) 



Am Architrav der Mittelthüre erscheint Philometor mit seiner Frau Kleopatra links vor der Niet und dem Heka. I II 23 b, rechts vor der Henkli und dem .^[sic] . . anbietend. Beidemals führen sie beide, jedes wieder den Titel Philometores in der Pluralform, sodaß man zweifeln muß, ob sich der Pluralis auf die dargestellten Personen bezieht.

I II 23 b.

Auf dem linken Flügel dieses Pylons wird in der obersten Reihe in der Mitte von Philometor die löwenköpfige mit Diskus angebetet, und gerade draunter (in der mittleren Reihe) die mit dem Kopfsputz der Isis.

Gerade unter dieser Darstellung heißt die Niet α .

Rechts daneben heißt Chnubis:




Auf dem linken Pylonflügel betet Philometor seine Eltern Ptolemaeus I Epiphanes und Kleopatra I an. I II 22 c.

Auf dem rechten Flügel betet Philometor die mit  an. - In der untersten Reihe heißt Chnubis β .



I II 22 c.

1) nach Abdr. 409. - 2) nach einem schlecht leserlichen Abdr. 409. Vor der ersten Zeile sind noch einige Worte von der Rede der Göttin zu sehen  . - 3) nach Abdr.

409 = 166. - 4) nach Abdr. 166.

In der 2ten Reihe von unten ist Philometor vor der Isis - Nebuu dargestellt:-----

497
23 a.

Links unten neben der Mittelthüre ist eine lange Inschrift, die mit allen Namen des Philometor, seines Bruders Emergetes II und ihrer Schwester Kleopatra beginnt. L. I II 23 a.-

Die entsprechende Inschrift rechts von der Thüre fing ganz ebenso an, ist aber sehr zerstört, hinter dem Schildern begann die 5te Reihe mit . Die Zeit heißt einmal von Philometor angebetet; Ebendasselbst  heißt Chnubis α.

Die Darstellungen auf der Wand über dem Pylon sind von Trajan.

Auf der Wand rechts vom Pylon sind

β, die beiden obersten Darstellungen von Trajan, dessen Name hier einmal die Var.  hat. Die beiden untersten Reihen, die über und die

neben der rechten Seitenthüre, sind von Commodus:

In der untersten Darstellung links ^[sic] von der Seitenthüre steht er vor Chnubis β.

Links vom Pylon steht rechts von der linken Nebenthüre Decius (γ) vor Chnubis. L. I II 90 c.

498
90 c.

1) vervollständigt nach Abdr. 709. - 2) Der Abdr. 709 läßt nur das, erkennen, was die Subst. giebt.

Fol. II 362. 365/6. A. 407.

Esneh.

In der Darstellung drüber steht ein neuer Kaiser
2tes Schild ausgekratzt und später wieder angemalt ist,
mit  und der löwenköpfigen . In der linken
Sei- terinschrift der Dar- stellung ist wie-
der Decius genannt  L  D IV 90 d.

Die nächst höher-
selben neuen Kai-
und der Göttin α.
Hier sind beide
Schilder ausgekratzt
und wieder bunt
aufgemalt.

Die oberste Darstellung ist von Caracalla. Von demselben sind auch die Darstellungen links von der linken Nebenthüre; er steht hier zu unterst vor Chnubis, drüber vor Osiris und Isis, drüber vor Amon-Re und Mont, zuoberst vor Chnubis(?) und Nebue(?).

Säulen im Innern der Vorkalle.

Säule 1. b.

c. Vier Licht.
seite hat
keine Schil-
der.

d. Domitian
Chnubis und
f. Trajan(ß)

Säule 2.

b.









  der Sohn des Chnubis, der
daneben sitzt. 

c. Monatsangaben.

d. Domitian nach links vor Chnubis(?) und Neben, nach rechts vor

1) Einraum ist ein ziemlich unleserliches Abdr. 107

vorhanden



Neit und ?.

f. Trajan; sein Schild wechselt in den Ecken der Platten mit ab.



Säule 3. a. Domitian.

b.



c. In der großen Inschrift des Schaftes wird zweimal Trajan genannt.

d. f. Die Schilder sind zerstört. In d stand der Kaiser nach rechts vor Menhi und Heke, nach links vor einer Göttin mit 2 und einem widerköpfigen Gotte.



Säule 4. a. Trajan oder Domitian ?

b.



d. Domitian vor Neit (als Nebus) und Chnubis und Menhi. - Die trennenden zeilen endigen aber mit und doch Domitian ge- e. Trajan




; nach rechts vor beiden Vertikal- ist etwa - mit

f. Domitian.

Säule 5. b.

d. Domitian und Trajan. Nach links und Nebus, nach rechts und ?.

Die beiden Vertikalzeilen mit α , wo $\ddagger$ für t, Heke für Δ



vor Menhi vor Chnubis α

Säule 6.


b. Trajan.

Heke Chnubis


a.

auch

Trajan.




1) nach einem Stdr. 402 vervollständigt.



Fol. II 367-369. M. W. 46. St. 407.


Esneh.

d.  nach rechts vor dem Gotte  und der Menhi, nach links vor Isis und Horus.

f. , vor  und  für  stehen.

lönwenköpfi-
rechts vor Neit
und dem Krokodilköpfigen
Gotte


Säule 7. b. Hadrian

d.  links vor  gen Got-Anubis und der
tin

Säule 8. b.
vor dem
und der
weggebro-
nach links



c. erwähnt. d.  sperberköpfi-
Isis, de-



nach rechts
gen Gotte α
ren Figur
chen ist;
Gott und
Kaisers und
schlagen. -



α
2) usm.

In den Zwischenlinien ist β genannt.

Säule 9. a. Trajan. b.
tins) rechts vor Osiris
in den Zwischenkolum-
f. Domitianus (Domitius).




d. Domitianus (Tum-
und Isis, derselbe
nam.








1) nach einem schönen kaiserlichen Abdr.
407 vervollständigt.

2) von dieser Inschrift ist
ein schöner kaiserlicher Abdr. 402 vorhanden.

Säule 14. c. Hier werden eine Anzahl Feste und der Name Thutmosis^{II} erwähnt: α, auch , auch . 6 Zeilen sind publ. L D II 77 d.

L D II 77 d.




Säule 15. b. Nebuu, rechts . In den Mittelzeilen falls sh- . c.  d. links  vor Chnubis und links L D II 81 c. Name Domitia-
schrieben       


Uebersicht über die Ausschmückung der Säulen.

	a	b	c	d	e	f
1.				Domitian		Trajan
2.						
3.	Domitian		Trajan			
4.				Domitian und Trajan	Trajan	Domitian
5.						
6.		Trajan	Trajan	Trajan		Trajan
7.		Hadrian		Hadrian		Hadrian
8.		Antonin.	Antonin.	Anton. (Had.)		
9.	Trajan		Trajan	Domitian		Domitian
10.			Domit. Traj.	Domitian	Trajan	Trajan
11.			□ I Nerva?	Domit. Nerva		
12.					Trajan	
13.				Hadrian		Hadrian
14.			Hadrian			
15.		Trajan	Trajan	Domitian	Trajan	Domitian
16.			Domitian			
17.				Trajan	Trajan	Trajan
18.						

Decke der Vorhalle.

Das mittelste Deckenfeld und die Architrave zu beiden Seiten führen die Schilder des Titus.

Geier 


Schlange 
[sic]

An der Decke zwischen den Säulen 16 und 17 steht in der Mittelzeile , in der rechten Nebenzeile Commodus (α). - Die astronomischen Seitenecken haben keine Schilder.

α


Seitenthiiren in der Hinterwand der Vorhalle.


Die rechte Thürlaibung der rechten Seitenthüre in der Hinterwand trägt die Namen des Antoninus Caracalla. Derselbe Kaiser




dem




, hinter dem



die löwenköpfige Got.



ten



mit α und




der kleine



rechts derselbe

vor der sitzenden Göttin:


der die




und der



, hinter



Krokodil-



köpfige



steht.



steht.



steht.

In der linken Nebenthüre ist nur

beschrieben von Nero

gegraben. Diese Röm.

Kaiserdarstellung, das

Stuf dem innern Str.

tokrator Caesar Com-

modus Antoninus) vor dem sitzenden

dem Chnubis (β), hin-

ge

mit α und

rechts vor der

sitzenden

Zeit

















, hinter der

die

und der Krok-

dilköpfige

steht.




1) Die Inschriften des Architravs sind, soweit möglich, nach dem sehr schlecht leserlichen Bild. 408 ergänzt.

Zwischen beiden Darstellungen steht:-----

Götter: 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282.

Fol. II 373. 4° I 188. 12° III 128-132.

Esneh, Umgebungen. Contra-Laton

Microglyphenwerte:  } .h.  } .a.  } .n.  } .n.  .k.  } .s.

 } .t.  } .m.  } = X u.

Umgebungen von Esneh.

Eine kleine Stunde von Esneh mitten in den Feldern liegen die kleinen Ruinenhügel, die E' Der genannt werden und vor früher der Tempel stand. Jetzt ist alles zu einem Kanalbaue fortgeschleppt; die Säule ist noch voriges Jahr zerbrochen und die letzten Steine fortgetragen worden. ¹⁾

Südlich Der Um Ali, wo auch beschriebene Steine sein sollen. - Nördlich Der fók E' Spün, auch dort sollen beschriebene Steine sein, (andere sagten, man müsse von Tefni's hin gehen).

1 1/2 Stunden südlich von Esneh, am Rande der Wüste ist ein großes fast vollständig erhaltenes Kloster mit allen Räumen, Kuppeln, Gewölben, Bogen rund und spitz, Kapellchen, Altären, Kirchstühlen, alles in roten Ziegeln gebaut. Einige Steine mit griechischem Kreuze und anderen Verzierungen, auch kleinen griechischen Inschriften sind eingemauert: I D II 82, Gr. 172 (neben Adler). 173 (düber ein schlechter fliegender Adler en face mit 2 Sceptern). 174. 175. ²⁾


I D II
82,
Gr. 172
- 175.

Contra-Laton.

20. Okt. 1843.

Var. der Schilder von Ptolemaeus I ³⁾
s. im Königsbuch. Die Standarte war

1) s. Wilkinson Rod. Eg. II, 266. - 2) In dem Bogenfeld über der Inschrift 175 gibt Lepsius noch Spuren von Darstellungen an . - 3) H. K. III.



Bassalie. Kom el Ahmar. El Kab. Fol. II 348. 4° I 189. 199. Entk. H. 219

hebr. - Osiris heißt , auch , Isis .

Bassalie. Kom el Ahmar.

21. Okt. 1843.

Von Esneh fahren wir mit Sonnenaufgang ab und kamen gegen Mittag nach Bassalie - Caillaud nennt Mouhammerie -, in dessen Nähe, 1/4 Stunde vom Nil, wir eine dreistufige Pyramide besuchten, die ca. 60 Fuß an der Basis misst. Ich schwamm mit Erbkam über einen Kanal, um zu ihr zu gelangen. Sie ist aus dem Mouschelkalkstein des Ortes gebaut. Kein Totenfeld liegt um sie herum.

Bei Kom el Ahmar etwas weiter südlich und ein wenig über El Kab (jenseit) hinaus wollten wir Grötten sehen, aber das Ueberschwemmungswasser hielt uns davon ab.

El Heds od. El Kab (Eileithyia).

21-23 Okt. 1843. 20-23 Okt. 1844.

El Heds heißt die ganze Gegend, El Kab ist der Name der Ruinen von Eileithyia.

Stadtruinen.

L DI
99.100.

Ansicht der Stadtruinen L DI 99, Situationsplan L DI 100.

[Erbkam bemerkt in seinem Skizzenbuch II 9 Folgendes:]



„Die Ringmauer hat etwa eine Höhe von 20 bis 25 Fuß, die Akropolis aber erhebt sich bis zu 35 bis 40 Fuß Höhe. Der ganze künstliche Unterbau für diese besteht aus aufgefüllter Nilerde, die zwischen gebaueten Mauern von ungebrannten Nilziegeln geschüttet ist. Der ganze Tempelplatz scheint nur sein Plateau so hoch gehabt zu haben, daß er von der Ueberschwemmung unerreicht blieb. Die Ruinenhügel der großen Umfassung sind sehr unbedeutend und weisen nur Spuren gebrannter Ziegel und Scherben[en] auf. Die große Mauer selbst ist auch hier in der zu alter Zeit beliebten Manier der auf- und abwärts geschweiften Mauerstücke gebaut wie im Dimah: .

1) nach Erbkam's Tagebuch vervollständigt.


Sie glaubten einer so gebauten Mauer wohl größere Spannung und Dauer in sich zuschreiben zu müssen. Die Mauer ist ohne Zweifel massiv verblendet gewesen, wie regelmäßige Löcher andeuten, die zu Holzankern gedient haben mögen, 3 Löcherreihen sind etwa in der ganzen Höhe der Mauer. Die Dicke derselben beträgt etwa 35 Fuß und bietet so eine gewaltige Masse. Die Kiesel sind großer Form, die Erde meist mit Wurzelzeug oder Kederich vermengt, doch nicht bedeutend. Die Auffahrten, deren Kiegellagen ihrer Neigung gemäß auch schräg auflaufen, scheinen mir später zugefügt, ihre Kiesel wenigstens sind anderer Qualität, auch, wie es mir vorkam, größer als bei der Hauptmauer.

Im Tempelbezirk der Stadt findet sich ein Sandsteinblock in Säulenform mit demselben Königs- , auch ein Säulenstück mit dem 2. ten Schilde Hatoris  . Die Hieroglyphen sind in Relief, es ist nichts stehen müßte. 1) Auch Thutmosis III.  und Ramses II.  finden sich; Block schöner

Auf einem Block- ke der Genius (Ka), in der Hand den Stab mit den Priester, auf dem Kopfe (α), auch kanelierte Säulen.



An dem linken Flügel eines Pylons von Sandstein läuft unten eine Inschrift hin, die die Erbauung des Pylons selbst erwähnt 



1) Mod. Eg. II 271. - 2) Hator. Ramess. d. Gr. - 3) mit einem guten Bild. 169 verglichen.

Nördlichster zerstörter Tempel.

Im nördlichsten zerstörten Tempel in der Ebene finden sich auf den Blöcken noch die Namen Thutmosis 'II' -----

Kapelle Ramses' II.

Grundriss LDI 101.

LDI
101.

In die östliche Gebirgsschlucht hinein kommt man zuerst zu einer in der Nähe der nördlichen Felswand gelegenen freistehenden kleinen Kapelle, die außen nicht beschrieben ist. - Im Innern trägt der untere Teil Darstellungen von Ramses II²⁾, der obere Teil ist später wieder mit neuen Blöcken aufgebaut, wahrscheinlich auch erhöht und überdeckt worden. Dieser restaurierte Teil ist unbeschrieben. Alles ist sehr schlecht erhalten.

Im Eingange steht links ein anbetender Mann, vor ihm die Inschrift , gegenüber ein anderer, dessen Name unleserlich ist. Beide rufen den  an.

Im Innern steht an der Thürseite auch ein anbetender Federträger, er heißt links  (wohl derselbe Mann), rechts ist das Ende eines andern Namens: . Dann geht vor ihnen auf der folgenden Ecke weg der König Ramses, rechts  te über die  zuerst die  Thoth anbetend. Fast alle Namen [der übrigen Götter] sind spurlos verblasen.

Ptolemäischer Felsentempel.

Grundriss: LDI 101.

LDI
101.

Am 30 Schritt weiter nach der Felswand stehen die Reste eines andern Tempels, zu dem eine Treppe führt. Alles ist nicht vollendet. Der vordere Teil war gebaut, die Cella in den Fels gehauen.

Das erste Thor hat Inschriften eines Königs mit unausgefüllten

1) vgl. Champ. Not. I 274/5. - 2) Makiv. Ramses d. Gr.

Fol. II 342-344. 4° I 193. H. 170. 395.

El Kab.

Schildern. Am Architrav opfert er rechts erst der ¹⁾ mit , dann der Eileithyia und der löwenköpfigen ?, links ²⁾ erst der Hathor, dann der Eileithyia und ?; am rechten Posten: 1) oben dem Re-Heh-machis und der Hathor, 2) der Eileithyia und Isis, 3) dem Thoth und der Nephthys, 4) der Eileithyia und dem ³⁾ mit ; am linken Posten: 1) oben dem thebanischen Amun  und der Mut, 2) der ⁴⁾ und der , 3) dem Horus und der  Wahrheitsgöttin, 4) der Eileithyia und dem ⁵⁾. L II 68.

L II 68.

L II 82, 3. 181.

Inscription: ΠΛΑΤΩΝ L II 82, Gr. 181.

Am der linken  Thurlaubung , am breiteren Teile opfert derselbe Ptol. derselben  II Alexan- der I mit beiden Schildern:   der

³⁾ Diese Thüre mit  ist in eine ältere eingesetzt worden. Am der Innenseite des Thures widmet Ptol.




auf dem Posten das Gebäude der Eileithyia, rechts α, links β. Dahinter ist ein Sprez; zu beiden Seiten des Einganges betet Kleopatra III⁵⁾ allein die Eileithyia an, die linke Darstellung ist publ. L II 40 b, in der rechten steht bei der Königin γ, sie erscheint also recht eigentlich regierend statt des Ptol. I Soter II⁶⁾, dessen Schilder in der Krönung stehen.

L II 40 b.

1) nach dem nicht sehr guten Stde. 395 könnte auch die abweichende Lesung der Publ. richtig sein. - 2) nach Stde. 395 verbessert. - 3) nach einem schlecht lesbaren Stde. 170. - 4) Dem Namen der  des Lepsius Isis und schreibt daher oft  statt , das die Krönungen und Abdrücke oder er selbst an anderen Stellen richtig geben. - 5) in Wahrheit die I. - 6) Hier vor ist ein schlechter Stde. 395 vorhanden. - 7) in Wahrheit Kleopatra, wie auch Lepsius correct.

Var.



An der Thürlaibung (an dem innern Pfosten²⁾) steht ein König mit dem Schilde

Das Innere der gewölbten Kapelle ist von Ptol. II Evergetes II beschrieben, der hier an der Wand mit seiner Gemahlin Kleopatra erscheint: I D II 37 b (rechte Wand). An der Decke

I D II
37 b.

sind seine Namensschilder als Verzierung immer gleich mit einer besonderen Variante wiederholt:

trav kommen missverstän-

I D II
174 a.

Rechts neben dem Spe- von der der ganze untere erhaltene obere Teil be- lichen Var. dem der Um- stele von



Stuch in dem Namen der Kleopas- dene Varianten vor. Weiter hinten Wasser über ihn aus.

es ist eine große Felsenstele, Teil abgebrochen ist. Auf dem tet Ramses II mit der eigentüm- und die Eileithyia an; aus schrift ist ersichtlich, daß die einem Privatmann gesetzt ist. I D III 174 a. ⁴⁾

Felseninschriften.

In der Nähe des Tempels Amenophis III noch weiter zurück im Tha- le steht ein einzelner Fels. An diesem und an vielen heruntergefallenen Blöcken sind viele sehr alte Inschriften aus der 6ten Dyn. I D II 117 a-4. ⁵⁾

K 0 f



(an einem herabgefallenen Felsen).

Nach den Stätzen man die mit dem dem Namen des



der Inschriften zu urteilen, schei- Namen 0 4 jünger als die mit Phiops.

1) Hier von sind kaum erkennbare Abdrücke 395 vorhanden. - 2) so nach 4° I 196. - 3) vom ersten Schilde ist ein Bild 170 vorhanden. - 4) In der Inschrift des 3 ist 0 statt 0, in der Umschrift rechts 121 statt 121 zu lesen. - 5) vgl. Proceed II 424. A-F. 1873. Taf. I. 6) Von den beiden letzten Inschriften nur von einer 3ten nicht ge- blieben sind schwer lesbar. die Abdrücke 396 vorhanden.

An einem Blöcke sehr östlich [vgl. I D II 117 d].
 An der Felswand links von mehreren Inschriften mit den
 Namen des Phriops ist auch ein anbetender Mann in alter-
 tümlichem Stile dargestellt; in seiner Inschrift wird ein Kö-
 nig  genannt. [Von dieser wie von den anderen Darstellungen mit
 Inschriften aus dem n. R. an demselben Felsen, die Stern
 St. Z. 1875 Taf. II abgebildet hat, hat Lepsius Abdrücke machen
 lassen (St. 396). Die Lesungen von Stern erweisen sich als gut
 und sind nur in dem folgenden Punkten zu berichtigen:]
 b. oben Zeile 3  statt , unten Zeile 2  statt 
 c.  statt 
 d. Das  im Titel der Frauen hs Kt - hr sieht so aus 
 e. Zeile 1                

Tempel Amenophis' III.

Grundriss und Durchschnitt: I D I 100.

I D I
100.

Der kleine Tempel aus Sandstein von Amenophis III südöstlich von
 El Kab im Thale hinten war von der Stadt aus durch das Thal sicht-
 bar. Das 2te Schild Amenophis III ist wieder überall ausgekratzt; die
 Eileithyia, die er verehrt, [war ausgekratzt und] ist später [wieder]
 aufgesetzt.

Ueber der äußeren Thüre opfert Sethos I der Eileithyia, die aber
 erst aufgesetzt ist an Stelle einer andern Gottheit, die früher dasand;
 rechts neben der Thüre stehen die Namen Amenophis III, links desgl.,
 doch hat hier Sethos I seinen Namen über das erste Schild geschnit-
 ten, die Ehrennamen aber stehen gelassen. I D II 80 a.

I D II
80 a.

Rechts auf der Wand neben der Thüre ist ein Proskynema des
 Prinzen  vor seinem Vater Ramses II mit dem Datum sei-
 nes 4sten Jahres. I D III 174 d.


I D III
174 d.

1) Auf der Z. 664. „äußeres Thor“ genannt.

Fot. II 346/7. 4° I. 199. 200. H. 168.

El Kab.

Die Decke ist von Stob. IX Euergetes II gemalt worden, dessen Schil-
der sich zwischen den Geiern wiederholt finden:




An der Thürschwelle sitzen rechts von der Thüre Stenophis III und Thut-
mosis II, zwischen beiden eine Inscription, nach der es scheint, daß von
Thutmosis II der Bau, von Stenophis III die Skulpturen waren. I. 9 III
80 b. Unter den Darstellungen ist links, der Thür zugewendet ein
Lionne abgebildet, rechts unter der Darstellung Stenophis III ist eine
später zugefügte Inscription:



Links von der Thüre steht mit einigen unwesentlichen Abweichun-
gen dasselbe:


Rechte lange Wand.
(Lidostrand.)



(Fortsetzung z. S. auf I. 44), z. T. publ. I. 9 III
80 c.)

1) In der Rede des Götter ist nach dem obigen
Text und dem Stob 168 hinter T das
zu streichen.

(Lidostrand.)




Großen

Opfer-
tisch.

I. 9 III
80 c.

(Südostwand, Entf. von I. 43).

Linke lange Wand (Südwestwand).¹⁾

1) Hier. N. O. Wand.

An der Hinterwand links von der Nische stehen die Inschriften α I. 45.


Die Felsgräber.

1stes Grab

von Süden; gehört der Frau α.

2. Grab des  und des .

Außen ist sichtbar:
dem Manne, vor



[über einem anbetenden steht:]¹⁾



II 43 b.



Im Innern des Einganges sind auf beiden Seiten die langen Inschriften, von denen Champollion die rechte, aber nur 3. F., publiziert hat [Mon. II 145, 4] II 43 b.²⁾ Der Verstorbene heißt   und war wie mehrere seiner Vorfahren „erster Königssohn der Eileithyia“, in der Inschrift kommt als spätester Königsname der Amenophis II vor, ganz deutlich , nicht Thutmosis I oder II.

II 43 a.



Gegenüber am linken Thüranschlage betrifft die große Inschrift den anderen Verstorbenen , der in Zeile 9 und 20 genannt ist. Amosis, Amenophis I, Thutmosis I, II und III, sowie Ramah und die Prinzessin Ra-nofee werden genannt (Zeile 18-20):

Hinter der 20. ten Zeile fehlen noch 3 Zeilen. Unter dieser Inschrift sind noch 2 Männer sichtbar, vor dem 1. ten steht eine kleinere Inschrift, die mit β beginnt [und wieder denselben betrifft], vor dem 2. ten



1) vgl. Champ. Not. I 659/660. - 2) Lepsius hat Fol. I 350 folgende Abweichungen von der Publ., die nach dem nicht immer deutlichen Stde. 171 angefertigt ist: Nr. 3  statt , Nr. 9  statt , Nr. 10 , welche letztere Lesung durch  den Stde. bestätigt wird. Aufserdem giebt Lepsius von Nr. 1 noch zwei zerstörte Zeilen an. -

3) nach dem Stde. 171 verbessert; das zerstörte Ende der Zeilen ist nicht mit abgedruckt und wohl daher nicht mit publ. worden.

steht ¹⁾, vor dem 3 ten, der aber weggebrochen ist, ²⁾ L D III 43 a.²⁾

3. Grab des .

Vor der Thüre kommt vor . Neben  der Thüre rechts heisst der Verstorbene ,  oben  drüber .

Im Innern ist das Grab gewölbt.

Die obere Wandinschrift links nennt den Verstorbenen    .

An der linken

(W. Wand) steht er zunächst links (β), β

drunter ein Schreiber, in

dessen Inschrift

Vor dem Verstorbenen sind Hekensge-
stellungen, darunter die
stellungen L D III 10 a.

vorkommt.
storbener
nen darge-
publ. Dar-

a. (Drescherlied) und c. [Von

der Darstellung rechts von c ist ein Abdr. 399 vorhanden,
der keine Abweichung von der Publ. des Egypt. Explor.
Fund pl. 3 zeigt].

Weiterhin sitzt  mit einem kleinen Prinzen auf dem
Schosse L D III 10 b,³⁾  drunter wird dem Angehörigen sei-
ner Frau geopfert L D III 11 c.⁴⁾ Ebendasselbst sitzt Pakeri mit
seiner Frau  ⁵⁾ [darüber ist die Darstellung L D III 11 d]. -

Rechts opfert er dem Osiris.

An der rechten langen Wand sitzt er
mit seiner Frau, vor ihnen opfert ihr
Sohn γ (so mit  an-
fangend).

1) Das — vor  hat auch der Papierabdr. — 2) In der grossen Inschrift giebt
Lepsius das Ende von A. 1 so
statt , in A. 6 der Klei-
nere Inschrift  zu lesen. — 

3) nach  Lepsius ist  statt
 im Namen des Vaters. —  4) hier  statt
 5) von dem 3 ober-


von der Figur des Verstorbenen darunter
mit der Inschrift  usw., sowie von den Darstellungen rechts von der letz-
ten ist ein Abdr. 398 vorhanden, der keine wesentlichen Abweichungen von der Publ. des Egypt. Explor. Fund pl. 4/5 zeigt.



L D III
10 a. v.
v.

L D III
10 b.
L D III
11 c.

L D III
11 d.

Hinter ihm sitzen in 2 Reihen 2 Paare:



Dahinter sitzt in 4 Reihen die ganze übrige Familie, darunter auch die Stämme und hinter ihm seine Frau, hinter beiden stehen untereinander ihre Kinder  und .

L D III
13 a.

Auf der Hinterwand ist ringsum eine große Inschrift des Verstorbenen und



um die Nische einschreibt, in der der



ter anderem auch  genannt ist. L D III 13 a. ¹⁾

L D III
13 a.

In der Nische sitzt er an der Hinterwand ausgehauen zwischen seiner Mutter und seiner Frau. L D III 13 a.

L D III
11 b.

An der rechten Seite der Nische opfert er 2 Prinzen  und , von denen der erstere in Der el Medinet in der Familie Amenophis I vorkommt. Hinter den Prinzen sitzen noch die Eltern des Verstorbenen und noch 9 andere Personen L D III 11 b. ²⁾

L D III
11 a.

Gegenüber links wird der Verstorbene und seine Frau von seinem Sohne  angebetet, darunter sitzen wieder 6 Kinder. L D III 11 a. ³⁾ 

4. Grab des



Rechts vor der äußeren Thüre betet der Verstorbene (ohne ) den  an, hinter ihm seine Frau. - Die Thürpfosten nannten


1) Bismach ist Nr. 19/15 links in der Publ. zu verbessern. - 2) In der Inschrift der ersten Tochter  hat Lepsius 40 I 197  statt , durch 550 . - 3) Der Name des Sohnes  geht Lepsius 40 I 198 ab.  me .

4° I 203-205.

El Kab. Felsgräber 4.


seinen Namen, über der Thüre opfert sein Vater Heui dem .

Im Innern wird ihm unten von einer Frau geopfert, er heißt



An der linken Wand wird Ramses III erwähnt und im Hause Ramses I. Der größte Teil der Wand ist zerstört, rechts sind Fleckenszenen [darunter auch L II 10 d. 1]

Auch die große Inschrift der Hinterwand ist zerstört. Var. des Namens  ohne .

L II
10 d.


Auf der rechten Wand hinten saß er und hinter ihm seine Frau

Sein Name ist ohne das Fluge geschrieben . Es ist hier später eine Thüre durchgebrochen. Vor ihm opfert sein Schwiegersohn:




Hinter ihm sitzen:

dann



dann



Dann folgen noch 13 andere Verwandte, die verschiedene Priestergrade der Eileithyia hatten, die übrigen der ersten Reihe sind  (sein Vater ) die unteren heißen:

 Var. ; auch  ein  und ohne den Namen der Eileithyia nur  kommt vor. Die Töchter

sind . In der 4ten Reihe noch andere Verwandte als .



Im Anfange der untersten Reihe links opfert der Verstorbene im 4ten Jahre Ram-

L II
26 f.

1) nach Champv. Not. I 271. 654; in der Publ. irrig als aus Grab 3 bezeichnet.

Var. 

ung wird der
Päher

1) Hskr. Priester, Priesterinnen. - 2) In L. 2 lies , in L. 5 . - 3) Hskr. Anfang.

Fol. II 349. 4° I 206/7. 210.

El Kab. Felsgräber 5-7.

hat ihn in 19 Quadrate bis zur Stirnhöhe geteilt, fälschlich; die roten Striche sind nicht mehr erhalten, aber die Statue ist 1,24 hoch und von Stirn bis Brustwarze nicht ganz 0,28, also ganz richtig nach dem Kanon des neuen Reichs.

Vor der Rückwand des Gewölbes sitzt rechts der Verstorbene und seine Frau, beide wie die Hieroglyphen noch in den urspr. Quadraten; ihnen opfert ihr Enkel Paher. L III 12 a. Die Hieroglyphenzeilen nehmen 2 Quadrate in der Breite ein, die sitzenden Figuren 18^o Quadrate bis zur Stirnhöhe, die 4te Linie geht durch die Brustwarze.

Hinter dem opfernden Paher sitzt sein [des Verstorbenen] Vater  und hinter diesem Söhne; darunter sitzt die Mutter (α), dahinter und darunter sitzen andere Familienmitglieder.

Die Eileithyias heißt in diesem Grabe gewöhnlich  .

6. Grab.

Nur eine Stele, auf welcher dem  geopfert wird.

7. Grab des

Die Vorderseite ist fast ganz weg- gebrochen.
Im Innern heißt der Verstorbene ; in der Nische sitzt

hinter ihm seine Mutter .
Auf der linken Wand sitzt ein anderer Mann (β) und hinter ihm seine Frau .




Auf dieser linken Wand sind Akerogenen, auf der rechten Totenzeremonien, darunter die Darstellung L III 11 f.

Auf der rechten Wand kommen auch Kinder des Verstorbenen vor: (δ). Darüber ist

1) so, nach der Publ. nur 14.

L III
12 a. α 

gebrochen.


bene ; in der Nische sitzt β L III
11 f.L III
11 c.

Fol. II 348/9. 4° I 211. Ab. W. 47. H. 400.

El Kab. Felsgräber 8 bis.




zuletzt noch ein Mann dargestellt:

[Die letzte (4te) Person
der oberen Reihe sitzt
und spielt die Harfe,
die andern stehen wie
die Söhne.] ¹⁾





[Unter diesen Darstel-
lungen] ²⁾ über der Nische
ist eine längere Inschrift: ³⁾


Opfergaben




Darunter sitzt rechts und links von der Nische ein Paar, mit des-
sen Namen die 4te Zeile der Inschrift endet.


1) Von den bis hierher beschriebenen Darstellungen (mit Ausnahme der linken Person) ist ein Abdr. 400 vorhanden, der soweit möglich, zur Vervollständigung der Beschreibung herangezogen ist. - 2) Nach einer Skizze. 1499 im Berliner Museum. - 3) Die folgende Lesung beruht ganz auf dem gut leserlichen Abdr. 400. Lepsius (4° I 211) und Haas Weidenbach (p. 47) geben rechts 1 statt 1 und 11 resp. 1 statt 11. - Die Inschrift ist bereits einmal, aber unvollständig, publiziert von Brugsch. Theo. II 1527.

Vor dem Paare rechts sitzt ein anderes kleines Paar:  und hinter ihm (dem großen Paare) sitzt der Klei-  ne . - Hinter dem Paare links steht die Amme: .

Unter diesen Darstellungen sind Listen  von Sklaven und Sklavinnen,¹⁾ rechts:²⁾

 frei

links:²⁾

 frei

Der Stil dieses Grabes scheint älter als der der vorhergehenden.

Stele zwischen 8 bis und 10.

Zwischen den Gräbern 8 bis und 10 ist eine Stele. Der Name des Verstorbenen ist ausgebrochen, seine Frau heißt:  , seine Tochter:    .

9. Grab des  .

Zwischen Grab 8 bis und 10 liegt ein anderes, das ich das erste Mal übersehen hatte, Pfeiler, die zu Säulen werden sollten, und einige fast fertige Säulen zeichnen es aus. Jetzt stehen noch 10 solche Stützen, meist noch roh. Der Eingang ist zusammengestürzt.

Um die Thüre zur innersten Kammer läuft eine Inschrift, in

1) Hskr. Priester und Priesterinnen. - 2) Die Lesung nach einem Rbdv. 400.

Fol. II 350/1. 4° I 210-212. Ab. W. 47.

El Kab. Felsgräber 9-11.

der 2 Königinnen und eine Prinzessin vorkommen. L D III 62 a. 1


10. Grab des P¹ A.

Der Verstorbene heißt:-----

Der Eingang ist von Tiden, die Kammer wieder gewölbt. Der Stil ist älter. Unter den Wandinschriften sind Prozessionen verschiedener Art gemalt. Rechts schießt der Verstorbene auf der Jagd.

Auf der rechten Wand (Ostwand) ist eine lange Inschrift in 3 Zeilen, in der der Name des Königs  vorkommt, die 2te Zeile endigt mit α

An der linken Wand (Westwand) ist eine entsprechende Inschrift L D III 13 c.

Ueber der Thüre zur inneren Schachtkammer heißt der Verstorbene . Ebendasselbst wird die Eileithyia ^{angerufen}, desgl. wird sie auf dem rechten Posten verehrt (β), auf dem linken γ.

In einer Inschrift an der rechten Wand steht:



Ueber der äußeren Thüre steht:



Der Rest ist meist abgebrochen.

11. Grab.

Ganz weit unten am Berge, etwas mehr an der nördlichen Ecke,

1) in Z. 1 des linken Postens ist  und  statt  und , in Z. 2 am Anfange  statt  und im Namen der letzten Person  statt  zu lesen. - 2) Gegen Ende der 3ten Zeile ist nach Lepsius 4° I 212  statt  und  statt  zu lesen.

El Kab. Felsgräber. 11. Edfu. Pylon. Fol. III 308-326/7. 4° I 212.216.218.

ist ein sehr roh gemaltes Grab mit Totencereemonien. An der Hinterwand die Namen des Stob. [III] Euergetes I und seiner Frau Peremite rot gemalt.

Edfu.

24. Okt. 1843. 12-19. Okt. 1844.

Die Stadt liegt jenseit eines Kanals 1/4 Stunde vom Ufer. Die Tempel liegen sehr tief gegen die hohen Schutthürge der alten Stadt, die urgewiss auch nicht höher lag. Sie muß also seit der Zeit der Ptolemäer so hoch gestiegen sein, da erst in dieser Zeit der große Tempel und das Typhonium gegründet wurden.

Die Triade von Edfu besteht aus:-----



Großer Tempel.

Pylon.


Der Pylon ist ganz von Stob. XIII Neos Dionysos (Var. mit S) beschrieben.

137
47 a.

An der Vorderseite des westlichen Flügels opfert er dem Horus von Edfu, Iu, Geb, dem jungen Gotte (Horus), dem Thoth und der Doppelwahrheitgöttin 137 47 a, die Namen der Götter, welche in der Publ. fehlen, sind:




Rechts daneben betet er vor:




In der nächst unteren Reihe kommt ein Horus mit Löwenkopf vor, s. Champ. [Mon. II/135, 3].

Links unten an der Vorderseite des westlichen Pylonflügels sind einige kleine Darstellungen zugefigt von Tiberius-----

Auf dem Hauptarchitrav bringt der König rechts 2 Spiegel (?) der Hathor, dann ein Bild der Wahrheitsgöttin dem Horus von Edfu und der Hathor, links Halsketten der Hathor, dann ein Bild der Wahrheitsgöttin dem Horus von Edfu und der Hathor.



Auf beiden Seiten neben dem Eingange oben, unter dem Architrav, treten 2 große Blöcke mehrere Fuß weit aus der Mauer, auf denen je ein kleinerer in der Mitte ruht, wie Basen für Statuen. Auf der Vorderseite des rechten großen Blockes tanzen 4 Affen vor einem sitzendem sperberköpfigen Gotte . Die andern Inschriften sind schwer zu lesen. - Auf dem linken mit erhobenen  Händen anbetend einem Gotte mit . - Die Inschriften sind sehr verloscht.



1) Mskr. Hes Hat.

Im Haupteingange des Pylons stehen die Namen des Ptol. XIII Philopator Philadelphus Neos Dionysos, rechts erscheint hinter ihm die Göttin Isechet [-äbui] und die Königin Kleopatra Tryphaina----- 1)


Auf derselben Seite in der 2. ten Darstellung von oben bringt der König  und  dem Horus von Edfu-----
Hinter der Hathor der kleine Gott α.

L D II
47 b.

L D II
48 a.

Von der Rückseite des westlichen Pylonflügels ist die Darstellung L D II 47 b, von der des östlichen die L D II 48 a.


Vorhof.



Die Wand α, welche sich an die Rückseite des Pylons anlehnt, muß später als dieser, aber noch ehe er beschrieben war, erbaut sein, da die Skulpturen auf der Rückseite des Pylons schon darauf Rücksicht nehmen.

L D II
45 a.

Die Wand α, die Südseite des Vorhofs hat Darstellungen eines Herkules, dessen beide Schilder immer unausgefüllt sind, am westlichen Teile ist er einmal vor Harpokrates (β) dargestellt. L D II 45 a. Auch die Säulen vor dieser Südwand und die ganzen dem Hofe zugekehrten Architrave und ihre Krönungen enthalten keine Schilder, nur die untern und innern Architravseiten, sowie



1) nach St. 174 verbessert.

Fot. II 326/7. 340. 4° I 213/4. Z. 1103.

Edfu.



die Abakus tragen die Schilder von Ptol. III Neos Dionysos (mit Q), der dem Pylon ausgeschmückt hat. - Die Seitenwände b sind von Ptol. I Soter II beschrieben, zwischen beider Regierung scheint also der König mit den leeren Schildern zu fallen, wenn es nicht einer der beiden Söhne von Ptol. III ist, deren Namen uns nicht bekannt sind.

In den Säulengängen betet Ptol. I Soter II den die Götter mit . Ein Gott heißt, der groß-  an; desgl.  se Gott im Nomos: α.

Auf der  vest- lichen Wand ist hinter dem  Köpfigen Sokaris Osiris ²⁾ seine Schwestern (β) dargestellt. L D IV 42 a. Auf derselben  det sich auch die Darstellung L D IV 42 b.

Vorhalle (Pronaos). ³⁾

Der ganze Säulenvorhaus ist von Ptol. II Euergetes II beschrieben, soviel vom Hofe aus zu sehen ist, mit Ausnahme der Krönung, des Architravs und der Eckkaryatiden der Front, die von Ptol. I Soter II ⁴⁾ beschrieben sind; die dazwischen stehenden Säulen und ihre Abakus sind wieder von Ptol. II Euergetes II.

An der äußeren Ostseite des Pronaos bringt Ptol. I Soter II ⁵⁾ Palette und Farbentafel  dem Thoth, 7 Korus und der  Leucht [-äbui]. ⁵⁾ Vor der Hand des Königs steht: 


vor Thoth: ; über Thoth beginnt eine lange  Inschrift in 3 horizontalen Zeilen:

In der untersten Zeile kommt vor:        


1) M.Kr. Ptol. Sohn der Euerget. - 2) M.Kr. Korus. - 3) im Notisbuch 4° I Fortikus genannt. - 4) M.Kr. richtig Memphisites. - 5) M.Kr. Sef.


sitzen, stehen dieselben Namen wie unten I. 66: 1) . 2) .
3) . 4) . 5) . 6) . 7) . Ueber der Isf-
chet[abui] 


Während der König auf der Mauer der äußeren Ostseite des Purnaws selbst meist allein erscheint, ist in der Krönung sein Schild immer mit dem seiner Mutter Kleopatra¹⁾ verbunden und zwar steht dieses stets voran, von rechts:


Außen am Purnaws heißt die Hathor
einmal:






Im Innern des Purnaws
bringt Stob. IX Euergetes II an
der Westseite Geschenke dar
dem  und der α.



Gegenüber an der Ostseite
bringt er dieselben Gaben
der  (d. i. wohl
Stob. II Thi-
mwe II) L D




dem  und 



ladelphos und Arsinoe
IV 33 d. 2) 3)

Auf derselben
findet sich auch die
Zwischen dem Ar-



Wand (Ostwand) be-
Darstellung L D II 33 c. 3)
chitra von der Nord- und
Champollion [Mon. II


Südseite des Saales stehen die von
123-128] publicierten Darstellungen, die sich auf die Stunden des Ta-
ges beziehen. Unter diesen und über der allgemeinen Krönung der
Nordseite (gegenüber ist kein entsprechender Raum) läuft ein Strei-
fen mit Göttern und Göttinnen hin, unter denen rechts u. a. auch

1) der II. - 2) Die Titel des Philadelphos sind danach in der Publ. zu verbessern. - 3) vgl. de
Rechemontain Edfu pl. XLVII c.

Fol. II 340. St. 389. 4° I 213.

Edfu.

die Monate erscheinen:



Auf dem Architraven werden Horus und Hathor, denen überhaupt allein der ganze Saal geweiht ist, in langen Reihen angebetet. 1 Hathor, dann 6 Horus, dann 30 Hathoren. Die Göttin führt immer das Prädikat  und dann erst folgen die wechselnden Kunamen. - An der gegenüber- stehenden Seite desgl. - Auch Chnubis so.


An der Decke heißt die Hathor einmal:

Über dem Eingange aus dem Pronaos

[zum folgenden Raum] betet Stb. II Philopator¹⁾ dem  an, in Gestalt einer


Sonnenscheibe, darin der geflügelte Skarabaeus, der selbst wieder eine andere Sonnenscheibe trägt,

Stb. II 17 a.



Zu beiden Seiten der Thüre [an der Nordwand] sind Darstellungen von Stb. II Euergetes II allein  ohne Frau. - Hathor heißt [hier]:²⁾ α.

Der Stadtname  [kommt hier auch vor].




Stb. II 17 a.

1) Von dieser Darstellung der 12 Monate ist ein Stb. 387 vorhanden, der die richtige Anordnung, 'Pronaos Nordwand' trägt; vgl. Descr. Ant. vol. I pl. 58, 2. - 2) Nach Stb. Loter I. - 3) vgl. Champ. Stb. I 276 a. 663, 1. 2.


Erster Saal hinter dem Pronaos.

Durch ein schmales Fensterchen steigt man in den ersten Saal hinter dem Pronaos. Hier ist alles bis fast zur Decke mit Schutt ausgefüllt.

Die Architrave sind eigentümlich xx stehen an der Südseite
men des Ptol. IV Philopator:



Auf dem Architrav
sämmliche Na-



(s. auch das Königsbuch).






An den sich zugewendeten ersten Anschlagpfosten der Thüre zu diesem Saale stehen aber die Namen von Ptol. II Philometor: α. An der Fußenseite der Thüre und an den ein wenig sichtbaren innern Theilen hinter diesen ersten Pfosten stehen dagegen auch die Namen von Ptol. IV Philopator, der den ganzen Saal gebaut und beschrieben hat.

Fußsenmauern des Hintergebäudes (Cella).

Auch die Fußsenmauern der Cella sowie die Haupträume des Tempels sind fast ganz verschüttet.

Die östliche Außenwand der Cella ist, soviel zu sehen, von Ptol. IX Euergetes II beschrieben. Hier betet er in der oberen Reihe den Ptol. II Philopator und seine Gemahlin Arsinoe an: β. LD II 33a.

In der untern Reihe desgl. den Ptol. I Epiphanes und dessen Gemahlin, die hier



1) Lepsius hat III statt III.

Fol. II 329. 338. 4° I 215/6. Z. 1100. St. 388.

Edfu.

aber Berenike statt Kleopatra genannt ist, was wohl auf Verwechslung mit der Gemahlin von Ptol. III Evergetes I beruht (s. u.). I D II 33 b.

Auf der [westlichen?] Außenseite der Cella stehen [in der Krönung] die Namen von Ptol. IX Evergetes II und der Kleopatra II [s. u. I. 64.]

[In den Darstellungen heißt der König]:

Weiterhin am Ende der linken (westlichen) Außenmauer der Cella opfert Ptol. IX Evergetes II dem Ptol. II Philadelphos und seiner Gemahlin Arsinoe (α) [nach einem Abdr. 388 St. B, unvollständig und ungenau nach einer

Abschrift von Lepsius publiciert I D



II 32 d]. Dunter demselben Ptol. II

Philadelphos und seiner Gemahlin, die hier Kleopatra genannt zu sein scheint.

I D II 32 e. Es liegt hier wieder eine Verwechslung und zwar eine doppelte vor. Gemeint war ohne Zweifel Ptol. III Evergetes I und Berenike, die Königin, deren Name Kleopatra überdies sehr ver-
schrieben ist, ist mit der Gemahlin von Ptol. I Epiphanes verwechselt [statt derer wir sie oben (I D II 33 b) angetroffen haben].

[Von der äußeren Westwand des hintersten Gebäudes ist auch die Darstellung I D II 41 a.]

In der hohlen Krönung der [nördlichen] Außenseite der Cella stehen von rechts her in gewissen Intervallen die Schilder von Ptol. IX Evergetes II (β). Dies wiederholt sich 5 mal bis zur Mitte. — In der linken Hälfte dagegen stehen erst wieder diese Schilder, dann aber das

I D II
32 d.I D II
32 e.

β


I D II
41 a.

hier.

1) In der Titulatur des Königs ist statt zu lesen. — 2) nach Z. 1100.

der Kleopatra mit dem ersten Schilde des Königs mit dem 2. ten: //, dann wieder die beiden des Königs mals. mit , dann an der






Auf der Ost-Schilder:



2. desgl. (von den Titeln sehen.) 3. die beiden

von Ptol. IX Euergetes II mit . 4. desgl. 5. Arsinoe III und Ptol. IV Philopator:

7. Ptol. II Philopator:



9. wie Nr. 6.

10. Beide Schilder von Ptol. IV Philopator [das erste]

schließend mit .

14. Beide Schilder der von Ptol. II Philopator. 15. verschüttet.

An der Westseite der Cella stehen in der Krönung von links:

1. 2. Kleopatra und Ptol. IX Euergetes II, [Titel] wie [oben] Nr. 5.

3. 4. Schilder von Ptol. IX Euergetes II. - 5. 6. wie Nr. 1. - 7. 8. Ptol.

IX Euergetes II. - 9. 10. wie Nr. 1. - 11. 12. Ptol. IX Euergetes II. - 13. 14. wie

Nr. 1. - 15. Ptol. IX Euergetes II. [vergl. auch ob. S. 63.]

Ostlicher Nebenraum neben der Cella.

42 II
7b.

In dem östlichen Nebenraum neben der Cella, dem ich aufgraben ließ, ist an der Ostseite eine Darstellung, in der links Horus von Edfu, Hathor, König Ptol. II Philadelphos und seine Gemahlin Arsinoe sitzen (α), rechts




vor ihnen sitzt im Lebensbaum der König Ptol. II Philopator, hinter ihm stehen der spurberköpfige Chons, der seinen Namen aufzeichnet, und die Sefchet[-äbui]. I D II 17 b.

Innenseiten der äußeren Umfassungsmauern.


Die Innenseiten der Umfassungsmauern sind oben von Ptol. XI Alexander I beschrieben, unten von einem Ptolemäer, dessen erstes Schild immer leer gelassen ist und der bald mit, bald ohne seine Mutter Kleopatra erscheint:

Die Innenseite
ten verschüttet, bald
Nordende ist ein Stück
der ganzen westlichen
alles mit Schuttber-
nung dieser Wand
Ptol. XI Alexander I
Porus ab:



Es ist wohl Ptol. I Soter II. der östlichen Mauer ist un-
auch oben gänzlich, nur am
chen frei. - So ist auch von
Mauer nur wenig zu sehen,
gen überdeckt. In der Krö-
wechseln die Schilder des
Philometor III mit denen des

Porus ab:





1) Von dem ersten Schilder findet sich die Var:

Die Innenseite der nördlichen Umfas-
sungsmauer zeichnet sich durch die lan-
gen Inschriften aus, welche Thoth und
Sefchet[-äbui] zu einzelnen Darstellungen
schrieben. Die oberen Darstellungen
dieser Wand sind wieder von Ptolemaeus II



Alexander I. Links beginnt eine
42 Zeilen lange Inschrift, deren
Vertikalzeilen von links anfangen,
obwohl die Hieroglyphen nach
rechts gewendet sind. Links da-
neben steht Thoth:(α) [nach ei-
nem Abdr. 387 vervollständigt, vgl.




49 II
46 a.

1) nach 16. W. 50 verbessert.

L D II 46 a, wo die Inschrift mit nicht dazugehörigen andern verbunden und die Figur des Thoth danach falsch ergänzt worden ist. Ein anderer Abdr. mit derselben Nummer giebt 2 weitere Zeilen aus dem Anfange der 42 zeiligen Inschrift, die in der Publ. willkürlich mit den übrigen Inschriften verbunden sind:]-----

Dann folgt rechts der König nach rechts gewendet und vor ihm 24 Götter, in 3 Reihen übereinander sitzend, mit ihren Namen; ihre Figuren sind sehr verstümmelt:



Dann folgt eine Darstellung von 2 Sperbern, die sich gegenüber sitzen, und 2 Ortsgöttern, die Blätterstengel halten, rechts daneben ein sperberköpfiger Korus, hinter dem der Nil schreitet.

L D II 46 b. Dann schließt sich eine Inschrift von 20 Vertikalzeilen [L D II 46 b] an die von Champ. [Mon. II 132, 1] publicierte Darstellung der Krönung des Königs Ptol. I Alexander I an.

L D II 45 b. [Von dieser oberen Hälfte der Wand ist wohl auch die Darstellung L D II 45 b.]

L D II 41 c. L D II 46 a. Die unteren Darstellungen sind wieder wie an der Ost- und Westmauer von dem Ptolemäer mit unausgefülltem erstem Schilde, von hier die Darstellung L D II 41 c. - [Auf dieser, unteren Hälfte der Wand ist auch die Inschrift, welche L D II 46 a (Zeile 1-40 und die unnummerierte Titelzeile links davon : α) nach einem Abdr. 386 publiciert ist. Aus dieser



Fol. II 308-310. 336/7. 4° I 216. H. W. 50. Z. 1103. St. 384. 386.

Edfu.

Titelzeile und dem Speerende mit der Schlange , das der Abdr. darunter zeigt, ist ersichtlich, daß die Inschrift zu einer Darstellung des Gottes Onuris gehört. In der Publikation ist sie irrtümlich mit anderen Inschriften (s. ob.) verbunden und die Darstellung danach fälschlich so ergänzt worden, daß der Gott Thoth den Speiß des Onuris erhalten hat. ¹⁾

Auf der Innenseite der äußeren Nordwand kommt auch der Name von Edfu  einmal alleinstehend vor.

Außenseiten der äußeren Umfassungsmauern.

Der südliche Teil der östlichen Außenseite ist verschüttet, am nördlichen Teil sind die 3 großen Inschriften von Ptol. II Alexander I, in denen das 18te Jahr des Necht-har-ehet, das 10te des Darius, ²⁾ das 1ste des Nektanebos erwähnt werden. I D II 43 a. b. 44 a.

I D II
43 a. b.
44 a.

Zwischen der ersten Inschrift von rechts I D II 43 a und der 2ten I D II 43 b ist eine Darstellung des Königs Ptol. II Alexander I, mit dem Beinamen Philometer, vor Horus von Edfu I D II 44 b.

I D II
44 b.

Zwischen der 2ten und 3ten Inschrift, in der mittleren Reihe links am Schuttberg, opfert derselbe König dem sperberköpfigen Amon und der Mut mit der Doppelkrone I D II 44 c. Hier ist Amon mit Horus von Edfu und Mut mit Hathor identifiziert.

I D II
44 c.

An der Nordseite bringt er Weihrauch der Hathor und dem vor dem letzteren steht:

erscheint er mit seiner Gemahlin Perenike II (α) gen Horus von thur (γ) mit  und




1) Uebrigens ist in A. 1 statt  einfach das leere Königsschild  zu lesen, das in der Inschrift öfter wiederkehrt. -

2) In diesem Datum liest 336 . Aus dem Abdr. 384 ist nun in der That noch ein  zu lesen, es über einer Fuge stand.



Ebendasselbst unten Schwester und 2ten vor dem sperberköpfigen Edfu (β), der Thad dem  mit 



Lepsius 4° I 216 und H. W. 50  Fol. I ersichtlich, daß zwischen  und  stand, das aber zerstört ist, weil


Links daneben wieder vor den 3 Gottheiten:



Rechts daneben bringt die Peremike mit doppelten Schildern (Champ. Mon. II 136, 4) Milch und Wein der Hathor und dem α.

Ganz rechts der König vor dem sperrköpfigen Horus von Edfu (β).

Auf derselben Wand finden sich die vollständigen Vornamen des Königs:




α



β



γ



19 II
45 c.

[Auf der äußeren Nordwand der Ringmauer befindet sich auch die Darstellung 19 II 45 c.]

19 II
46.

Auf der Westseite der äußeren Umfassungsmauer von Stob. I Soter II²⁾ (ohne Beinamen hinter dem Schilde) heißt Ammon-Re γ; ebenfalls bringt der König und hinter ihm [seine Mutter] Kleopatra einen


1) hat Lepsius später (in Europa) in das richtige verbessert. - 2) in Wahrheit Kleopatra, wie auch das Heh. urupa. hatte.

Fol. II 309. 331. 4^o I 217. H. 393.

Edfu. Typhonium.

Sperber dem Korus von Edfu. I II 41 b. ¹⁾ (Die beiden Seiteninschriften sind nicht ausgegraben.)

Die Inschrift über den Darstellungen [beginnt so]:



Auch die Krönung führt seine Schilder.

[Aus dem großen Tempel von Edfu, ohne nähere Angabe, sind die beiden Darstellungen I II 40 c. d.] I II 40 c. d.

Typhonium.

Von dem kleinen Typhonium stand urspr. die Cella allein, sie ist von Ptol. II Evergetes II gebaut und ausgeschmückt, doch sind die Reste derselben, soweit sie sichtbar, von Ptol. I Soter I ²⁾ beschrieben. — Der Umgang ist höher und später zugefügt, er ist beschrieben, aber auf den wenigen sichtbaren Teilen sind keine Königs-schilder. Der ganze Umgang ist innen mit Schutt ausgefüllt, fast bis an die Decke, und auch von außen verschüttet. — Die Cella ist im Ganzen gut erhalten, ein Deckstein [ist] nur herabgefallen, ein 2. ter zerbrochen und gestürzt. — Ringsum sind Darstellungen des jungen Königs hinter dem jungen Gotte

Der Architrav war innen dem oberen Teile nach ausgehakt, dann wieder mit Gips gefüllt und rot beschrieben worden; jetzt ist wenig davon zu sehen.

In der oberen Abteilung sitzen abwechselnd 4 Männer und 4 Frauen sich nach der Mitte umsehend, jedes hat ein Kind auf dem Schoße; der äußerste Mann rechts den Korus, die folgende Frau den jungen König.


Die untere Abteilung ist besser erhalten. Hier erscheinen 6 Kinder abwechselnd auf dem Schoße einer Frau mit  und




I II 33 c.

1) In der Inschrift des Gottes giebt Lepsius Fol. II 309 in X. 1  statt , in X. 4  statt . —
2) M. K. Hemphiles.

eines Mannes mit U auf dem Kopfe, links:

1. . 2. . 3. . 4. .

rechts: 1. . 2. .

Dem letzteren folgen 2 weibliche Nilpferde  und , abwechselnd mit dem beiden kleinen  und , die bei-

L II 33 r. 1









Rechts von der Thüre





re tritt die Göttin von Unter-
ägypten vor Hathor, Herrin von Dendera, Auge der Sonne "(neb-
Ant ar-Rä)",²⁾ auf deren Schoß der kleine Horus (wie immer mit
dem Beinamen ) sitzt. Hinter der Hathor (südlich) steht
die Göttin von  Oberägypten. Draunter bringt der König das
Auge  dem Horus von Edfu.

Links von der Thüre sitzt Hathor mit dem kleinen  (ohne
Korveifel thä) auf dem Schoße, links (hier nördlich) hin-
ten ihr steht die Eileithyia, rechts vor ihr die Göttin von Un-
terägypten.

Draunter opfert der König dem Horus von Edfu.


An der Südseite ist von links dargestellt:

1. Obern bringt Chnubis 2 Kinder dem Horus von Edfu, auf dessen
Schoß ein 3 tes steht. Ueber dem 1 stem Kinde steht , über
dem 2 ten die beiden Schilder von Ptol. II Euergeles II  mit 
über dem 3 ten nichts.

Draunter Chnubis (immer mit ) links hinter
thor rechts vor dem stehendem Kinde, das α heißt.  und α

2. Obern tritt Thoth von links zu einem Gotte mit
dessen Inschrift zerstört ist; vor ihm steht der
junge Horus, hinter ihm sitzt die Hathor [mit
dem Beinamen] β , ein Kind ohne Namen säu-
gend.






1) Die Inschriften der Publ. sind, soweit sie abweichen, nach dem Obigen zu verbessern.
In der Unterschrift des Blattes ist zu lesen: v. d. Monars. v. Kleiner Tempel über dem Ein-
gang. - 2) Hathor. neb Tent iri Rä.

Draunter steht auf einem Postamente der junge Horus und hinter ihm der König mit beiden Schildern vor einer Göttin ohne Hauptschmuck.

3. Obern

pfleger
Diskus

Osiris(β);



Hinter ihnen rechts Chnubis (α).


hält ein schakalskö-

Gott einen großen

vor dem sitzenden

hinter Osiris sitzt

Isis in einem großen Blumenhaare.




Draunter tritt Isehat[ābui] vor die Eileithyia, die dem Horus und den König (mit dem 1ten Schilde)

auf den Händen hält, und vor die Iōr, die den

und den König (mit dem 2ten Schilde) auf dem

4. Obern. Links sind 9 Götter in 3 Reichen dargestellt, nach rechts gewendet zu Thoth, der eine Inschrift einschreibt und hinter welchem Horus von Edfu, dem jungen Horus vor sich habend, sitzt. Die Worte des Thoth endigen so: γ.

Draunter bringt Hathor von Edfu, dem Horus dem



dem jungen Horus γ der Triade von Edfu, der Hathor und von denen jede Person wieder einen jungen γ Horus (ohne Inschrift) vor sich hat. I II 48 b (ohne die Inschriften).



49 II
48 b.

Kaus des Horus von Edfu auf einem heiligen Schiffe, auch noch halb verschüttet.

Draunterst. Der König vor einem

In den Darstellungen, wo der König als Kind oder auch der Hor-sma-tauu¹⁾ allein figuriert, erscheint der König nur unter Göttern und nicht selbst nochmals erwachsenem opfernd.


Auf der Hinterwand der Cella dagegen erscheint er immer er-

1) Hskr. Horanttau.

wachsen und opfernd; links oben vor Horus von Edfu, Hathor und Horus, darunter desgl., zuunterst wiederum; rechts oben desgl., darunter desgl., zuunterst desgl., nur sitzt hier als 3te Person Tha ur sa Hathor!

An der Nordseite ist von rechts her dargestellt:


1. Oben. Ein Gott ohne Kopfschmuck (α) bringt auf dem Händen den jungen Horus und den König (mit beiden Schildern) zu Horus von Edfu, der einen jungen [Horus] auf den Knien stehen hat.




Darunter steht rechts Hathor  vor ihm links von ihm Leben empfangend, und hinter ihr die Eileithia.

2. Oben der König vor dem ithyphallischen Min; darunter die  die Eileithia, zwischen ihnen die Hathor,  den jungen Horus auf dem Schoße habend.

3. Oben. Hathor  (oder Isis?) , das Kind auf dem Schoße, dreht sich um nach dem dem Re-Harmachis, den den jungen Horus auf den Knien hält.



Darunter links die Hathor, hinter ihr die Eileithia; vor ihr zwei kuhköpfige Göttinnen, die den jungen Horus säugen.

4. Oben links sitzt Hathor (β), hinter ihr ihr Sohn .

— Sie säugt ein Kind; vor ihr steht wieder der Tha, ihr ein Sistrum überreichend, hinter diesem



2 noch kleinere Kinder auf , wie es scheint wieder 2 Tha, die Inschriften sind sehr zerstört. — Hinter diesen Kindern

1) Mke. Tha-ur si Hathor.

Fot. II 335. 4° I 217. St. 394.

Edfu. Typhonium.

folgen 7 Göttinnen mit dem Kopfschmuck und Namen der Hathor, jede ein Tamburin schlagend:



Darunter ist rechts der König dargestellt, der ein gewöhnliches und ein Hathorsistrum 7 sitzenden und säugenden Hathoren bringt:



Vor dem Thron des Königs steht:




Über den ganzen Darstellungen hinläuft die Dedika-
tionsinschrift von Pto. II Euergetes II, von der Mitte der Hin-
terseite beginnend nach beiden Seiten; auf die Namen des Kö-
nigs [und seiner Gemahlin Kleopatra III] folgt rechts das Prädikat
[und seiner Gemahlin Kleopatra III] folgt, fehlt es. Die Widmung gilt nur dem
Kleopatra [II] folgt, fehlt es. Die Widmung gilt nur dem
ohne Erwähnung der Hathor. L D II 37 v.


L D II
37 v.

[Aus Edfu, ohne nähere Angabe woher, hat Max Weidenbach in seinem Not. B. I. 49-51. 153 folgende Varianten aufgezeichnet:]

1) nach 4° I 217 vervollständigt. - 2) nach dem Abdr. 394 verbessert.



Ptol. II Soter II. Ptol. II Alexander I.



Bei einer Göttin steht:



Station Herhuß im Wadi Abadi.

9. Okt. 1844.


Auf dem Wege nach dem Wüstentempel östlich von Redesieh kamen wir im Wadi Abadi, ca. $\frac{3}{4}$ Std. jenseit des jetzigen Brunnens, der bei einem schattigen Felsen liegt, an einer alten Steinruine vorbei, die der Scheich Herhuß (im Paganie: Sandstein) nannte. Hier liegt in der Mitte des größten Hofes ein Stein mit halbzerstörten Königsschildern des Tut-anch-amen.

L II
81, 146.

Auf einem andern Stein steht eine kleine griechische Inschrift. L II 81, 146.



Jetzt sind alle Steine zu einem großen Hofe, der von Fellen umringt ist, verbaut: viele Scherben.



Umher liegen

Fol. II 310/1. 315. 320.


Wüstentempel bei Redesieh.

Tempel in der Wüste östlich von Redesieh.

10-11 Okt. 1844.


Vorderansicht, Grundriss und Durchschnitte LDI 101.

1:100.

LDI
101.

Das Tempelchen, dessen Vorhalle von 4 Lotusknospensäulen getragen wird, ist ganz von Sethos I gebaut und dem Amon-re, der auch ithyphallisch dargestellt erscheint, geweiht. Die griechischen Inschriften nennen statt dessen immer den Pan. - Der Ikt im Namen des Königs ist überall erhalten.

Außen an der Ostseite der Vorhalle ist später eingekritzelt:



[Ramses II].

Die ganze Außenseite ist [im Uebrigen] unbeschrieben und die Säulen scheinen angemalt gewesen zu sein, weil ihre Skulptur nicht fertig wurde. Die ganze Vorhalle ist aus Sandsteinguadern gebaut, nur die Hinterwand ist schon Sandsteinfels wie der ganze innere Tempel.

Die vordersten Säulen a b waren mit den Seitenwänden durch Halbmauern verbunden und zwischen den Säulen war eine Halbthüre angelegt. Alles das ist jetzt umgeworfen, nur die Säulen stehen noch.

Der Architrav über Säule d nach der Mauer ist zerbrochen und deshalb ist später ein Hilfspfeiler untergesetzt worden, der unbeschrieben ist.

Um die innere Architrave herum, von der Hinterwand anfangend und über der Eingangsthür zusammenstoßend, stehen die Namen Sethw's I; wo sie zusammenstoßen, steht: . Desgl. auf den andern Seiten der beiden Architrave und den entsprechenden Nordseiten [der Halle, rechts und links vom Eingang zum 2ten Räume].

Auf dem Abakus der Säulen steht:

Ostseite.	Südseite.	Westseite.	Nordseite.
a. 			
b. 			
c. 			wie b Südseite.
d. 	wie c Südseite, umgekehrt.		wie c Südseite.

An den Säulen c und d stehen noch Inschriften in Quadraten, bei x L D III 139 c, bei y L D III 139 d. - An der Säule c stehen über x die 3 griechischen Inschriften L D II 81, 125-127 übereinander. Ebendasselbst findet sich die Inschrift des ältesten deutschen Reisenden Rlixander vom Jahre 1534 (s. L D II 81, 125).

Auch an dem Hilfspfeiler ist eine griechische Inschrift rot angeschrieben, auf die ersten 5 [z. T. noch lesbaren] Zeilen L D II 81, 156

1) An N. 2 der Inschrift 125 lies ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΛΕΜΟΥ und ΤΑΡΑ. Ueber dieser Inschrift läuft der Abak. (In. 173) noch die Reste einer andern griechischen Inschrift erkennen, deutlich scheint zu sehen: ...ΚΡΙΤΟΥΑΦ...

L D II
139 a. d.
L D II
81, 125-127
L D II
81, 125.

L D II
81, 156.


Fol. II 311-313. 320. 12° III 111/2.

Wüstentempel bei Redesieh.

folgen noch 9 Keilen, die zerstört sind.

Auf dem Pfosten ϵ stehen wieder die Namen Sethos 'I, gefolgt von . Der entsprechende östliche Pfosten ist unbeschrieben.

Auf der Ostwand steht der König mit  (soll die Krone von Oberägypten sein) und faßt eine Anzahl Gefangener mit negerhaften Gesichtszügen beim Schopf, um sie zu erschlagen (α). Die Gefangenen haben  in der Hand. Vor dem Könige steht Anmon, der ihm das Chupresch-Schwert reicht und ihm 10 Gefangene in 5 Reihen zuführt:


L II
139 a.

L III 139 a.

An der Ostwand der Vorkhalle finden sich die griechischen Inschriften L II 81, 121.¹⁾ 154.

L II
81, 121.
154.

An der Westwand ist eine ähnliche Darstellung wie an der Ostwand. Der König, der hier Gefangene aus dem Norden tötet, trägt hier die unterägyptische Krone, die Gefangenen haben Federn in den Händen. Vor dem Könige steht Horus von Edfu und reicht ihm das Chupresch-Schwert; die 8 Gefangenen, die er hinter sich führt, heißen:

L III
140 a.

L III 140 a.

An der Westwand ist die griechische Inschrift $\Theta\epsilon\omicron\Phi\iota$ $\Lambda\omicron\sigma\tau\alpha$ $N\iota\lambda\alpha\iota$ rot angeschrieben L II 81, 155.²⁾

L II
81, 155.

An der Lidseite ist zu beiden Seiten der Thüre eine Nische, in der

L II
101.

1) Lepsius las (12° III 111) im $\mathfrak{A}$. I 1570, indem er wohl das $\mathfrak{A}$ zwischen dem beiden τ für ein zufälliges Loch hielt. - 2) Die Publikation ist nach dem Obigen zu verbessern.

Wüstentempel bei Redesieh. Fol. I 313-315. 320. 12° III 111. K. 785. St. 382.

der König mit der Doppelkrone im Hochrelief ausgehauen steht.

[s. die Vorderansicht I D I 101.]—

An der rechten Figur des Königs stehen die griechischen Inschriften I D II 81, 122. ³⁾ 153.

Rechts davon am westlichen Teile der Wand bringt der König seinen Namen  dem Amun - re. I D III 139 b.

Links ist  die entsprechende Darstellung noch nicht ganz ausgeführt, sondern z. T. nur ausgemalt. Der König bringt Weibrauch dem  (I D III 139 f.).

Um die Thüre stehen die Inschriften I D III 139 r. ³⁾ In der Inschrift des rechten Pfostens stand statt der Worte

An der Südwand der Vorhalle findet sich die griechische Inschrift: ΕΥΟΔΕΓΑΝΣΟΙΤΟΝΔΕΓΑΙΣ I D II 81, 124. ⁴⁾

An rechten äußeren Thürpfosten die Inschrift I D II 81, 152.

Von den beiden Thüranschlägen (Laibungen)

war nur der östliche beschrieben, er trägt eine lange Inschrift von Sethos I I D III 140 d. ⁵⁾

An westlichen Thüranschlag steht die griechische Inschrift I D VI 81, 119, [und darunter von anderer Hand flüchtig eingekratzt]

ΑΙΝΗΘΗΕΟΥΗΡΟCΑΟΙΩΝΟC I D II 81, 120.

ΝΑΥΚΛΗΡΟCΑΙΙΟΑΙC I D II 81, 120.

Κ4ΥΔ96ΑCΔ

An der Nordwand des inneren Saales ist links von der Thüre eine

lange Inschrift von 14 Vertikalzeilen, datiert vom 9ten Jahre des Königs. I D III 140 b. ⁷⁾ Links von dieser Inschrift steht der König in anbetender Stellung.

1) Makr. Sachant. - 2) In der Publ. ist die untere Linie des Architravs über den Pfosten durchgezogen; das Königsschild am Ende der rechten Pfosteninschrift ist zu lesen  statt ; 3) Lepsius las ΚΟΥΡΤΩΜΑΙΟC und ΤΡΩΠΑΥΤΩΝ, doch läßt der Stbd. (Sp. 176) nur das, was die Publ. giebt, erkennen. - 4) Soweit der schlechte Stbd. (Sp. 175) eine Lesung erlaubt, scheint die obige Lesung besser als die der Publ. zu sein. - Über den Inschrift zeigt der Stbd. noch die Worte CΗΡΑ - 5) In I. 1 ist mit Lepsius (Fol. I 314)  und  im I. 2  zu lesen, das gegenw. in I. 1 nicht mit ihm gegeben ist. - 6) ab makr. St. 382, 1; Makr. rechte [ab h. für schiff a. a. O.] - 7) In I. 1 ist mit Lepsius (Fol. I 314)  zu lesen, das (zu p. 77) -

1) Makr. Sachant. - 2) In der Publ. ist die untere Linie des Architravs über den Pfosten durchgezogen; das Königsschild am Ende der rechten Pfosteninschrift ist zu lesen  statt ; 3) Lepsius las ΚΟΥΡΤΩΜΑΙΟC und ΤΡΩΠΑΥΤΩΝ, doch läßt der Stbd. (Sp. 176) nur das, was die Publ. giebt, erkennen. - 4) Soweit der schlechte Stbd. (Sp. 175) eine Lesung erlaubt, scheint die obige Lesung besser als die der Publ. zu sein. - Über den Inschrift zeigt der Stbd. noch die Worte CΗΡΑ - 5) In I. 1 ist mit Lepsius (Fol. I 314)  und  im I. 2  zu lesen, das gegenw. in I. 1 nicht mit ihm gegeben ist. - 6) ab makr. St. 382, 1; Makr. rechte [ab h. für schiff a. a. O.] - 7) In I. 1 ist mit Lepsius (Fol. I 314)  zu lesen, das (zu p. 77) -

Rechts¹⁾ von der Thüre steht eine noch längere Inschrift ohne König; der Fels war schadhaft und daher mit Steinen ausgefüllt worden; diese sind später herausgefallen, sodaß die Inschrift Lückern aufweist. I D III 140 c.²⁾

I D III
140 c.

An der Westwand betet der König rechts den Ammonrasonten an; dann tritt er mit einer eigentümlichen Geste zu , s. Seite 80³⁾; dann bringt er Weihrauch dem Ptah  und der ; dann eine Wahrheitsgöttin dem Osiris  und der Isis, Herrin des  Himmels.

Über der leeren Nische [in dieser Wand] heißt der König von Ammon-re und rechts von Isis geliebt.

An der Ostwand bringt der König links Blumen dem ithyphallischen Ammon und der Isis I D III 141 a; dann Wein dem Horus von Edfu ; dann eine Wahrheitsgöttin dem Ammon-re .

I D III
141 a.

An der Südseite sind 3 Nischen, über deren Eingängen die Namen des Königs stehen mit dem Zusatz „geliebt von“ folgenden Göttern:

über der linken Nische

„ „ mittleren „

„ „ rechten „

links von Isis, rechts von Ammon-re

„ „ Ammon-re, „ „ Horus

von Edfu

„ „ Ammon-re, „ „ Isis.

Inzwischen den Eingängen der 3 Nischen steht der König rechts libierend und räuchernd, links mit erhobener Hand und  [in der andern].

1) so nach St. 382, 2; M.Kr. links [d. h. für den Eintretenden]. -

2) vgl. Golenischeff a. a. O. pl. II. - 3) nach Z. 784

Wistentempel bei Redesieh. Fol. II 313-315. 320. 12° III 111. K. 785. St. 382.

der König mit der Doppelkrone in Hochrelief ausgehauen steht.

[s. die Vorderansicht I D I 101.]—

An der rechten Figur des Königs stehen die griechischen Inschriften I D II 81, 122. 153.

Rechts davon am westlichen Teile der Wand bringt der König seinen Namen  dem Amun-re. I D III 139 b.

Links ist  die entsprechende Darstellung noch nicht ganz ausgeführt, sondern z. T. nur ausgemalt. Der König bringt Weibbrauch dem  (I D III 139 f).

Um die Thüre stehen die Inschriften I D III 139 v. 1) In der Inschrift des rechten Pfostens stand statt der Worte

An der Südwand der Vorhalle findet sich die griechische Inschrift: ΕΥΟΔΕΓΑΝΣΟΙΤΟΝΔΕΓΑΙΣ I D II 81, 124. 4)

An rechten äußeren  I D III 139 v.

Thürpfosten die Inschrift I D II 81, 152.

Von den beiden Thüranschlägen (Laibungen)

war nur der östliche beschrieben, er trägt eine lange Inschrift von Sethos I I D III 140 d. 5)

An westlichen Thüranschlag steht die griechische Inschrift I D II 81, 119, [und darunter von anderer Hand flüchtig eingekratzt]

ΑΝΗΘΕΝΕΟΟΥΗΡΟCΑΟΙΩΝΟC I D II 81, 120.

ΝΑΥΚΛΗΡΟCΑΙΙΔΑΙC

Κ4 & Υ & α & α & α & α

An der Nordwand des inneren

Saales ist links von der Thüre eine

lange Inschrift von 14 Vertikalzeilen, datiert vom 9 ten Jahre des Königs. I D III 140 b. 7) Links von dieser Inschrift steht der König in ambetender Stellung.

1) Mskr. Sechent. — 2) In der Publ. ist die untere Linie des Rechts über den Pfosten durchgezogen, das Königsschild am Ende der rechten Pfosteninschrift ist zu lesen  statt . 3) Lepsius baouptm und trm, doch läßt der Stde.  statt .

(An. 176) nur das, was die Publ. giebt, erkennen. — 4) Soweit der schlechte Stde. (An. 175) eine Inschrift erlaubt, scheint die obige Lesung besser als die der Publ. zu sein. — Ueber der Inschrift zeigt der Stde. noch die Worte CHPA. — 5) In I. 1 ist mit Lepsius (Fol. II 314)  und  in I. 2  zu lesen, das (zu p. 77). — 6) Auch St. 382, 1; Mskr. rechte  [d. h. für ] — 7) In I. 1 ist mit Lepsius (Fol. II 314)  zu lesen, das (zu p. 77). —

Fol. I 315/6. St. 382.

Wüstentempel bei Redesieh.

L III
140 c.

Rechts¹⁾ von der Thüre steht eine noch längere Inschrift ohne König; der Fels war schadhaft und daher mit Steinen ausgefüllt worden; diese sind später herausgefallen, sodaß die Inschrift Lücken aufweist. L III 140 c.²⁾

An der Westwand betet der König rechts dem Amonrasonten an, dann tritt er mit einer eigentümlichen Geste zu , s. Seite 80³⁾; dann bringt er Wehrauch dem Ptah, dann eine Wahrheitgöttin dem Osiris  und der Isis, Herrin des  Himmels."

Ueber der leeren Nische [in dieser Wand] heißt der König von Amon-re und rechts von Isis geliebt.

L III
141 a.

An der Ostwand bringt der König links Blumen dem ithyphallischen Amon und der Isis L III 141 a; dann Wein dem Horus von Edfu .

über der linken Nische
" " mittleren "
" " rechten "


An der Südseite sind 3 Nischen, über deren Eingängen die Namen des Königs stehen mit dem Zusatz „geliebt von“ folgenden Göttern:

links von Isis, rechts von Amon-re
" " Amon-re, " " Horus von Edfu
" " Amon-re, " " Isis.

Inzwischen den Eingängen der 3 Nischen steht der König rechts liegend und räuchernd, links mit erhobener Hand und  [in der andern].

1) so nach St. 382, 2; M. Kr. links [d. h. für den Eintretenden]. -

2) vgl. Golzschiff a. a. O. pl. I. - 3) nach Z. 784.




Westwand. Zweite Darstellung von rechts.
(zu Seite 79.)

In den Nischen sitzen in Hochrelief je 3 Figuren [s. den Durchschn. nach *cd* L D I 101.]; in der linken der König, Osiris und Ptah, in der mittleren der König mit , Amun-re und Horus von Edfu; in der rechten Amun-re (? , zerstört), Isis und der König.

Links neben der Mittelnische ist eine kleine demotische Inschrift [wohl L D II 24, 2].¹⁾

Auf den Architraven stehen die Namen des Königs mit dem Zusatz geliebt von Amun-re (westlich), und von Horus von Edfu (östlich).

Am Pfeiler *f* ist an der Nordseite der König dargestellt die Isis anbetend L D II 141 b, darunter ; an der Ostseite bringt er  dem Ptah (α);

an der Südseite vor Horus von Edfu (β); an der Westseite stehen 3 Inschriftzeilen, links 2 mit den Namen des Königs, geliebt von Amun-re und Horus, rechts sind wieder einschriften angeschrieben, L D II 81, 149, an der Süd-L D II 81, 150.

An dem Pfeiler *g* bringt der König an ihm den Thron des Vor ihm , drum-


der Nordseite  dem Chno, der Geb und die Jahre des Ptah giebt.

An der Ostseite stehen die Namen des Königs geliebt von Amun-re und Chno, links γ ;

an der Südseite [bringt er einen] Affen der Haut, darunter ; an der Westseite bringt er  dem Amun-re.

1) Der Stab. trägt die Bezeichnung „neben dem König.“

Wüstentempel bei Redesieh. Fol. II 318-319. 321. Inv. I, 46. B. 3424.


An [dieser] der Westseite des Pfeilers g steht unten ein kleines Proskynema ziemlich roh [zugefügt]: 

^{L D II}
81, 147.
148. Ebendasselbst die griechischen Inschriften ^{L D II} 81, 147. 148.


^{L D II}
144 c. Am Pfeiler k bringt der König an der Nordseite Blumen der Hathor (^{L D II} 141 c); an der Ostseite Weihrauch dem Re-Harmachis; ^{L D II}
141 d. 2) an der Südseite  der Eileithigia (^{L D II} 141 d); an der Westseite stehen wieder die Namen des Königs, von Isis und Re-Harmachis 3) geliebt.

^{L D II}
81, 151. An diesem Pfeiler k findet sich die griechische Inschrift ^{L D II} 81, 151.

Am Pfeiler i bringt der König an der Nordseite  der Isis; an der Ostseite stehen seine Namen, von Onnophris und  geliebt, [links davon]: ; an der Südseite bringt der König Weihrauch und Libation dar dem Osiris-Onnophris an der Westseite  dem Ptah, Herrn der Wahrheit.



Um die Kammer läuft [oben] eine Verzierung von , abwechselnd mit den Schildern des Königs [vgl. ^{L D II} 141 a].



^{L D II}
81, 123. [Von einem Pfeiler des Tempels ohne nähere Angabe ist die griechische Inschrift ^{L D II} 81, 123. - Ein kleines Fragment gelben Kalk-

steins, aus dem Wüstentempel gegenüber Esfu mit dem Schilde Ramses' II  ist jetzt in Berlin Nr. 3424].

^{L D II}
81, 130. Rechts vom Tempel am Felsen stehen die griechischen Inschriften ^{L D II} 81, 144. 143 [im Mosk. rechts daneben], 136 [im Mosk. unter der vorigen]; links davon 141 3) und 132 [im Mosk. rechts daneben]; weiter rechts 140; unten 159; oben

1) Hier von ist ein Abdr. 381 vorhanden. - 2) Mosk. Thre. - 3) Das  in der 3 ten Zeile sieht so aus .

am Fels 134. 130 [im Hskr. unmittelbar rechts neben der vorigen]. 139 und rot geschrieben 157. 158 [im Hskr. rechts neben 157]. 170. 171 (auf die publicierten Worte dieser Inschrift folgen eine Anzahl Namen).


An dem Felsen östlich vom Tempel stehen die griechischen Inschriften L D II 81, 135. 133 [rechts etwas höher neben 135]. 160 [im Hskr. rechts unter 135]. 161 [im Hskr. links unter 160. Unter der Inschrift 133 läßt der Abdr. 160 noch 2 Zeilen einer andern Inschrift erkennen. KAIANN.... scheint der Anfang zu lauten].

L D II
81, 133.
135. 160.

Oben am Felsen über der griechischen Inschrift Nr. 135 steht: Rechts davon die griechische Inschrift L D II 81, 169 [- 137 'Felseninschrift'], noch weiter 131, noch höher wieder . Unter allen diesen Inschriften die griechische L D II 81, 162.

L D II
81, 137.
162. 169.

Dann folgen 3 Stele am Felsen. Auf der 1. stein betet oben der  hinter dem eine  Löwin sitzt  ein Mann  und  die Sechmet an; die Inschrift über dem Knieenden ist sehr zerstört:



König Sethos I anbetet. L D

Die 3. te zeigt oben den König anbetend, drunter betet ein  an. L D II 138 o.



Die 2. te Stele ist von einem Statthalter von Aethiopien gesetzt, der oben den  an,  ein Mann  und  die Sechmet an; die Inschrift über dem Knieenden ist sehr zerstört:

L D II
138 n.

nig eine Reihe von Göttern  ein Mann eine Göttin zu Her-

L D II
138 o.

In dem Stationspaus, das von rot gebrochenen schwarzen und gelben Steinen gebaut ist, aber die Thüre aus behauenen

1) nach den Abdrücken Gr. 154. 160. - 2) vgl. Golenischeff Rec. de trav. III pl. III zu p. 79. - 3) Hskr. „den König zu Wagen (scheinbar zu Pferde).“

LD II
81, 128.

Sandsteingquadern gefügt hat, liegt ein Stück Säule (oder Altar?) mit einem vertieften Froskynema APCINOHIΘEAI LD II 81, 128. Hier war vielleicht der alte Brunnen. ΦΙΛΑΔΕΛΦΗΙ
 ΣΑΤΥΡΟΣ

LD II
81, 129.

Auf einem Stück eines runden Altars vor dem Tempel steht die griechische Inschrift LD II 81, 129.¹⁾

LD II
81, 138.
145. 143-148.

An den östlichen Felsen stehen die griechischen Inschriften LD II 81, 163. 138 [im Hestkr. links unter 163]. 164 [im Hestkr. rechts neben 138]. 165 [im Hestkr. draunter]. 145. 166. 167 [diese 3 im Hestkr. nebeneinander von links nach rechts unter 165]. 168 [im Hestkr. links unter 145].

LD II
81, 142.


[Eine Felseninschrift ist ferner LD II 81, 142. desgl. eine unpublizierte, von der ein unleserlicher Abdr. (Br. 153) vorhanden ist; man erkennt nur sicher die Zeichen TOYTOYTA in der 2 ten oder 3 ten Zeile.]

Gebel Selseh (Silsilis). Westseite.

25. Okt. 1843. 5. 6. Okt. 1844.

1. Felsenkapelle.

Grundriss, Vorderansicht und Durchschnitt LD II 102.



a a: ausgekratzt. a': [über dem Eingang] Ramses III vor Anon, Mut, Chons und Sakhos [Champ. Not. I 252].

LD II
75 f.
LD II
113 f.

b: Eine Frau vor der Wahrheitsgöttin links; LD II 175 f.


c: Eingangsthor des Korus LD II 119 f.²⁾

1) Lies APXICEMATOYTAI . - 2) vgl. Griffiths Proceedings of the Soc. of bibl. arch. II. III. -

3) In der 2 ten Zeile des rechten Postens liest Lepsius (4° I 221) ⲙⲁⲓ statt ⲙⲁⲓ .

4° I 220/1. St. 175.

West-Silsilis. 1.


d. Ein königl. Schreiber  vor Amun, Suchos und Sechemet  unter Ramses III.

e. Ramses III vor Iu.

f. Ramses II vor Ptah und Suchos.

g. Menephthah, angebetet von dem  [mit der Anrede]:

h. Menephthah, die Königin  der Prinz , sowie ein Wedelträger  beten  Amun und Ptah an,  drun-  und  ter Menephthah, der Prinz  2 andere Personen vor Re-Harmachis und  der Wahrheitgöttin, s. Champ. Mon. II 121.

i. Sethos I  (mit ausgekratzttem Set) vor königl. Prinzen,  datiert vom 2 ten Jahre des Königs .

k. zerstört.

l. Ramses III vor Ptah und Sechemet, mit hieratischem Datum vom 5 ten Jahre I D II 23, 6.

m. Ramses III vor Suchos  und  Hieratische (I D II 23, 7) und demotische Inschr.

n. Menephthah vor Amun  und  Ptah, unter der Darstellung die Inschrift eines Beam-  ten, der sie gesetzt hat. I D II 175 b.

o. Ramses III vor Amun, Re-Harmachis und Suchos, darunter 2 königliche Schreiber.

p. Ramses II vor Ptah und Hefertem, hinter ihm die Königin  und die Prinzessin  ³⁾, darunter 2 Löhne Ramses und Menephthah. I D II 174 c. (Champ. Mon. II 107).

q. Ein Mann Na-  Wahrheitgöttin und  machis und Keit:  vor Amun, Re-Har- 

1) Hekt. Text. - 2) Die Inschriften nach einem Abdr. 175. - 3) So hat Lepsius in seinem Exemplar des Rosellini verbessert, doch läßt der Abdr. 280 diese Lesung sehr zweifelhaft erscheinen.

I D II
23, 6.I D II
23, 7.I D II
175 b.I D II
174 c.


- 49 II
119 g. u. König Horus vor dem Gotte  und der Göttin   
I D II 119 g.
- 49 II
119 h. s. König Horus vor Thoth und Hathor. I D II 119 h.
- 49 II
201 d. t. Menephtah-Siptah vor Amun und Ptah, drunter Chui vor
Sachmet und Nefertem. I D II 201 d. Drunter noch andere An-
betungen.
- 49 II
23, 8. u. Menephtah vor Amun, Mont, Hathor und Amn-t. Drüber
Ramses III von einem Königl. Schreiber angebetet, daneben eine
hieratische Inschrift von seinem 5 ten Jahre. I D II 23, 8.
- 49 II
120 c. v. König Horus, gesäugt von Mut I D II 120 c, rechts Amn-Re,
links Chnubis, dessen Namen I D II 120 c mitpubl. sind.
Hinterwand der Vorkalle.



- 49 II
120 f. a. König Horus vor Amn-Re, b. Gefangene I D II 120 f.
- 49 II
121. c. König Horus in Prozession getragen I D II 121.
- 49 II
120 a. d. Gefangene des Königs Horus [I D II 120 a]. ²⁾
- e. Ramses II in Relief für Chui. ³⁾
- 49 II
202 a. f. Menephtah-Siptah betet Amn-Re an, hinter ihm ein Wedel-
träger. I D II 202 a. (Champ. Mon. II 120, 4).
- g. König Horus zu Wagen, schießend.
- h. Menephtah betet Amun und Mut an, hin-
ter ihm die Königin α . Die Inschrift
stellung ist datiert.



und ein Wedelträ-
ger α . Die Inschrift
unter dieser Dar-
vom 2 ten Jahre



1) Hskr. Chui, d. i. α 44.

2) vgl. Champ. Not. I 261.

3) Hskr. Chui. - 4) Die Inschriften nach St. w. 175.

des Königs  (Champ. Mon. II 114).



j. Ramses II in Relief mit Umschrift.

k. Stele mit den Daten des 30, 34, 37 und 40 sten Jahres Ramses II, der oben, gefolgt vom Prinzen Chamres, Ptah und Amon anbetet. [Champ. Mon. II 115].


l. m. Türpfosten von Ramses II.

n. Stele mit den Daten des 30, 34, 37 und 40 sten Jahres Ramses II, der oben, gefolgt vom Prinzen Chamres, Ptah und Suchos anbetet. [Champ. Mon. II 116].

o. Ramses II in Relief, mit Umschrift, die links mit dem Namen desselben Prinzen endet . Die entsprechende Stelle rechts ist zerstört.

p. Derselbe Prinz (LD III 175e) sitzt vor einem Opfertisch, dar  über eine Opferliste, dar  hinter Opfernde, s. die Abb. auf S. 88. LD III 175e.

q. Ramses II betet oben  Amon, Re-Harmachis, die Wahrheitsgötter, Ptah und Suchos an, darunter die Daten des 30, 34, 37 und 40 sten Jahres des Königs, den der Wedelträger Chäü anbetet. [Champ. Mon. II 118].

r. Ramses II betet oben Amon, Neut, Chono, Re-Harmachis und Suchos  an, darunter ein Datum vom 45 sten Jahre, ein Wedelträger  und 2 Schreiber beten den König an [Champ. Mon. II 119].

Das eigentliche Speus, das sich inmitten der Hinterwand der Querkammer öffnet, ist ganz von Horus ausgehauen. Im Eingange dazu betet er links den  und die  , rechts den Amon-  an.

Horus ist überhaupt der einzige König, der selbst an der Kapelle  gebaut hat, alle andern  Darstellungen und Inschriften aus späteren  Zeiten rühren von Pri-  vatzen-  und die Figur des Amon sind nirgends ausgekratzt, ein deutlicher

1) nach K. 882, die Feile links von der Opferliste nach Abb. 380, in der Publ. danach zu berücksichtigen.



Hinterwand der Vorkasse. Teil der Darstellung p.
(zu Seite 87).

4° I 222/3. M. W. 51.

West-Silsilis. 2-10.

Beweis dafür, daß die Verfolgung von Horus, unter Amenophis IV stattgefunden hat.

2. Weiter südlich ist am Felsen eine Stele von Ramses I L D III 223 b. L D III 223 b.

3. daneben eine aus dem 21sten Jahre Scheschonk's I. L D III 254 c. L D III 254 c.
(Champ. Mon. II 122 bis).

4. daneben eine Stele von Ramses III.

5. Dann folgt eine Grotte des  in schlechtem Stile.

6. Dann die eines ḥrā-hā um  Namens  aus der Zeit Thutmosis' II. α

7. Dann die eines Schreibers  unter Thutmosis III L D III 28, 7
und Ramaka (L D III 28, 7). Oben über der Nische [soll eine] Opfergabe [geben] der  und der  auf den gemalten Wänden   opfert der Eigentümer der Grotte seinen

Vorfältern, im Hintergrunde ist seine Figur ausgehauen; die Grotte war also eine Grabkammer.

8. Dann in einer Kammer, die sich über dem Wasser öffnet:   gegenüber:  

9. Die nächste Kammer, die eigenem  gehörte, trägt über der Thüre die Schilder der Thutmosis' II, die aber auf beiden Seiten über das der Ramaka geschnitten sind. L D III 28, 6. ²⁾ L D III 28, 6.

10. Die nächste hat vor der Thüre die Schilder L D III 28, 5.

1) Im Namen des Scheschonk am Ende der 2ten Randkolumne rechts steht Lepsius (4° I 222) das mm, das in der Publ. fehlt. - 2) In der 2ten Zeile ist links  rechts  zu lesen, die folgende Gruppe ist wohl in Wahrheit auch über die Worte  geschnitten wie  links,  und das nur deshalb in der Inschrift nicht angegeben, weil Lepsius anfangs den Namen Thutmosis' II rechts für ursprünglich hielt.

Thutmosis' III und der Ramaka, die letztere hier nicht ausgekratzt.
L D III 28, 5. 1) Der Verstorbene hieß . Auch hier, wie überall,
ist der Name des Amon-Re ausgekratzt.

L D III
28, 4a.

11. Das nächste Grab hat über der Thüre die Namen der Ramaka,
die wieder ausgekratzt sind. L D III 28, 4a, die 3te Zeile endet
mit der weiblichen Form . Der Verstorbene war
er war  einer Gottheit, deren Name immer
gründlich ausgekratzt ist, also wohl des . Im Innern


L D III
28, 4
b-d.

tritt ihm seine Frau (L D III 28, 4b) gegenüber, hinter
ihm sitzt seine Mutter  Seine Titel sind L D III 28, 4
d. 2) - Drunter steht sein Lohn L D III 28, 4c [und
2 Töchter:] .


12. Über der nächsten stand wieder der Name
der Ramaka:            .
Der Name des Verstorbene, der  war, ist ausgehauen. Viele Götter
werden angebetet:                      

grunde sitzen 4 Figuren in Osirisform.


13 b. Ueber der Thüre steht unter der geflügelten Sonnenscheibe:




Außen neben dieser Grotte ist eine oben abgerundete Stelle, in dem oberen Teil sitzen sich zwei Ehepaare gegenüber:



darunter ist eine Reihe Angehöriger dargestellt:




Darunter die
folgende In-
schrift:



1) aus H. W. 51 und St. 178 zusammengesetzt. - 2) nach Stbd. 178.

14. Weiterhin ein buntes Grab der
vor dem ein Sohn steht und opfert. (Das
Zeichen σ in der 1. stein Zeile ist blau).



[15.] Weiter südlich sind 3 Felsenmischen mit
Lotusknospen Säulen, die als Pilaster vorstehen.

L D III
218 d.

Erst ist links am Wasser eine Stele vom 6. ten Jahre Ram-
ses III.  L D III 218 d. (Champ. Mon. II 104). Jetzt ha-
ben sich die mächtigen Blöcke landein-
wärts gesenkt, so daß die Stele schief steht.

[16.] Die südlichste der 3 Säulennischen ist die älteste, sie rührt
von Sethos I her, sie ist zerstört und unten verschüttet. Links
daneben war eine Stele von Ramses III, wie es scheint. 2)

L D III
175 a.

L D III
175 c.

[18.] Die nächst nördliche 2. te Nische ist von Ramses II, in dessen
1. stem Schilde der Zusatz  fehlt, wofür entweder gar nichts
oder andere Zusätze wie σ oder σ eintreten. Die Stele, [welche
die Hinterwand der Grotte ausfüllt,] ist vom 1. stem Jahre
des Königs datiert. L D III 175 a (Champ. Mon. II 103, 1). Links in
der Nische betet seine Gemahlin  die Thoveris, dem Thoth
und eine Göttin an. L D III 175 c, 3) darüber und darunter Ram-
ses II selbst viele andere Götter, auch den σ ohne Peter-
ten Spite] auch mit De-
terminativ [wohl L D III 175 d, unter dieser letzteren Darstellung
befindet sich nach Champ. Not. I 249 die griechische Inschrift L
D III 82, 184. 4)]

L D III
175 d.

L D III
82, 184.

L D III
200 a.

L D III
200 b.

[19.] Links von dieser Säulennische ist eine Stele eines Privat-
mannes, auf der Menephthah dem Ammonaswen anbetet L D III
200 a, und rechts davon ist Amemphis I mit seinen beiden

(zu Stein 2).



1) Das Datum ist falsch publiciert. - 2) Hierzu vgl. man das folgende Notiz in
Max Weidenbach's Not. P. 52: „Neben einer großen Stele von Ramses III bei den Säulen-
kapellen betet ein Privatmann die Namen Sethos I (α) an.“ - 3) Das Schilde der Königin ist
nach der obigen Lesung zu verbessern. - 4) Der Stbde. 371 (not 57) trägt die Bezeichnung, a. d. Säul-
lenkammern.



sich erst später ein Stück Fels vom vorderen Fußboden abgelöst zu haben.

[24] Die südlichste Kammer, die sich nach N. öffnet, hat über dem Eingange die Schilder Thutmosis' IV. Im Innern sind hinten 3 Personen ausgehauen und auf beiden Seiten[wänden] Opfer und Phantasien dargestellt.

Auf der östlichen Wand steht über den beiden hier sitzenden Männern α , auf der westlichen über einem Mann und einer Frau β .



[25.] Ueber der nächsten Kammer, die sich nach Osten öff-
net, steht: ----- ~~Schiffbau~~ ^{Mit} [8] 144 ^{Mit} 144  

Im Innern sind hinten
4 Personen ausgehauen.



Auf den Wänden finden

227
82, 183
sich keine Hieroglyphen, oben herum läuft aber eine griechi-
sche Inschrift: ΠΥΛΗΙΙΙΙΣΙΚΛΠΙΣΤΟΚΛΗΣΕΥΜΕΝΟΥΣΗΚΩΦΕΝ



ΤΩΙΚΒΛΠΑΧΩΝΙΘ 22II 82, 183. 1)

[26] Die nördlichste Kammer ist die größte, sie ist gewölbt
ausgehauen und bis zum Ansatz der Wölbung 1,59 m hoch;
hinten schließt sich eine Nische mit 2 Figuren an, als
besonderes Kammerchen, über der Thüre, die dazu führt,
stehen die Schilder Thutmosis' I. L D III 8 v.

Auf beiden Seiten der grossen Kammer sind Opferdarstel-

1) Bis auf die ersten Zeichen, die in der Publ. so gegeben sind, wie sie der Abdr. (rot 69) erkennen läßt, ist die Publ. nach der obigen Kopie von Leprieux zu berichtigen.

hungen, an der rechten wird dem
geopfert.



Auch hier ist also überall, sogar ausgekratzt.
Auf der Wand gegenüber heißt der Verstorbene:



[27.] Hierauf folgt noch eine große, aber unbeschriebene Kammer
mit einer Nische und Figuren.

[28.29.] Weiter südlich sind noch 2 andere Kammern über dem Was-
ser, von denen die nördlichste die Schilder Amenophis' III trägt,
die von einem  angebetet wurden; der Name des Mannes
ist zerstört, doch  scheint er nach einigen Fragmenten einer
Eisenstèle links  davon auf  geendet zu haben.

[30.] Noch hinter den Säulennischen südlich ist ein römisches
Basrelief angelegt; ein Raum, darin ein Reiter und ein Mann;
dazwischen ein griechisches Proskynema L D II 82, 188.

[Aus West-Silsilis ohne näherer Angabe sind endlich:

1) Inschrift mit dem Namen des Königs Phiope, von der ein
Abdr. 370 vorhanden ist, auf dem man aber nur die folgenden

Worte zu erkennen meint:



- 2) die griechische Inschrift I D II 82, 182, deren Abdr. 380 (not 61) irrtümlich einen Verweis auf Champ. Nrt. I 249 trägt, der von Rechts wegen der Inschrift Nr. 184 zukam.
- 3) der Name α , den Max Weidenbach in seinem Nrt. B. 51 verzeichnet hat].

Gebel Selseh (Silsilis). Ostseite.

4.5. Okt. 1844.

- [1.] Auf der Ostseite von Silsilis sind großartige Steinbrüche. Im nördlichen Teile stehen am Felsen die griechischen Inschriften I D II 82, 185, 186 [im Mskr. links unter Nr. 185] 187 [im Mskr. rechts neben Nr. 185 wie in der Publ.] - Viele einzelne demotische Namen. - Darüber 4 demotische Inschriften [I D II 24, 3. 4. 25, 6. 7.]

[2.] Nördlich und südlich von den Steinbrüchen sind weite Ebenen, die wie Buchten weit hinten von Bergen umschlossen sind. Am nördlichen Ende der Steinbrüche lag die Stadt, nach den Resten eines Tempels zu schließen, von dem noch die Grundmauern und einige Fragmente von Inschriften mit den Namen Ramses II erhalten sind. Der Tempel hatte seinen Eingang vom Flusse her. -

- [3.] Von dort östlich, an der Nordseite der Steinbrüche, ist hoch am Felsen eine Stele mit einer Darstellung Amenophis II vor Amun, beider Figuren wie auch die Königsschilder sind ausgehackt. s. S. 97. die 6 zeilige Inschrift unter dieser Darstellung s. I D II 110 i. d.

1) In Z. 1, 2, 3 gibt Lepsius in den zerstörten Stellen (mit Ausnahme des 1sten Königsschildes) keine Zeichenreste an, ebenso wenig läßt auch der Abdr. davon Spuren erkennen; außerdem ist in Z. 5 LL statt LL, in Z. 6 $\overline{\text{KX}}$ statt $\overline{\text{KX}}$ zu lesen.

Fol. II 301. M. W. 150. 152. St. 377.

Ost-Silsilis [4-6].

L D III 274 m. [4]. Am Felsen nach dem Wasser zu stehen die Namen des Hpyies L D III 274 m.

L D III 142-9. [5]. Von da landeinwärts 2 Stellen von Sethos I. Von der einen sind die Randzeilen publiciert L D III 141 f, g, desgl. das Datum der Inschrift ib. v. [Der Wortlaut der Inschrift selbst ist nach dem stellenweise sehr unleserlichen Abdruck 377 auf S. 98 mitgeteilt.

Ueber der Inschrift unter der oberen Rundung der Stele bringt der König Wein dar

Ammon Re:




Stah:



dem
dem
und


nach zwei andern Gottheiten, die letzte ist eine Göttin mit Q , ihre Inschrift ist weggebrochen.]

[6.] Die andere Stele ist kleiner. Auf ihr betet nach dem schlechten Abdruck 377 ein Mann stehend die Namensschilde des Königs (α) an, vor ihm die Worte β , darunter die Inschrift:




L D III 110 v.

Stele Amenophis' II.
(zu S. 96, 3).



Inschrift auf der Stelle Stenos 7. (zu S. 97, 5).

[7.8] Dann sind nördlich in der höchsten Steinbruchreihe mehrere große Stele von Amenophis III., sehr schön ausgehauen, leider verstümmelt. Die rechte war vom  datiert, die obersten 4 1/2 Zeilen sind zerstört [, die untere erhaltene Hälfte der Inschrift ist wohl L D III 81 f.]. Der König betete oben den Amun-Re an, der zerstört ist, wie auch der Familienname des Königs [Amenophis]. Auf dem rechten Posten hieß er , links . - Die linke Stele ist sehr zerstört.

[9.] Etwas weiter nördlich ist ein großer Altar aus Sandsteinfels gehauen und auf 3 Seiten von Amenophis III. beschrieben.

Die Mittelstele, mit der vom 35.sten Jahre datierten Hauptinschrift L D III 81 a, ist in der Mitte durch ein viereckiges Loch zerstört; auf dem rechten Posten heißt der König wieder von Suchos geliebt, links ausgebrochen, doch [war hier offenbar Amun genannt, denn es] beginnt die Seiteninschrift neben dem linken Posten: , wobei der Name des Amun nicht zerstört ist. L D III 81 a, [die entsprechende Inschrift] rechts (an derselben Westwand des Altars) ²⁾ gilt dem Suchos:] . Oben in der Mittelstele wurde gebetet, der linke ist Kopf und Name.

Auf der Südseite beginnen  maßig, links L D III 81 b. In der Mitte dieser Seite stehen  ausgekratzt. Auf der Nordseite stehen in  dem Seiten Suchos, links  (ausgekratzt) ge-

L D III 81 b. Amun-Re zweigangz vertilgt, vom

die Seiteninschrift 81 d, rechts ib. e.

die beiden Namen

der Mitte wieder die Namen des von Amun-Re

1) das in runde Klammern geschlossen, nach Abdr. 376. - 2) nach Abdr. 376 verbessert; danach ist auch die Subst. zu berichtigen.

Ost-Silsilis [10.11.] *Ombos*. *Fol. II 294. 302. 4° I 228/9. M. W. 150/1. Z. 578.*

[10.] Etwas nordwestlich davon ist eine zerbrochene Stele desselben Königs:-----

[11.] Mehrere große Stücke des Monolithen; auf einem Stücke  (Rosellini Vol. I 248 er-

mähnt auf einem Fragmente dieses Monolithen das 22ste Jahr Sethos I). - Zwei Widder. -

[Aus Ost-Silsilis ohne nähere Angabe sind die griechischen Inschriften I D II 82, 189-193¹⁾, von denen die letzte Nr. 193 aus 2 Inschriften besteht; ferner die demotische Inschrift]:



Kom Ombo (Ombos.)

26 Okt. 1843. 2-4 Okt. 1844.

In der südöstlichen Umfangsmauer der Stadt ist in der späteren Ziegelmauern ein einzelnes Thor aus Sandstein erhalten, dessen Posten noch von Thutmosis III und Ramaka stammen. Am rechten ist der König dargestellt, drunter eine Inschrift der Ramaka. Am linken war Ramaka in männlicher Kleidung dargestellt, ihr Kopf ist geändert wie ihr Name, in der Inschrift drunter, die denselben Wortlaut hat wie gegenüber, ist ihr Name aber unausgekratzt. I D III 28, 1.²⁾

Der obere Thürblock ist spätere Arbeit, von einem Kaiser wie es scheint; die Schilder sind unausgefüllt; er opfert vor-

1) Das A in den Worten ΠΑΝΙΚΚΟΥ und ΧΑΙΡΕ der Inschrift 189 hat in M. W. 150 die Form A.

2) Statt  ist nach Lepsius (4° I 228) beide Male  zu lesen, wie auch Champ. Not. I 232 gibt.

43H
12, 18-
193.

43H
28, 1.

Fol. I 290. 293/4. 4° I 228/9. 234. M. W. 53. 55. Z. 578.

Ombos.

schiedenen Göttern. Das Thor führte durch die dicke Mauer von halbbebrannten Ziegeln in einen gewölbten Ziegelgang.

Dem einzelnen Pylonflügel am Ufer muß ein anderer gegenüber gestanden haben, der in's Wasser gesunken ist [, s. Descr. Ant. vol. I pl. 39]. Der noch vorhandene ist von Ptol. III Neos Dionysos beschrieben, auf einem herabgefallenen Stücke desselben steht steht eine Dedikation dieses Königs:-----



Großer Tempel.

Grundriß, Durchschnitt und Detail LDI 102.¹⁾

Vorhalle (Pronaos).

Die Vorhalle, [so weit sie steht] Architrave und Säulen, ist von Ptol. III Neos Dionysos gebaut. Er heißt immer Philopator und Philadelphus, alle 5 Namen kommen hier vor (s. im Königsbuch). Seine Gemahlin Kleopatra Tryphaina wird hier seine Schwester und Frau genannt:



In der großen Architravinschrift kommt sie und die früheren Ptolemäer vor (s. Königsbuch). - Auf dem Vorderarchitrav steht:



Var.


am Eingange.

am Karnies.




1) Der Tempel liegt von N. S. W. nach O. N. O. M. W. 55, in der Publ. nicht angegeben. - 2) nach M. W. 53.

Der König heißt [auf den Säulen]:



Die Sphinx mit Sperberkopf heißt: , der Geier, der damit wechselt: und die dementsprechende Schlange: ge:



L II
50 a.


An der Deckenseite eines Architravs in dem Portikus findet sich die auf S. 103 abgebildete Figur.

[Zu dieser Figur gehört vielleicht die Inschrift α von einem Deckstein der Säulenhalle in Ab. W. 54, vgl. Champ. Not. I 237. Mon. 197, 4].

Die Figur ist in $22\frac{3}{4}$ Teile geteilt, ebenso die andern kleineren an andern Deckenbalken derselben Halle, so die Figuren des Orion, der Sothis und eines Planeten in einem Deckenfelde L II 49 c. (bei Ros. Mon. del Cultor. LXXVIII umzudrehen). —

Inschriftstreifen der Decke sind L II 49 a. b.

Auf einem der ungeheuren Blöcke des äußersten Architravs der Vorhalle steht:




1) In dem unteren Hieroglyphenbunde ist nach Ab. W. 54 und S. 180 statt zu lesen.

L II
49 c.

L II
49 a. b.

7° I 235.

Ombos.



Fort. von S. 102.

Diese Reihe der Ptolemäer stimmt nicht ganz mit der an der innern Decke [L D II 49 a], wo die Philometoren ganz ausgelassen sind und statt ihrer die beiden unbewährten Könige Eupator und Philopator II, die sie hier einschließen, erscheinen.

Die Hinterwand der Vorkalle besteht aus der alten Front des Tempels von Ptol. II Euergetes II (mit 2 Eingängen und Krönung) und aus einem Stück Mauer, das von Ptol. III Neros Dionysos auf diese alte Wand aufgesetzt ist, um die Decke der von ihm vorgebauten Säulenvorkalle zu tragen.

Im der Krönung dieser alten Wand wechseln die beiden Schilder des Ptol. II Euergetes II und die seiner Schwester Kleopatra II und seiner Gemahlin Kleopatra III ab. Auch in der langen Zeile unter der Krönung sind beide Königinnen hinter den Schildern des Königs genannt [L D II 37 d].¹⁾ Ebenso erscheinen sie auf den Architraven der beiden Thüren hinter ihm (s. u.). Zuerst steht immer das Schild der Schwester Kleopatra II, dann das der Frau Kleopatra III. Am untern Teile der Wand erscheint der König dagegen meist allein und hinter den Schildern der Ehrenname ; denselben führt der König auch auf der Rückwand dieser Mauer [der Eingangswand des nächsten Saales], wo ihm, soweit aus dem Saale hervorsticht, nur eine Kleopatra ohne Verwandschaftsbezeichnung folgt [s. aber unten S. 107 ff.]

Die Verteilung der Götter in den Darstellungen der Wand ist sehr regelmäßig und offenbar ist nicht die eine Seite dem Haroeris, die andere dem Suchos geweiht, sondern der ganze Tempel beiden zusammen, indessen scheint Haroeris etwas dem Suchos voranzugehen.

1	3	4	5	7	8	9	11	13	15	16	17	19	20	22
2			6	Thüre	10	12	14	Thüre	18		21	23		

1) in der Publ. irrig als aus Philae stammend bezeichnet, vgl. Champ. Rev. 199, v. 1 Not. I 279.

Fol. II 290.292/3. 4° I 230/1.

Ombos.

1. Plol. vor Suchos

2. darunter vor Kar-
 veris(α), der Göttin β
 α


 Hathor

und Chrono

und dem Gotte γ .

3. vor Hannoveris

4. vor Harvris

Lee John

5. vor Harveris.

6. von Harvris

und A

7. Der König

und die Kr.

nigin Kleo-

matra II (8)

von Harverio,

Isent-nofre

und Prob-

taxi.

und Prob-tau

(zerstört). Leuen



des Re: | |

von Embos.

und


1) so nach Fol. II 293, 4^o I 231, das diese Inschrift, wie die beiden folgenden in einer Vertikalzeile steht, hat:


und es
gibt
mehr

22. vor  23. vor Osiris, dessen Inschrift größtenteils abgebrochen, Isis:  und Nephthys: 

Erster Saal hinter der Vorkalle.

Hinter der linken Thüre stehen auf dem Architrav die Namen des Phil. IX Euergetes II und seiner beiden Gemahlinnen:

   Phil.  Kleop.

 Kleopatra  [s. unten S. 110].

An der Thürwand (Westwand)¹⁾ des Saales steht über derselben (nördlichen) Thüre ein König, Sohn des Euergetes und der Philometor, allem Anscheine nach Phil. IX Lator II²⁾ vor Karoris (α). Hinter dem Könige die Königin Kleopatra (β). Gegenüber desgl. der Name des Königs (wieder aus Verschem ohne  geschrieben).


 Kleopatra 

1) im Fol. II 297 irrig als Ostwands bezeichnet.


2) s. aber unten.

3) nach St. 367, das schraffierte Stück ist nicht mit abgedruckt worden.

vor Suchos:



Ueber der für den Eintretenden
rechten [südlichen] Thüre steht derselbe
König (α hier richtig mit α ge-
schrieben) wieder mit
der Königin Kleopatra:
vor Karoris:



der Göttin β und dem Gotte γ.

An der linken Seite die-
ser Darstellung kommt hin-
ter dem Schilde des Königs
der Zusatz, die beiden Er-
ergeten vor: Ebenda-
selbst in
Linie δ.

Auf der
andern Häl-
fte des Archi-
und die Kö-
und Chons.-

Die Titel
sind auf
zweiten Ma-

Links neben dieser Thüre sind die

travs stehen gleichfalls der König.
nigin vor Suchos, Kathor:

über dem Schildern
vertiefter Fläche zum
le herausgeschnitten.

1) nach St. 367 mit der irrigen Bezeichnung, Westwand über der südlichen Thüre. - 2) nach St. 367 vervollständigt. - 3) mit St. 367 verglichen. - 4) nach einem St. 367 mit der irrigen Inschrift, Westwand über der nördlichen Thüre. - 5) nach einem St. 367, der die richtige Bezeichnung, Westwand über der südlichen Thüre trägt.



Fol. I 290. 297. 299. 4° I 233. H. 180.

Ombos.

Schilder von Ptol. IX Euergetes II mit dem Zusatz . [Was der Abdr. 180 mit der Bezeichnung „Eingangswand der 1. st. Kammer“ giebt, s. hier neben α]. Noch weiter links stehen auf dem Architrav wieder die Schilder desselben Königs und seiner beiden Gemahlinnen Kleopatra II und III, dahinter:




Neben beiden Thüren stehen [auf den Wänden] die gewöhnlichen Namen von Ptol. IX Euergetes II, es ist aber sichtbar, daß die Thüre älteren Baues sind als die Anbaue rechts und links. Dies ist namentlich an der nördlichen Thüre zu sehen, wo der Anbau rechts zugleich Restauration des rechten Thürpfostens ist.




Hier gehören die Blöcke a b c zum alten Bau der Thüre, die Blöcke d e f sind offenbar später drangesetzt und zwar, als der Thürblock b schon schadhaft war, daher die Blöcke e, auf dem der eingelegte Architrav d ruht, und f g. F. hereingreifen und nun

durch die unbeschriebenen Stücke x y die senkrechte Inschrift der Blöcke a c unterbrechen. Dies beweist unzweifelhaft für die Priorität der Thürblöcke; ebenso ist die südliche Thüre von früheren Blöcken gefügt und die Blöcke zu beiden Seiten und zwischen den Thüren, auf welchen die Architrave liegen, sind später angelegt und später beschrieben und zwar, wie die Inschriften lehren, von Ptol. II Euergetes II. Denn von Ptol. III Neos Dionysos, von dem der ganze Saal umgebaut worden ist, können die Blöcke e und f nicht erst neben b eingeschoben worden sein. Es ist dann aber ein Rätsel, daß die Schilder des Ptol. I Soter II, wie man nach der Architektur anzunehmen genötigt ist, älter als die seines Vorgängers Ptol. II Euergetes II sind. Dies spricht für die Annahme, daß die Schilder nicht dem Soter II, sondern dem Komphites, dem Sohne des Euergetes II und der Kleopatra II gehörten.¹⁾ Die Thüren würden dann also zwischen den Jahren 132 und 127 beschrieben worden sein, die andern Teile, die die Namen des Euergetes II und seiner beiden Gemahlinnen tragen, dagegen zwischen 127 und 117.

Die in die Thürwand eingelassenen Architrave, die nach hinten laufen, nennen in den beiden Seitengängen b und c ²⁾ die Namen des Ptol. II Euergetes II und der beiden Königinnen und hinter den Schildern  [vgl. oben S. I. 107, 109]; diese Inschriften sind auch auf die Thürwand im Winkel fortgesetzt in den beiden Seitengängen b und c . Die Architrave d e f sind fast ganz unbeschrieben, außer einigen Blöcken, die dem Eingange zunächst stehen; doch müssen diese unbeschriebenen Architrave restauriert sein, da früher die Schrift offenbar weiter ging und jetzt durch die leeren Blöcke nur

1) Lepsius hat diese brachtenwerte Annahme, die er während seiner Reise vertrat, später aufgegeben (Ueber einige Ergebnisse der ägyptischen Denkmäler für die Ptolemäergeschichte S. 18) und in der Publikation der Denkmäler den betreffenden Königenamen dem Ptol. I Soter I zugeschrieben. — 2) Der Plan, auf dem sich die in diesem Abschnitte vorkommenden Buchstaben b – z befinden, liegt uns leider nicht vor.

unterbrochen wird. Diese Restauration rührt von Ptol. III Neos Dionysos her, denn die Abakus der (mittleren) Säulenreihen tragen seine Namen z. T. (auf den Seiten, die dem Mittelgange zugewandt sind)¹⁾; die Abakus k und n tragen an der Südseite, k an der Nordseite sein Schild, an dem übrigen die des Ptol. II Euergetes II und der Kleopatra; g und h tragen auf allen 4 Seiten die Schilder des Ptol. II; die übrigen Abakus sind zerstört oder verschüttet. — Die Architravstücke r s t u sind auch noch von diesem Könige (Ptol. II), alle übrigen sind noch unbeschrieben.

Die Hinterwand des Saales ist halb von Sand verschüttet; nur der linke Teil des Architravs ist sichtbar; hier erscheint Ptol. III Philometor I  erst vor Harweris, dann vor Harweris und  . Den rechten ließ ich ausgraben. Der König steht hier erst vor [vacat], dann vor Suchos, Hathor und Chons. Hinter dem König folgt auf beiden Seiten Kleopatra II  . Doch sind alle Figuren (nicht  die Inschriften) ausgehakt, wie  überhaupit in diesem Saale, also durch Kopten oder  Straber.

Über der Krönung auf der Leiste steht  die griechische Inschrift I D II 82, 194. Über dieser Krönung sind noch eine Reihe Steine aufgelegt, um die Decke des Saales zu tragen, und diese tragen die Schilder des Restaurators Ptol. III Neos Dionysos. 

Der zweite und die folgenden Räume hinter der Vorhalle.

Der nächste Saal, der 2te hinter dem Pronaos, ist wie der ganze hintere Teil des Tempels von Ptol. III Philometor I gebaut, oder nach der griechischen Dedikationsinschrift vielmehr unter seiner

1) Die in runde Klammern geschlossenen Worte sind nach 4° I 233 in den Text eingefügt.

Regierung von den im ombitischen Gau stationierten Soldaten.

An der Westwand dieses 2. ten Saales heisst Harweris α und seine Begleiterin:


An der Ostwand wird Harweris und Ta-sent-nofre, und angebetet.

Auf der Ostwand und dem nächsten Gangswand dieses Suchos-Geb. wird




gegenüber Suchos

[der Mauer] zwisch-
3. ten Saale [also
letzteren]¹⁾ wird
Isis angebetet:



gegenüber allein

schen diesem
auf der Ein-
in der Mitte



Auf der Westwand [der
Mauer] zwischen diesem
3. ten und dem 4. ten Rau-
me hinter der Vorkalle
[also auf der Hinterwand
des 3. ten]²⁾ wird auf dem

Mittelfelde zwischen beiden Thüren links Harweris
Suchos  angebetet. - Auf dem linken Architrav links
Harweris und Ta-sent-nofre [etwa L. II 23 d. ?]²⁾,
rechts Suchos und Hathor; auf dem rechten Architrav
links Suchos und Chons , (rechts wohl Harweris
und ?). [Von der lin-
Champ. Not. I 245 auch
23 c.]

Auf einem Decken-
stein von der drittletz-
ten Kammer [d. i. also dieser 3. ten nach der Vorkalle] steht

1) vgl. Champ. Not. I 245. 839. - 2) vgl. Champ. Not. I 245.

[nach Max Weidenbachs Not. B. 53]:

An der Westseite der 4ten Kammer hinter der Vorhalle wird über der südlichen Thüre rechts Suchos und Hathor angebetet:

An der Ostseite dieses Raumes beten Ptol. III Philometor und seine Gemahlin Kleopatra II, denen noch die Göttin α folgt, auf dem Architrav [der linken Thüre]

links dem Harweris, die Isisentziffer und den Chons, rechts den Suchos-Re, die Hathor und den P-nebtani an. - Auf dem linken Pfosten betet der König oben den Su. Sohn der Sonne an, darunter die Fef-

ne mit Löwenkopf und Sonnenscheibe, auf dem rechten Pfosten oben den Geb mit oberägyptischer Krone, darunter die Nut


Zwischen den beiden Thüren wird links Harweris, rechts Suchos angebetet.

Der Architrav der rechten Thüre ist abgebrochen, es ist nur links noch Kleopatra zu sehen, hinter der die III folgt. - Darunter wird auf

1) Hek. v. Tschamit.

dem linken Posten Suchos-Re angebetet. — Es wechseln also beide Götter immer mit rechts und links.

An der Decke der 4ten Kammer hinter der Vorhalle wechseln in der rechten und linken Hälfte geflügelte Geier mit Geier- und Schlangenköpfen, [als Repräsentanten von] Ober- und Unter-egypten ab, mit  und . Neben den Köpfen sind folgende Inschriften:



Von der folgenden hintersten Kammer, der Cella, steht nur noch die Vorderwand, die Ostwand der vorigen Kammer; diese zeigt noch hinten in der Mitte zwischen den beiden Sekoi den Anbau einer Scheidemauer, in der eine schmale Treppe β auf das Dach führte. Südlich davon ist alles abgebrochen, nördlich erscheint wieder über der Thüre auf dem Architrav rechts Suchos-Re und P-neb-tauis, links Ba-rweris und Chons; die Seitenmauer nach Norden muß hier gegen die frühere eingezogen gewesen sein.

Dies von Letronne Rec. I 383 ff. genannte und publicierte Altarinschrift ist jetzt nicht mehr aufzufinden.

[Die nachstehenden Varianten aus Ombos in No. W. 53/4 gehören wohl meist (wie einige andere, schon oben mitgeteilte, ebenda) in die Vorhalle des großen Tempels:] α. — Hinter dem Könige β.





Fol. I 294. 4° I 236/7. M. W. 53/4.

Ombos. Kleiner Tempel.

Auf Säulen: König Kleiner Tempel (Typhonium).

Der kleine Tempel, auf den der Pylon von Stob. III Neos Dionysos (s. S. 101) zuführt, ist von Stob. IX Euergetes II gebaut. Auf dem noch stehenden Stück Wand, welches voll von Gebirgsgöttern ist, stehen seine Namen .

Vor den verschiedenen Göttern sind Monatsdaten. An derselben Wand steht derselbe König im Gebüsch, aus dem Vögel auffliegen, in einer Barka ein Mann  und der Nil. An der Mauer sind

L II
34a.


jetzt 8 Darstellungen untereinander; von den 3 obersten ist vorn das Datum abgebrochen, vor der 4ten

steht, offenbar verschrieben , vor der 5ten , vor der 6ten , vor der 7ten , vor der 8ten . L II 34a.

Auf einem Blocke, der halb im Wasser liegt, steht γ. Da die Reihe der früheren Ptolemäer hier erst mit Eupator beginnt, so bildete die Inschrift wohl die Fortsetzung eines Pendants. - Auf einem andern Blocke δ. ε. ζ.


Daneben ein Block mit dem Namen Thutmosis' II, ein anderer ist noch im Gebäude verbaute;

1) Hiernach in der Publ. zu verbessern.



Ombos. Assuan. Fol. I 284. 294. 4° I 236. 12° II 89. 92/3. H. W. 146-148.


desgl. ein anderer von Ramses II mit dem Anfange der Dedika-
tionsformel.



Diese alten Blöcke gehörten
zu den Substruktionen des Tempels.



Unter den Trümmern des Pronaos liegt auch ein Säulenfrag-
ment mit dem Namen des Tiberius.



Assuan (Syene).


27. Okt. - 1. Nov. 1843. 29. Sept. - 1. Okt. 1844.

L. D. I
149 b.

Eine Felseninschrift in Assuan nennt die Namen
des Königs Montuhotep. L. D. II 149 b.

L. D. II
25 bis q.

Auf verbaute Blöcken in Assuan findet sich:
An einem Felsen unterhalb Assuan [d. h.
mehr zum Flusse hin] ist die Stele des ↓, der
vor der Königin α steht.



Unter der Darstellung die Inschrift:



L. D. III 25 bis, q.

L. D. II
175 h.


Auf der andern Seite desselben Blockes befindet sich eine zwei-
te Stele von Ramses II, auf der oben der König, seine Gemahlin
und der Prinz vor Chnubis erscheinen, darunter zwei



1) Dies ist die Lesung von H. W. 147 (bis auf das Determinativ des Wortes , für das er hat); sie ist zwar auch noch nicht fehlerfrei, aber doch besser als die in der Pub. mit-
geteilte von Lepsius (12° II 93), die mit allen ihren Fehlern bei der Morgan (Cat. gen. I p. 44
Nr. 181 bis) einfach abgedruckt zu sein scheint.


Tab. I 284. 4° I 242 II 59.60. 12° III 90-93. N. W. 59.60. 146.

Assuan.


Prinzen und eine Prinzessin:
Weiter südlich: ; noch
weiter südlich
steht über der
kleinen ausgehauenen Figur
im westlichen Felsen: α.

Ein weißer Fels auf der
Ostseite ein wenig unter-
halb Kasr (bei Assuan)
heißt Merua, weder Rui-
nen noch Wohnungen. [4° I

59/60 bemerkt Lepsius hier-
über Folgendes:]. Merua
im Berber. = arōgi nennen
sie alle weißen Felsen und Steine;
so heißt ein weißes altes Schloss
auf der Ostseite des Nils in der
Nähe von Assuan, beim Dorfe el
Gezereh (berber. Abenardi) genannt
(nicht Inoel).



α



Re-
Kar-
machis
sitzend
mit Son-
nenschei-
be.

Wege von Assuan nach Philae.

31. Okt. 1843. 17. Aug. 23. 28. 30. Sept. 1844.

[1.] Beim Besuch der Steinbrüche südlich von der Stadt mit dem
Obeliskem, des kufischen Friedhofes und des zerstörten Tempels
von Syene fanden wir eine Tafel von Sethos I und auf ei-
nem Blocke am großen Wege, der von Assuan nach Philae

1) so nach N. W. 146; die abweichende Lesung der Publ. beruht auf einer Abschrift von Lepsius (II 92/3),
der aber den Anfang der Titel des Prinzen Ramesses so giebt . De Morgan's Kopie (Cat. gen. I p. 74,
Nr. 182) stimmt wieder mit der Publ. überein.

2) vgl. Morgan Cat. gen. I p. 39, Nr. 177.





führt, die folgenden Inschriften aus der 12ten Dyn:¹⁾



[2]. Zwischen Assuan und Philae [an demselben Wege] ist eine Felseninschrift:-----

[3]. Inmitten des kufischen Totenfeldes rechts vom Wege ein großer Block:



[4]. Weiterhin links Blöcke ausgehauenen Felsen Königs Sethos' I (α) von Amen,

vom Wege sind ungeheuren. An einem vorsprin- ist eine Darstellung des dessen Name



1) vgl. Morgan Cat. gen. I p. 26, Nr. 183. 183 bis. 189.

2) vgl. de Morgan a. a. O. p. 26, Nr. 189.

3) vgl. de Morgan a. a. O. p. 26, Nr. 188. 190.

Fol. II 252/3. 12^o III 76. Ab. W. 136/7. 145. St. 360.


Weg von Assuan nach Philae. [54]

zerstört, dessen Figur aber unversehrt ist. Druunter eine Inschrift vom 9 ten Jahre des Königs. L D III 141 v. ¹⁾

[5.] Noch immer nicht halbwegs, wenn man 2 Schechgräber rechts gelassen hat, steht links vom Wege ein großer Fels mit einer langen unten verschütteten Inschrift vom 2 ten Jahre Ramses' II L D III 175 g. ²⁾ Oben steht der König, Gefangenen den Kopf abschlagend, links vor Amon - Re, rechts vor Chnubis. ³⁾

[6.] An denselben Felsen nach hinten sind eine Anzahl Stele. a) Von links her zunächst eine Anbetung vor den Schildern Amnophis' III: -----

b) Große Stele mit einer Inschrift vom 1 sten Jahre Thutmosis' II. L D III 16 a. ⁴⁾ Oben drüber steht der König mit der oberägyptischen Krone gefolgt von Chnubis und Anukis, vor Amon und Satis mit Geierhaube.



Anbetender Mann
in knieender
Stellung nach
rechts.

[Die Hieroglyphen des Namensschildes des Amon sind größer und tiefer eingegraben und nach Herrn Prof. Erman's Vermutung in aethiopischer Zeit gegenüber dem Schilde des Königs zugefügt worden.]

c) Stele, auf der oben Amnophis' II, von Anukis gefolgt, vor Amon-Re Gefangene köpft. Die Inschrift druunter ist ohne Datum und schlecht geschrieben. Der Nachname des Königs ist wie immer gekratzt. L D III 81 h. ⁵⁾

1) In Z. 1 hat Lepsius (Fol. II 252) , in Z. 2 . - 2) In Z. 1 ist nach Ab. W. 137 , Z. 3 zu lesen. - 3) vgl. de Morgan Cat. gén. I p. 6. - 4) Die 1 ste und die beiden letzten Zeilen der Inschrift des Mannes sind, soweit möglich nach St. 360 b vervollständigt. vgl. de Morgan a. a. O. p. 28, No. 3. - 5) vgl. de Morgan a. a. O. p. 3/4. - 6) vgl. de Morgan a. a. O. p. 5.

Fol. II 277. 12° III 74/5. Ab. W. 140/1. 145. H. 361. *Weg von Assuan nach Philae.* [11-19]


Jahre Amenemmes II L II 123 a.)¹⁾

[12.] Eine griechische Inschrift: ΠΥΘΟΓΕΙΤΣΕΝ^{Heilbrunn}, sehr groß und schön eingemeißelt* folgt in NEILΩΝΟΣ Ab. W. 145 der oben L. 119, 6a besprochenen Stele des ΠΥΘΟΓΕΙΤΣΕΝ. vgl. de Morgan Cat. gen. I p. 28, Nr. 17.]

[13.14.] Wenn man von Philae kommt, ist an der nördlichen Wand des ersten Thales, das sich nach dem Flusse öffnet, eine Inschrift und Darstellung aus der Zeit des Königs  der 6ten Dynastie L II 116 b, unmittelbar rechts daneben eine andere Inschrift, die die Namen des Königs Neferhotep und seiner Angehörigen enthält L II 151 a.²⁾

[15.] Rechts, auch unten, die Inschrift L II 118 a.³⁾

[16.] Oben drüber die Inschrift L II 118 b mit dem Datum:

 [so nach Ab. W. 144, Lepsius las (Fol. II 277) so:

 ,

aus beiden Lesungen ist die widersinnige der Publ. kombiniert.⁴⁾

[17.] Rechts daneben ist oben der König Memphthah rücklings auf einem Wagen dargestellt, verehrt von einem Prinzen von Aethiopien  L II 200 f.⁵⁾

[18.] Dann folgt hoch oben eine Darstellung des Königs  zu Wagen, Gefangene köpfend, angebetet von  Auf einer anderen Seite desselben Felsens derselbe König und derselbe Prinz von Aethiopien.⁶⁾

[19.] Auf einem Blocke unten am Wege steht ein Datum Amenemmes III:

 ⁸⁾

Der Rest ist undeutlich.

1) vgl. de Morgan a. a. O. p. 24, Nr. 165. 167. - 2) vgl. de Morgan a. a. O. p. 17, Nr. 78. - 3) Im Titel des Prinzen Se-hathor gibt Lepsius beide Male (Fol. II 277. 12° III 75)  statt , ebenso auch de Morgan a. a. O. p. 17, Nr. 79. - 4) Im J. 2 ist nach Lepsius (Fol. II 277)  zu lesen. Vgl. de Morgan a. a. O. p. 19, Nr. 94. - 5) vgl. de Morgan a. a. O. p. 17. - 6) besser bei de Morgan a. a. O. p. 18, Nr. 87. - 7) vgl. de Morgan a. a. O. p. 20, Nr. 123/4. - 8) vgl. de Morgan a. a. O. p. 20, Nr. 127.

Weg von Rosuan nach Philae. [20-22]. *Fol. I 272. 277. 279. 12° III 75. 77. Enbth. Taget. Hb. W. 144. St. 353. 362/3.*

- ^{136 v.} **L D I** [20] Eine andere Stele nennt das 10 te Jahr Usertesin's III. **L D II** 136 v.
- ^{118 av.} **L D I** [21] [Die Inschrift **L D II** 118 a¹ führt Lepsius auf dem Wege von Philae nach Rosuan (12° III 75) hinter den Inschriften **L D II** 116 b. 151 v an, darauf folgt die Bemerkung: „Höher oben Prinz von Kethiopien Amenemopet unter Sethos I.“; womit gewiss die oben erwähnte Inschrift (Nr. 124 bei de Morgan Cat. gen. I p. 20) gemeint ist. Darauf folgen Notizen über **L D III** 202 v. 175 g. -]
- ^{175 v.} **L D II** [22] [Die Stele **L D III** 175 v folgt in Hb. W. 144 auf die Inschriften **L D II** 116 b. 151 v. 118 b. 2)]
- [Vom Anfange der Inschrift, die Petrie Season pl. II, 98 publiciert ist ein Stdr. 362 vorhanden, der Folgendes erkennen läßt:]



Oestliches Nilufer gegenüber Philae.

27. Sept. 1844.

^{274 d.} **L D III** Philae gegenüber liegen auf dem östlichen Ufer des Stromes die Ruinen einer alten Stadt; auf der Höhe dieses Hügel liegt ein granitener monolither Schrein in 2 Stücken; nur der Oberteil, halbrund, ist beschrieben, er trägt die Namen Psammetich's I. **L D III** 274 d.

Die Katarakten.

Der Kataraktenplan der französischen Expedition (Deser. de l'Ég.) von Letronne zu seinen Inschriften wiederholt ist ganz falsch, danach auch die Zeichnungen der Inseln [mit den alten Namen].

Insel Elephantine.

(arab. Gezirat el Rosuan, nub. Swan-n-arti).

15. 30. Sept. 1. Okt. 1844.

Stadtruinen. Auf der Höhe ein großes Thor ohne Architrav aus

1) Statt ist in der 1 sten Vertikalzeile zu lesen. Vgl. de Morgan a. a. O. p. 22, Nr. 144. .. 2) Statt hat Hb. W. 144, auf dem allein die Subl. bracht: ; so auch Petrie Season pl. II, 106. De Morgan a. a. O. p. 14 St. 65 ist einfacher Schrift der Subl.

Ftbl. I 283. 12° III 77-80. Z. 1041-1043. St. 364.

Elephantine.


mächtigen Granitblöcken gebaut von Alexander I.; ¹⁾ auf dem rechten (nördlichen) Pfosten der Vorderseite (Ostseite) erscheint der König vor Amun, Chnubis, Anukis  ²⁾ Chnubis von Elephantine. L D II 1b; auf dem linken (südlichen) Pfosten zweimal vor Chnubis, dann vor Satis  und endlich wieder vor Chnubis. L D II 1a.



L D II
1b.L D II
1a.



An der Hinterseite (Westseite) des Thores sind links (nördlich) Atum von Heliopolis, Geb mit oberägyptischer Krone, Chnubis und Thoth dargestellt. L D II 1c. ³⁾

L D II
1c.

Weiter unten, über dem Nilmesser sind große Blöcke von Thutmosis II verbaut . Davor ein Block, der an mehreren Seiten die Schilder Ramses' II zeigt. Hinten in der Höhlung ein verbauter Stein von Amenophis I .




Im den Mau-  ern des Quais sind eine Menge Steine verbaut von Thutmosis III, Ramses II und anderen Königen u. St. mit Gefangenennamen [s. u.], Stücke von langen Stelen, von Festthalendern [s. u.]. Auf einem Blocke, den wir mitgenommen haben, steht Thutmosis III zwischen den Göttinnen von Ober- und Unterägypten L D II 44 (jetzt in Berlin Nr. 1626), .


Im den Mau-  ern des Quais sind eine Menge Steine verbaut von Thutmosis III, Ramses II und anderen Königen u. St. mit Gefangenennamen [s. u.], Stücke von langen Stelen, von Festthalendern [s. u.]. Auf einem Blocke, den wir mitgenommen haben, steht Thutmosis III zwischen den Göttinnen von Ober- und Unterägypten L D II 44 (jetzt in Berlin Nr. 1626), .

L D II
44.

Einzelne Blöcke im östlichen Quai-





Thutmosis III.


1) Mosk. I wie die Ftbl. - 2) Hieronachs ist die Ftbl. zu verbessern; ebenso ist auch  zu lesen. - 3) In der Inschrift des Geb ist nach Vergleichung von 12° III 79 Z. 1043 und St. 364 zu lesen . Das Schild des Königs ebenso ist nach H. W.'s Bemerkung auf Z. 1043 (wie die übrigen dieser Seite)  leer, nach Lepsius' allerdings flüchtigen Kopie 12° III 79 gestrichelt. - 4) Kaka. II, wepse. I?

Elephantine. Sehel. [1-3].

Fol. II 280. 283/4. 12. III 85. Ab. W. 148.

Thutmosis III umarmt
von Satis und
Anukis.

Stuf der Nordseite:



Stuf einem andern Stein
noch 6 Gefangenennamen,
aber nur halb lesbarlich und
umgekehrt. -

Stück Fries mit den abwechselnden beiden Schildern Ramses II [so].



An der Ecke springt ein Löwe vor, auf dessen Basis der Name
Ramses II steht.

LD III
432-f.


Große Inschriftfragmente von Ramses III ¹⁾? (oder Thutmosis III ²⁾?)
LD III 43 c-f.

Eine „Felseninschrift auf Elephantine“ nennt die Namen des Kö-
nigs Amasis der 26.sten Dyn. -----

Insel Sehel (arab. und nub.)

29. Sept. 1844.




- [1]. Truskynemata Ramses II, besonders viele
an dem südöstlichen Felsen. [2]. Ramses III.
[3]. Ramses I vor Chnubis, Satis, Anukis. ³⁾



1) Horker. Ramses hek-perr. - 2) Die in Klammern geschlossenen Worte sind erst später zugefügt worden. - 3) nach Ab. W. 148; vgl. de Morgan, Cat. gen. I p. 115 Nr. 2. - 4) vgl. de Morgan a. a. O. p. 96, 153.

Fol. II 280/1. No. W. 142/3.

Sehel [4-12].

[4]. Ein  vor  ¹⁾ [4a].  , hinter ihm seine Frau:  ²⁾

[5]. Ein  unter Ramses II betet die Satis und Anukis an. L III 175 K. ³⁾

[5a].  unter Amenophis III. ⁴⁾

[6].   ⁵⁾ 

[8]. Ein königlicher Schreiber α. ⁷⁾

[9]. Proskynema vor Amenophis II, obwohl von dem Pluralstrichen nichts zu sehen ist. ⁸⁾ 

[10]. Proskynema vor Menephthah. ⁹⁾

[11]. Mann mit Wedel vor  ¹⁰⁾ [12]. Daneben  vor dem Schilde des  ¹¹⁾

α



1) Vgl. des Morgan, Cat. gen. I. p. 95, 148. - 2) a. a. O. p. 94, 143. - 3) ab. 138. - Die linke Zeile lautet nach W. 142 anders (s. hieroben β). - 4) a. a. O. p. 92, 108. - 5) a. a. O. p. 94, 140. - 6) a. a. O. p. 93, 132. - 7) a. a. O. p. 92, 109. - 8) a. a. O. p. 91, 103. - 9) ib. 93. - 10) a. a. O. p. 90, 84. - 11) a. a. O. p. 91, 96.

Fol. II 283. 273. 4° I 262. M. W. 62. St. 354.

Ishel. Konosso.

Auf einer Granitstele betet Thutmosis II die Anukis und den Chnubis an, darunter in 4 Zeilen nur seine Namen; hinter dem Könige steht die Satis [s. de Morgan I 101, 218].

Weiter rechts die Inschrift L D III 63 b.

Auf einem verbauten Blocke im Dorfe, wo sich noch mehr Blöcke aus Ptolemäerzeit finden, steht der Name des Stab. IV Philopator:

Die Insel war nach allen Inschriften vorzugsweise der Anukis heilig, diese heißt , woraus sich vielleicht der Name der Insel ergibt.

Insel Konosso.



5. Nov. 1843. 27. Sept. 1844.

Ansicht der Insel von Philae aus. L DI 103 oben.

Gen Osten ist eine große Stele vom 5 ten Jahre Amenophis' III, oben steht der König, hinter ihm Chnubis, vor ihm Amon-Re, der in ganzer Figur ausgekratzt ist, mit 4 Gefangenen. L D III 82 a.¹⁾

Rechts daneben stehen die Schilder des Hpyris L D III 274 f.²⁾, darüber ein König zwischen Amon und Chnubis rechts und Re Harmachis und Ptah links.³⁾ Neben den Schildern des Hpyris stehen rechts etwas höher die Thutmosis' II⁴⁾, unter diesen waren die Darstellung war nach unten als jetzt, man aufsetzte, abrechts unter den Namen Thutmosis' II [noch zu lesen].

Nach weiter rechts immer an demselben Felsen stehen, schon von weitem sichtbar, die



1) Den Namen des vorletzten Gefangenen las Lepsius (Fol. I 273)


2) vgl. Cat. gen. I 68, wo eine Verwechselung vorgelegen scheint. - 3) s. nach 4° I 262 und M. W. 62, Fol. I 273 hat




vgl. de Morgan Cat. gen. I 67-2) a. a. O. 69, 2. -

4) vgl. Cat. gen. I 69, 3. - 5) vgl. Cat. gen. I 69, 5. - 6) vgl. Cat. gen. I 69, 5. - 7) vgl. Cat. gen. I 69, 5.

L D III
63 b.L D I
103.
L D III
82 a.L D III
274 f.L D III
274 e.

Schilder Psammetich's I I II 274 r.¹⁾ darunter eine große Stele von Thutmosis II , die lange Inschrift ist datiert vom 2 ten Tage des 3 ten Wintermonats des 7 ten Jahres, oben opfert der König Wein dem Amon-Re, der wieder in ganzer Figur ausgekratzt ist, und dem Chnubis.²⁾

Unter der Stele erscheinen wieder die Prinzen:




An einem vorderen Felsen 2 Schreiber und wieder:




Nach Osten an einem großen Felsen ein stn di htp R.


I II
69 r.

An der Westseite der Insel ist links von den ersten beiden Steilen von Amenophis III und von Thutmosis II noch eine dritte große des letzteren Königs, auch vom 7 ten Jahre, aber von einem andern Tage  datiert. Oben erschlägt der König Gefangene vor 2 Göttern, ihm folgt seine Gemahlin  I II 69 r.³⁾

Auf der Südseite der Granitfels von r. 8 Fuß Fuß Breite, in Gestalt ein- Er ist oben bearbeitet gelange Einfassungslinien ben liegen eine Menge kleinerer Bau- aus Granit. - Hier wurde vielleicht das des Osiris geglaubt, es liegen auch noch ri- alte Scherben drum herum. - Der Fels überbaut gewesen zu sein, an der Nordseite ist noch ein Bau-




Insel ist ein großer mächtiger Höhe, 30 Fuß Länge und 10 nes großen Sarkophagdeckels. wesen und noch jetzt sind zu sehen!!!



. Daru- steine Grab- nige scheint

1) vgl. Cat. gen. I 69, 14. - 2) vgl. a. a. O. 66. - 3) vgl. Cat. gen. I 70, 19. - 4) auf dem St. 354 als südlicher Stele bezeichnet; im Cat. gen. von de Morgan nicht erwähnt.

Konosso. Philae N. Fol. I 255. 274. 4° I 244. 265/6. 268. No. W. 62.

Weiter unten derselbe:  1)  2)

Viele andere Pros-
kynemata an

L II
150 b.

Auf den
Felsen, die

nach N. sehen, ist wieder eine große
Stele des Königs Mentuchotep mit einer
ithyphallischen Figur zwischen Chnubis

L II
151 f.

und Satis L II 150 b, 3) unmittelbar links daneben ist später eine ähn-
liche kleinere Darstellung des Königs Neferhotep zugefügt worden. L
II 151 f. 4)

Ueber der Darstellung des Neferhotep links:

[Mit den ob. I. besprochenen Inschriften
von der Insel Konosso führt No. W. 62 auch
folgendem Inschriftrest an:]  5)



Insel Philae.

(arab. Kasr e nas el Uquid, nub. Birbe-n-arti).

29 Okt. 2-6 Nov. 1843. 31 Aug. - 29 Sept. 1844.

Situationsplan der Insel: L II 104.

Ansicht von Südosten: L II 105.

Säulenkaptale L II 108.

St. Tempel des Nektanebos.

Der südliche Tempel St von Nektanebos war nicht, wie Champollion
irrig behauptet, der Hathor, sondern der Isis und Hathor zusammen
geweiht, und zwar wie es scheint die Westseite hauptsächlich der erste-
ren, die Ostseite der letzteren. Der Tempel besteht nur aus einer

1) vgl. Cat. gen. I 71, 34. - 2) vgl. Cat. gen. I 74, 56. - 3) vgl. Cat. gen. I 73, 44. - 4) Nach 4° I 268 ist
 zu lesen; vgl. Cat. gen. I 73, 45. - 5) vgl. Cat. gen. I 72, 46. - 6) vgl. Cat. gen. I 69, 4.

L II
104.
L II
105.
L II
108.

Fol. II 255/6. 4° I 240/1. 243/4.

Philae A.

Säulenhalle, deren Säulen unten durch niedrige Zwischenwände verbunden sind, die 4. te am Fluss gelegene Seite existiert jetzt wenigstens nicht mehr.

Am [südlichen] Ende der beiden langen Seiten stand je ein Obelisk, von denen der östliche jetzt fehlt. Von den Säulenreihen steht die westliche noch am vollständigsten. Die Kapitäle der Säulen sind schon so mannigfaltig wie in der Ptolemäerzeit, aus verschiedenen Blumen zusammengesetzt auch mit dem kleinen gerankten Voluten, so z. B. an der nördlichen Ecksäule [L II 285 a]; doch ist hier kein Palmkapital darunter. Über den Kapitälern stehen Hathorköpfe mit Tempelchen, auf denen der Architrav ruht.

Alles trägt den Namen des Nektanebos außer der Ostseite der nordwestlichen Ecksäule (Nr. 1 des Planes), die einen Ptolemäer nennt.


Auf der westlichen Fußenseite dieser westlichen Säulenreihe steht am Architrav eine Dedikationsinschrift an Isis, die Inschriften der Säulen nennen aber Isis und Hathor. L II 285 a. Das Architravstück über den beiden nördlichsten Säulen haben wir mit nach Berlin genommen (Nr. 1509).

Auf den Zwischenwänden zwischen den Säulen sind von links [nach rechts außen] folgende Darstellungen:

1. verschüttet.



2. Thüre, daran steht links

rechts



3. Der König bringt $\circ \circ$ dem

4. dann Isis der Isis J-ueh und der Anukis



und der



1) Dem Architrav hat Lepsius Isis statt Isis (4° I 240) auf der linken Ecksäule Isis statt Isis (Fol. I 255).

L II
285 a.

5. dann  dem
An die letzte
niedrige Wand
ist, um den Ober-
er Obelisk (Nr. 2),
und ist ohne



und der Haut, Fluge der Sonne.¹⁾
südliche Säule stieß früher noch eine
an, die aber später abgeschnitten worden
hatten hinzusetzen (vgl. I D II 285 a). Die-
der aus Sandstein ist, trägt kein Pyramidion
Hieroglyphen, nur mit einigen demotischen

I D II
61 dem.
134-136.

und griechischen Prosokynemen beschrieben: auf der Nordseite I D II 61
dem. 134. 135 (unmittelbar rechts unter 134). 136 (, neben der griechi-
schen Inschrift). I D II 83, dem. 183. gr. 203. dem. 184; auf der Ostseite

I D II
83, dem.
183. 184.
gr. 202.
203.

I D II 83, gr. 202 (düber, wie der Abdr. zeigt, eine demotische Inschrift).
Die demotischen Inschriften, die an der Westseite der Obelisk ste-
hen, beweisen, daß der Obelisk wieder älter als die von Westen an
ihn anstoßende Mauer war, da sie nicht eingemeißelt werden
konnten, als diese Mauer schon stand.

I D II
83, 207.


In dieser angebauten Mauer ist nach innen ein Stein mit ei-
ner griechischen Inschrift I D II 83, 207 vermauert,²⁾ der, wie auch die
ähnlichen an der langen westlichen Quaimauer nach außen ein-
gemauerten Steine, durch Wetzern sehr beschädigt ist.

I D II
285 a.

An der Unterseite des Architravs der westlichen Säulerei steht
dieselbe Inschrift wie an der Außenseite, nur mit einigen Variante-
ten: I D II 285 c.

I D II
285 b.

Auf der Ostseite (Innenseite) desselben Architravs steht eine
andere Inschrift, die aber gleichfalls die Isis nennt: I D II 285 b.



1) Mokr. iri Ra. - 2) nach dem Abdr., am Ende des langen Säulenganges "d. i. Fund so gibt
denn auch die Publ. an.


Fol. II 256/7. 4° I 243. 245. 247.

Philae A.


An die Ostseite der (nördlichen) Säule (Nr. 1) der westlichen Säulenreihe stieß die niedrige [Zwischen]mauer an; neben diese hat sich später ein Ptolemäer angeschrieben (Ptolemaeus ὁ ἐπὶ τοῦ). An der Ostseite der andern 5 Säulen steht von N. nach S. ¹⁾

Auf den Innenseiten der Zwischenwände sind von links nach rechts die folgenden Darstellungen:


1. Der König bringt dem Osiris, der Isis und dem Harpocris



2. Er bringt der Isis und der Osiris



3. Er wird geführt von Isis und Osiris



4. Thüre.

5. verschüttet.

Nach in der nördlichen Säulenreihe führte eine Thüre in den Tempel, noch ist die niedrige Mauer östlich von der Thüre erhalten, aber verschüttet. Die Säulen sind oben



1) Auf der 3ten Säule gibt Lepsius (Fol. II 256) ohne a und statt .

2) Statt gibt Lepsius (Fol. II 257) .


abgebrochen [und der Architrav, der auf seinem schmalen westlichen Ende den Anfang der Inschrift I D II 285 a enthält, fehlt.] An der Nordseite der nordwestlichen Ecksäule (Nr. 1), auf deren Ostseite sich der Ptolemäer fand, stehen wieder [wie sonst] die Namen des Nektanebos.


Der Architrav der östlichen Säulenreihe fehlt, ebenso die nordöstliche Ecksäule. An der Westseite (Innenseite) der übrigen Säulen steht:


Auf den Zwischenwänden dieser Seite sind von N. nach S. folgende Darstellungen:

1. verschüttet.

2. Der König bringt eine Wahrheitsgöttin




3. Der König bringt  der  , der  und der  .

4. Er bringt eine Wahrheitsgöttin dem  , der  und dem

5. Thiere.

6. oben abgebrochen.

An der Ostseite (Außenseite) dieser östlichen Säulen



1) Statt  giebt Lepsius (Fol. II 257) .

Fol. II 258. 263.

Philae B.C.

steht von rechts (N.)-----


Die Zwischenwände sind hier außen verschüttet.

B.C. Tempel des Tiberius.


Der große zerstörte Tempel B.C. am südlichen Ende der östlichen langen Säulenhalle [D] war ganz von Tiberius gebaut; am meisten steht noch von der Mauer, die diese Säulenhalle zugleich abschließt, hier sind von links her folgende Darstellungen:

Oben bringt der Kaiser  dar dem Osiris, der Isis und dem Horus, Rächer [seines Vaters], dann  dem Horus, Rächer [seines Vaters], der Nephthys und der  .

Darunter bringt er  der Isis (in Quadraten L II 75c),¹⁾ der Hathor Fürstin (*hn-t*) von *I-ht* und dem Harpokrates mit Zopf und einem Herzchen um den Hals, doch nicht den Finger am Munde. Dann bringt er (α), mit  auf dem Haupte,  dem



und dem Thoth:



²⁾ hinter dem noch eine Göttin saß.



Zuunterst eine freiliegende Inschrift, die mit β beginnt. Dann folgt die Apothekse des Tiberi-

1) in der Publ. als „östliche Säulenhalle D“ bezeichnet.

2) die Inschriften vervollständigt und verbessert nach St. 351.



L II 75c.


abgebrochen [und der Architrav, der auf seinem schmalen westlichen Ende den Anfang der Inschrift I D III 285 a enthielt, fehlt.] An der Nordseite der nordwestlichen Ecksäule (Nr. 1), auf deren Ostseite sich der Ptolemäer fand, stehen wieder [wie sonst] die Namen des Nektanebos.

Der Architrav der östlichen Säulenreihe fehlt, ebenso die nordöstliche Ecksäule. An der Westseite (Innenseite) der übrigen Säulen steht:


Auf den Zwischenwänden dieser Seite sind von N. nach S. folgende Darstellungen:

1. verschüttet.

2. Der König bringt eine Wahrheitsgöttin



3. Der König bringt  der  und der  .


4. Er bringt eine Wahrheitsgöttin dem  , der  und dem

5. Thüre.

6. oben abgebrochen.

An der Ostseite (Außenseite) dieser östlichen Säulen

1) Statt  giebt Lepsius (Fol. I 257) .



steht von rechts (N.)-----

Die Zwischenwände sind hier außen verschüttet.


B.C. Tempel des Tiberius.

Der große zerstörte Tempel B.C. am südlichen Ende der östlichen langen Säulenhalle [D] war ganz von Tiberius gebaut; am meisten steht noch von der Mauer, die diese Säulenhalle zugleich abschließt, hier sind von links her folgende Darstellungen:


Oben bringt der Kaiser  dar dem Osiris, der Isis und dem Horus, Rächer [seines Vaters], dann  dem Horus, Rächer [seines Vaters], der Nephthys und der .

Drunter bringt er  der Isis (in Quadraten L II 75c),¹⁾ der Hathor Fürstin (hn-t) von I-lk und dem Karpokrates mit Zopf und einem Herzchen um den Hals, doch nicht den Finger am Munde. Dann bringt er (α), mit  auf dem Haupte,  mit

te, α dem



und dem Thoth:




²⁾ hinter dem noch eine Göttin saß.



Zuerst eine 7zeilige Inschrift, die mit β beginnt. Dann folgt die Hypothese des Tiberi-

1) in der Pub. als „östliche Säulenhalle D“ bezeichnet.

2) die Inschriften vervollständigt und verbessert nach t. 351.



L II 75c.


wo: der Kaiser hinter den 4 Standarten
 vor denen ein Priester mit Leoparden-
 fell  einhergeht; dann wird über
 dem Kaiser Wasser ausge-
 gossen von Thoth und Ho-
 rus von Edfu; dann ihm
 das Pschent aufgesetzt von den Göttinnen von Ober- und
 Unteraegypten; dann wird der Kaiser zwischen Atum
 und Mont-Re zum Osiris  geführt; dann er-
 scheint er anbetend vor  Osiris und Isis, die
 beide Herren von F-ueh heißen; die Fortsetzung ist abge-
 brochen.

Der ganze innere Raum dieses Tempels ist jetzt mit Haus-
 ruinen ausgefüllt, die Mauern derselben sind unten öfters mas-
 siv und aus Bruchstücken eines alten Tempels zusammengesetzt,
 auf denen häufig ptolemäische Königsschilder vorkommen von
 Philopator I. Auf einem betet dieser König den  mit  an.

D. Östlicher kürzerer Säulengang.

19H
42, 29-
34.

Die an diesen Tempel (B.C.) anstoßende
 Säulenhalle D ist unbeschrieben. Nur einige
 demotische Inschriften finden sich an den
 Säulen: L D II 42, 29-34 (die letztere Inschrift
 an der 9 ten Säule).



E. Tempel des Heklepios.

19H
18.

Ueber der Thüre [Nr. 4] steht auf dem Leisten über der ge-
 flügelten Sonnenscheibe eine griechische Dedikationsinschrift von
 Ptolemaeus I Epiphanes und seiner Gemahlin
 Kleopatra an Heklepios. Am Architrav bringt ein
 König mit leeren Namensschildern links Weio dem
 Ptah, dem Thoth von Schmun, dem Imuthed(α) und




1) nach St. 343 vervollständigt, danach die Publ. zu verbessern.

Fol. II 267-269. 4° I 248/9. A. 343.

Philae E.

nach einer Göttin
dem Chubis-Re



Die Hierogly-
tieft und schlecht
übrigen Inschrif-


sind und wie die griechische Inschrift von Stob. I Epiphanees her-
rühren. Auf dem linken Posten betet dieser König oben dem
Imuthes, darunter den Osiris, zuunterst die Isis, auf dem rech-
ten oben dem Osiris,²⁾ darunter die Isis, zuunterst [dem Imuthes]
an. L II 18 rechts.

Auf der Wand links von der Thüre opfert oben derselbe Kö-
nig dem Imuthes, hinter dem zwei Göttinnen sitzen; die er-
ste, deren Name zerstört ist, war dieselbe, die auf dem Ar-
chitrav links erschien, die 2te heißt: α. - Draunter
betet er noch einmal dem Imuthes allein an. Die
Überschrift dieser Wand lautet:



L II 18 links.

Rechts von der Thüre opfert der König oben dem Chnubis,
der Satis und der Anukis, draunter bringt er eine Wahrheitsgöttin
dem Osiris - Onnophris, der Isis und dem Imuthes. Die Inschrift
über der Wand lautet hier:



L II 19.

Auf den inneren Thürpfosten (in der Laibung) ste-
hen alle 5 Namen des Königs und der seiner Gemahlin Kleopatra L II 18, und

1) Diese Lesung von Lepsius (Fol. I 267) scheint auch der St. 343 zu bestätigen. - 2) nach 4° I 249 Chnubis, nach der
publ. Zeichnung 1871 vielmehr Anukis. - 3) Hiernach ist die Publ. zu verbessern. - 4) α statt β, was die Publ. giebt, hat
Lepsius an beiden Stellen Fol. I 267 und 4° I 249. - 5) Nach dem Stob. ist in 7. 11 statt 118, 12 statt 12,
13 statt 13 zu lesen, in 7. 2 ist der Anfang, der zerstört ist, unrichtig zu 13
ergänzt worden, das der rechte besser erhaltene 13 Posten betet. Der Schluss
nach der oben gegeb. 13 neuen Lesung zu berichtigen.

digend mit
Die inne-
[ohne Skulp-
Sonnen-



(L II 18),¹⁾ rechts ganz ebenso, aber endigend mit
ren Räume des Tempels sind noch glatt
turen]; über der nächsten Thüre nur die
scheibe und einige Anfänge von Figuren.

F. Westlicher langer Säulengang.²⁾

Säulen L II 107 a-c. [d. r.]

Die lange
verziert.


ist von Ne-
von Klau-

unten] steht die griechische Inschrift L II 83, 204.

Säule 9 gegenüber [in der 6 ten Darst. oben] betet [der Kaiser Ti-
berius] den



und die



an. Dabei 2 demotische In-
schriften: [L II 4, 26 und 27-28
nach dem Abdr., zwischen
Säule 9 und 10.]


Zwischen Säule 9 und 10
sind 2 geflügelte Sonnen-
scheiben und die Untersseite

des Architravs von Tiberius beschrieben, an dem

Deckplatten Geier statt der Sterne, also ein Eingang.

Säule 11 gegenüber [in der 7 ten Darstellung?] heißt Isis Herrin
von F-ueh kent Herrin von F-lek

Zwischen Säule 12 und 13 betet
Tiberius oben [in der 8 ten Darst.]
Osiris, Isis, Chnubis und 2 Hatho-
ren (α) an.



1) Hierarch ist die Subl. zu verbessern. - 2) vgl. Champ. Nat. I 169-
172, wonach der Text ergänzt werden ist. - 3) In der Subl. ist irig.
Umbo als Ort angegeben. Statt  hinter dem Kaiser ist nach H. 350
zu lesen, in der Inschrift des Karosio nach 4° I 247/8. Statt  statt 
4) Die Schilder des Klaudius finden sich genau oben.
so aber mit anders geschriebenen Titeln  auf 
einem H. 350 aus demselben Säulengang.

Fol. II 264/5. 4° I 247. M. W. 58. H. 350.

Philae F.

Zwischen Säule 14 und 15 [in der 10 ten Darst. unten] betet Augustus den Kri- hem [-nofer] und die Tefnet an, jener heißt „Herr von“, diese „wohnend“ [88] in F- uel.

Säule 15 gegenüber betet Tiberius oben [in der 10 ten Darst.] Osiris, Isis, Horus und den menschenköpfigen Thoth von Prubs (L D II 75 b) an.

L D II
75 b.

Zwischen Säule 20 und 21 ist wieder ein Eingang mit Sonnenscheibe, wie zwischen den Säulen 9 und 10. Von hier geht eine Architravinschrift links bis Säule 15, rechts bis Säule 23.

Säule 21 gegenüber wird am rechten Thürpfosten oben Chnubis und Satis angebetet, ersterer mit Widderkopf, Körnern und Osirisdiadem unter dem Namen

Säule 24 gegenüber erscheint Her-
[in der 14 ten Darst. unten] vor



gustus Osiris, Isis und

Horus. [Oben bringt Tiberius
der Isis, dem Horus, Rächer seines Vaters, der Ka-
thor und dem Harpokrates, s. S. 140/141 (nach Z. 1167).



Zwischen Säule 25 und 26 opfert Tiberius [in der 15 ten
Darst. unten] dem , dem Thoth von Prubs und der Tefnet
L D II 76 a. 2)

L D II
76 a.

Zwischen Säule 26 und 27 ist wieder eine Sonnenscheibe, von
dieser läuft links bis Säule 24 eine kurze Architravinschrift.

Zwischen der 2 ten und 3 ten Säule vom Ende steht die griechische Inschrift L D II 83, 208. 3) [Eine andere griechische Inschrift, die wie diese und die oben (S. 138) erwähnte Nr. 204 auf dem Abdr. die Bezeichnung „unter dem langen Säulengang“ hat, ist L D II 83, 205.]


L D II
83, 208.L D II
83, 205.


Eine Säule dieser Säulenhalle F ist jetzt in Berlin (Nr. 7328), sie trägt eine demotische Inschrift L D II 42, 32, s. die Ansicht dieser Säule L D I 107 b. - Von einer andern Säule dieses langen

L D II
42, 32.
L D I
107 b.
L D II
42, 33.

1) mit H. 350 verglichen. - 2) in der Inschrift der Tefnet gibt Lepsius (Fol. I 266) statt .

3) in Z. 4 ist ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ zu lesen.





Säulenganges ist die demotische Inschrift L D II 42, 33 [die (nach Abdr. 348) in den freien Raum einer Darstellung zwischen einem ithyphallischen Gotte und einem Könige, der diesem ein Auge darbringt, eingeschnitten ist.]

An der Unterseite des Architravs der südwestlichen Säulenhalle [F] heisst Isis-----



L D II
83, 206.

Am nördlichen Ende des langen Säulenganges [F]¹⁾ trägt ein Stein die griechische Inschrift L D II 83, 206,²⁾ er ist nicht erst später mit der Inschrift hier eingemauert. - [Ueber einen verbauteu Stein am südlichen Ende des Säulenganges F s. ob. S. 132.]

G. Kleiner westlicher Tempel des Mark Aurel.

Im kleinen westlichen Tempel des Mark Aurel steht auf dem Leisten über den Königsschildern des Frieses der Süd- wand das Fragment einer gut aufgeschriebenen schwarzen Inschrift: KYPIONAYTOKRATORONΦARMOYΘΙΛΕΠΑΓΑΘΩ. Die Schilder darunter enthalten die Namen des Mark Aurel und Lucius Verus: α. Gegenüber [im Fries] der Nordwand: β.

Beide Friesse haben ihren westlichen Anfang verloren und die fehlenden Steine liegen nicht unten. - Diese Seite [die Südseite] führt sonst weiter keine Kaiserschilder.



1) in Fol. I 279 als „westliche Oasekalle“ bezeichnet und von Lepsius später irrig


mit Nr. 75 des Stammes L D I 104 identifiziert. - 2) Im Zeile 3 ist nach Fol. I 279 und dem Abdr. ΒΕΠΑΡΧΟΥ statt ΒΕΠΑΡΧΟΥ zu lesen. - 3) vgl. Champ. Fol. I 196. - 4) M. W. 133, nach dem diese Schilder gegeben werden, hat  statt .

Fol. II 250/1. 262. Nr. W. 134. Z. 1212.

Philae G.

An der Thürseite (Westseite) erscheint oben am Architrav links der Kaiser Hadrianus  ^[sic], rechts derselbe   , an dem Pfosten das Schild, des großen Hauses: L D II 86.



An der unteren Leiste des Architravs stehen zwei griechische Inschriften, deren demotische Uebersetzung darüber




an den Basen der Throne des Osiris steht, rechts L D II 74, dem 177. gr. 3, links ib. dem. 178. gr. 4. [Beide bilingue Inschriften sind L D II 40, 24. 25 vorsehentlich noch einmal nach einer Abschrift von Lepsius wiedergegeben].

Auf der Nordseite steht links der Kaiser Mark Aurel oder Caracalla [der Isis und Hathor opfernd], in der langen Inschrift vor ihm wird Ptolemaeus X Soter I erwähnt. ¹⁾ Die Inschriftzeile hinter dem Kaiser ist unvollendet. L D II 87 r. Weiter rechts  , d. i. Caracalla, dann opfert der

In dem Raume nach dem der den Eingang zu dem vor- [Nr. 15] bildet, steht an der bung unten der Kaiser über ist eine unaus- lung in Quadraten; Figur füllt 21 1/2, die 87 d.



Wasser [Nr. 14], rigen Raume nördlichen Lai- vor Isis.-Dri- geführte Darstel- die ganze stehende sitzenden 17 1/4 aus. L D II



In diesem Raume und außen an der Wand nach dem Wasser (Westwand) sind eine Anzahl ägyptisch- und äthiopisch = demotischer Inschriften. L D II 1, mer. 1-3, 35, dem. 7-44, dem. 22. [Von diesen Inschriften sollen sich nach den Aufschrif-

1) In dem Schilde der Horizontalzeile darüber ist  statt  zu lesen.

ten der Papierabdrücke befinden: „in der Thürlaibung“ L D II 1, 1 „an der Westseite außen“ L D II 1, 4. 5. 35, 7. 8. 38, 15. 16. 18. 19 (links unter 18), „außen links“ L D II 35, 9. 36, 10. 37, 14, „außen rechts“ L D II 37, 13. 39, 21. Ohne jede nähere Angabe sind L D II 1, 2. 36, 11. 12 (rechts von 11). 38, 17. 20. 40, 22. Die Inschrift L D II 40, dem. 23, die nach der Aufschrift des Abdrucks „vor dem König“ stehen soll, ist wohl die demotische Inschrift, welche auf Z. 1212 in der Darstellung L D II 87 f vor dem Reinen des Gottes Mandulis angedeutet ist: (Hand und Fuß des Gottes sind auf dem Abdr. noch zu erkennen). Ueber derselben Figur steht wohl die merwitische Inschrift L D II 1, 3, deren Abdr. die Bezeichnung „über dem Gott oder König“ führt.]¹⁾




Das Vorkommen der aethiopisch-demotischen (merwitischen) Inschriften an diesem Tempel beweist, daß sie jünger als die Zeit der Antonine sind, von denen der Tempel seine ursprüngliche Ausschmückung erhalten hatte.

L D II
90, 296-
297.
L D II
91, 316-
320.

Auch griechische Inschriften finden sich an dem Tempel eingemeißelt L D II 90, 296²⁾ (außen links). 297. – Rot geschriebene Inschriften an der äußeren Westseite [sind] nördlich von der Thüre: L D II 91, 317. 318.³⁾ [im Mskr. unter 317]; südlich von der Thüre: L D II 91, 316.⁴⁾ 319.⁵⁾ 320 [im Mskr. untereinander wie im Original, vgl. Letronne Rec. des inscr. II 179]. – [Neben der Inschrift Nr. 317 giebt Lepsius folgendes Alphabet]: Α Β Γ Ε Θ Η Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ Φ Ω.

H. Großer Pylon.

Auf dem noch stehenden Piedestal des linken westlichen Obeliskens vor dem großen Pylon sind noch die Reste einer roten Inschrift am oberen Teile



1) Nach der Publ. befanden sich alle Inschriften der Tafeln L D II 35-39 an der äußeren Westseite des Tempels. – 2) In Zeile 2 ist nach H. 372 ΗΣΑΛΟΧΟΥ statt ΗΣΑΛΟΧΟΥ zu lesen. – 3) Die erste Zeile endet nach Lepsius mit ΕΥΤΑ. – 4) Die erste Zeile endet nach Lepsius mit ΕΤΥΧΗ, in der 3ten Zeile ist ΕΝΘΑΔΕΙΚΟΜΗΝ, in der 6ten ΑΝΙΚΗΤΟΙΟ, in der letzten ΑΜΩΜΟΝ zu lesen. – 5) Am Anfang der 2ten Zeile ist nach Lepsius -- ΜΠΟΥΤΟC zu lesen.

Fot. I 258/9. 4° I 243.

Philae H.

zu sehen, aber nichts zu lesen. Noch sind 5 Zeilen zu erkennen; es waren oder konnten aber wenigstens dem Raume nach 6 sein. Bis 0,30 von oben herab geglättet; bis 0,07; 0,08; 0,10 ist oben abgebrochen; die Zeilen sind nicht ganz wagerecht, sondern neigen sich ein wenig rechts herunter. Die Buchstaben sind etwas über 0,03 hoch. Die linke obere Ecke ist abgebrochen; die Buchstabenreste reichen bis zu diesem Bruch; rechts aber verschwinden sie 0,22 vor der Kante. Die unterste Zeile ist über die rauhere Fläche weggeschrieben. Die rote Farbe ist sehr dunkel.

Das Mittelthor des Pylons (Nr. 16. 17 des Planes) ist von Nektanebos. An der südlichen Außenseite (Vorderseite) betet der König auf dem Architrav links die Isis , dann den Osiris und die Isis, rechts die Nephthys, dann Chnu  bis und Hathor an; auf dem rechten Pfosten oben die Puto,  darunter die Tschmet, zuunterst die Isis, auf dem linken oben die Eileithyia, darunter die Tschmet, zuunterst die Hathor. I D III 286 a. An dieser Seite sind später in die mittleren Darstellungen der beiden Pfosten die griechischen Inschriften I D II 85, 224-228 eingeschnitten worden, vgl. I D II 84, in die untersten je ein christliches Kreuz s. I D III 286 a.

I D III
286 a.I D III
85
224-228.

Im Innern des Thores enthält die Westseite (Nr. 16) folgende Darstellungen:

Am 1. sten Thüranschlag oben giebt der König die Hand dem Amon-Re ; darunter bringt er ein  der Mut; zuunterst 
dem   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Im Mittelfelde bringt er oben Rauchwerk dem Osiris und der Isis; darunter tritt er mit  und  vor einen Opfertisch;

1) M. Nr. 0,7; 0,8.

L II
286 b.

hinter dem die Isis steht:
L II 286 b. ¹⁾

Am 2ten Thüranschlag
Hand dem

L II
58, 120.

auch die demotische In-
da hinten eine andere

Die innere Ostseite (Nr. 17) enthält folgende Darstellungen:

Am 1sten Thüranschlage oben giebt der König die Hand dem
Re-Harmachis; drunter bringt er  der Hathor, Herrin
von ; zuunterst Milch dem β .

Das mittlere Feld ist ohne Hi-
eroglyphen; jetzt steht die In-
schrift der ersten französischen
Expedition Champ. Mon. I pl. 77, 5 da; früher
schlug hier die Thüre an, die nur einen Flügel hatte.

Am 2ten Thüranschlag oben giebt der König die Hand dem
drunter erscheint er vor ; zuunterst bringt er dem Har-
siesis  Weihrauch  und Libation.
 Auf bei-
gehen un-  ten herum Nilgötter von einem
Ptolemaeus zugefügt.

Am der äußeren
bringt der König
links eine Wahrigkeitgöttin dem β ; dann Wein dem Chnu-
bis und der Isis; rechts er-
dann vor Osiris und Isis.

Nordseite (Rückseite) des Thores
Nektanebos auf dem Architrav
; dann Wein dem Chnu-
bis und der Isis; rechts er-
dann vor Osiris und Isis.

1) Statt  giebt Lepsius an anderer Stelle (4° I 239) .

Fol. II 261. Z. 1114/5. H. 183. 330.

Philae H.

Am rechten Posten [opfert er] oben der Hathor, Herrin von Senmet, dann der Satis, Herrin von Seb (Elephantine), dann wieder der Hathor, Herrin von Senmet  ganz wie oben. Drunter schließt [die Darstellungen  ab] die Inschrift L D II 286 c.

L D II
286 c.

Am linken Posten [opfert er] oben der Isis      ; drunter der Anu-
kis, Herrin von Nubien, zuunterst
der               

links vom Einschnitte, rechts von der Nebenthüre L D II 86, gr. 239. 87, gr. 240-250; links von dieser Thüre bei dem Gefangenen erschlagenden König L D II 87, gr. 251-254. 88, gr. 255-260. 263-271. 89, gr. 272-276; auf den Streifen unter dieser Darstellung L D II 72, gr. 5 dem. 179. gr. 7, darunter gr. 6, bei 2 Nilgöttern unten L D II 88, gr. 261. 262.

L D II
72, gr. 5-7
dem. 179.

L D II
84.

Für die Verteilung der griechischen und lateinischen Inschriften siehe die Uebersichtliche Darstellung L D II 84.

L D II
89, gr.
277-280.

Auch auf der Rückseite des Pylons stehen griechische Inschriften: am rechten Flügel links von der Treppenthüre L D II 89, gr. 277. 278, rechts von der Treppenthüre L D II 89, gr. 279. 280 (unter 279);

L D II
90, gr.
285-289.

L D II
47, dem.
54.

am linken Flügel neben dem Mittelthore von Nektanebos I L D II 90, gr. 285-288, links von der Nebenthüre, die auf dem Tempel F zu- führt, L D II 90, gr. 289. Rechts von derselben Nebenthüre steht die demotische Inschrift L D II 47, 54.


Die griechischen Inschriften sind zum großen Teil älter als die Skulpturen von Ptol. III Neos Dionysos, von denen sie oft störend durchschnitten werden [s. z. B. gr. 213-220. 223. 229. 230. 232-235. 237. 241-243. 247-250. 277. 278.]

L D II
43, dem.
37.

Im Innern des Pylons 1 Treppe hoch findet sich die demotische Inschrift L D II 43, 37.

L D II
42 a.

An der Thüre [in der Hinterrseite] des rechten östlichen Pylonflügels (Nr. 21 des Planes) sind Inschriften von Ptol. III Philometor I, an den innern Posten stehen die Namen desselben Königs mit seiner Schwester und Frau Kleopatra. Die rechte innere Seite der Thürlaibung (Nr. 20 des Planes) ist nicht beschrieben, an der linken (östlichen) steht Ptol. I Soter I¹⁾, gefolgt von 2 Kleopatren²⁾, die keine Verwandtschaftsbezeichnung haben, aber seine Mutter Kleopatra III und seine Gemahlin Kleopatra II sein müssen. Alle drei heißen in der Inschrift vor dem König α L D II 42 a. ³⁾



1) in Wahrheit Ptol. Kermphites. - 2) in Wahrheit nur der König und eine Kleopatra (die I) seine Mutter, zweimal dargestellt. - 3) in der Inschrift der Isten Kleopatra hat Lep- sios α statt α.

4° I 239. 240. 251.

Philae H. F.






Derselbe König erscheint auch im Innern des Pylons der Thüre gegenüber.

Außen am Pylon rechts neben der Thüre [Nr. 21] unter den Inschriften des Ptol. III Neos Dionysos heißt ein Gott

Die Nebenthüre im linken Pylonflügel, die zu dem dahinterliegenden Tempel I führt, ist von Ptol. III Philometor ausgeschmückt:

Vorderseite (äußere Südseite) L D II 24.

An der westlichen Laibung sind [am hinteren Teile] die Darstellungen L D II 25; drunter kommen verschiedene Städte, mannweiblich dargestellt, mit ihren Namen auf dem Kopfe, Blumen u. d. bringend, angeführt vom König und seiner Gemahlin Kleopatra L D II 23 e; auf die 4 ersten (α) folgen [auf dem vorderen Teile der Laibung?] noch 2 andere Städte.

An der westlichen Laibung sind [am hinteren Teile] die Darstellungen L D II 26; drunter wieder eine Städteprozession, die 4 ersten [unter L D II 26 befindlichen] Namen sind: ¹  ²  ³  ⁴  L D II 23 f; die [auf dem vorderen Teile der Laibung] folgenden heißen: ⁵  ⁶  ⁷  ⁸ 

[Unmittelbar auf diese Beschreibung folgt 4° I 240 die folgende Notiz, die sich vielleicht auf die Rückseite des Pylons H bezieht:]¹⁾

Hinter Ptolemaeus VIII²⁾ endet eine Inschrift mit I , darüber fängt eine ähnliche mit β an.

I. Typhonium.

[Aus diesem Tempel ist nach Angabe der Publ. das Säulenkapital L D I 107 f.]

1) In der Inschrift des Barsiesis in der 3ten Darstellungsreihe des Lepsius (4° I 239)  statt ; die Inschriftzeile vor dem König in der untersten Reihe lautet bei dem γ . - 2) Hdt. II. 3) vgl. Champ. Vol I 174.



L D II
24.
L D II
25.
L D II
23 f.



L D II
26.
L D II
23 f.



L D I
107 f.

Das Thor der Südwand [Nr. 22 des Planes] ist von Ptol. II Euergetes II, Var. . Am Frieze dieses Eingangs stehen die Schilder des Tiberius.

L D II
47-54,
dann 57
- 103.

In der 2ten Kammer des Tempels [Nr. 24?] finden sich viele demotische Inschriften: L D II 47, 57. 58. 48, 59-64. 49, 65-69. 50, 70-73. 51, 74-82 (über 77 läßt der Abdr. noch Reste einer anderen Inschrift erkennen). 52, 83. 84. 85 (links von 84). 86 (drunter und drüber zeigt der Abdr. noch Zeichen). 87. 88. 89 (unter 88). 90. 91 (unter 89). 53, 92 (links neben dem untern Ende von 90). 93 (links neben 91). 94 (unter 91). 95 (links unter 93). 54, 96 (unter 95). — Oben in derselben Kammer stehen die folgenden Inschriften: L D II 54, 97. 98 (unter 97). 99 (unter 98, in der Publ. zu weit nach links gerückt). 100 (links von 99). 101 (beginnt gerade unter 99, wie die Publ. an-giebt, doch ist 101 dort nur im halben Maßstab der übrigen gezeichnet). 102 (unter 101, mit dem es in der Publ. fälschlich auf demselben Untergrunde gedruckt ist). 103 (unter 101 links von 102). Unter 100 links von 101 zeigt der Abdr. noch eine unpublizierte kaum leserliche Inschrift.

L D II
55, 104
- 113.

Unten in dieser Kammer die Inschriften: L D II 55, 104/105. 106 (unter 104/105, in der Publ. fälschlich mit 110 und 111 zusammen auf einem Untergrunde gedruckt). 107 (unter 105, links von 106). 108/9 (links von 107). 110 (links unter dem Ende von 112). 111 (links von 112, endet vor der 2ten Zeile von 113). 56, 112 (links von 105, über 108). 113 (links von 111).

Von einer unpublizierten Inschrift dieser Kammer ist ein Abdr. (mit H bezeichnet) vorhanden.

L D II
35 f.
L D II
36 a.
L D II
36 b.


In der hintersten Kammer des Tempels, der Cella [Nr. 26 des Planes] findet sich an der Ostwand die Darstellung L D II 35 f, an der Westwand L D II 36 a, an der Nordwand (Hinterwand) oben die Darstellung L D II 36 b, unten die Isis-Darstellung [Champ. Mon. I 79, 1], rechts und links davon die Inschriften auf Seite 151.

No. W. 57. St. 334.

Philae 3.

rechts α , links β .¹⁾ [Daneben] der Gott  mit  auf dem Kopfe.

α



β



1) beide Inschriften nach St. 334.

L II
71 b.

Die östliche Außenseite des Tempels, hinter den Säulen [Nr. 27 des Planes] ist von Caesar Augustus beschrieben, von hier die Darstellung L II 71 b.

Von demselben Kaiser ist auch die äußere Nordwand beschrieben. Hier ist Chnubis dargestellt, vor sich ein Kind auf einem Postament [d. i. der Töpferscheibe] haltend, hinter ihm andere Götter, zuletzt der Kaiser, vor ihm von I-lek, hinter ihr die Eileithyia, links davon ist Anon-Re, Thoth, Neit, eine Göttin und der Kaiser dargestellt, alle vor Isis, Herrin von I-lek, hinter ihr die Eileithyia, sie ebenso haltend wie dort die Eileithyia.¹⁾

L II
72 a.L II
74 a.
75 d.

An dieser Wandgen] ist auch die

Von der äußeren beschrieben ist [Nr. 28 der Darstellungen L II 74 a. 75 d.

L II
20.L II
26-34.

Die östliche Außenwand Nr. 29²⁾ des Pylons ist von Ptol. III Neos Dionysos beschrieben, auf dieser Wand standen früher 2 lange hieroglyphische Inschriften von Ptol. I Epiphanes L II 20 und darunter dieselben in demotischer Schrift L II 26-33, vgl. die übersichtliche Darstellung L II 34.

L II
39 a.

Die [sich nördlich an diese Wand anschließenden] Säulen und Zwischenwände vor der äußeren Ostwand des Tempels [Nr. 30 des Planes] sind ebenfalls von Ptol. III Neos Dionysos beschrieben, desgl. die Unterseite des Architravs über den Säulen, der an seiner Vorderseite [Ostseite] aber eine Dedikationsinschrift von Ptol. II Euergetes II und seiner Frau Kleopatra III trägt. L II 39 a.³⁾

1) Beide Darstellungen sind publ. Champ. Mon. I 76, 1.2. Not. I 184/5, Nr. 5.10. - 2) Mskr. Wand 7; vgl. Champ. Not. I 176/177, la partie pleine du côté du premier pylône. - 3) In der Publ. irrig als Architrav des Säulenganges I bezeichnet. Lepsius las (4° I 260) 𓂏 statt 𓂏, 𓂏 statt 𓂏, 𓂏 statt 𓂏.

Fot. I 268. 4° I 251. 260. 274. St. 337.

Philae F. K.

Vom Tempel I ist die griechische Inschrift L D II 90, 293 [die sich nach dem Abdr. an der Ecke nach dem Hofe befindet.]

L D II
90, 293.

K. Großer Tempel.
2ter Pylon.


Am linken Flügel des Pylons neben der kleinen Thüre [zwischen Nr. 35 und 53 des Planes] findet sich die demotische Inschrift L D II 60, 130. ¹⁾

L D II
60, 130.


Am rechten Flügel [Nr. 36 des Planes] steht rechts neben der Granitstele die griechische Inschrift L D II 90, 295. -

L D II
90, 295.

Die kleine Kapelle vor der Granitstele, die die Namen der Kaiser Domitian, Trajan und Hadrian trägt, scheint nur dazu bestimmt gewesen zu sein, die verwitternde Granitstele zu schützen. Nur 2 Seiten sind erhalten. - An der Südseite außen [Nr. 37 des Planes] ist die oberste Darstellung von Trajan, der die Isis und den Merkurelius von Talmis anbetet:




Darunter betet Domitian den und die ²⁾ an.




1) nach der Publ. irrig, auf dem Pylon. - 2) nach St. 337.

Zuunterst betet derselbe Kaiser dem Osiris und die Isis an:



Am der Westwand außen [Nr. 38 des Planes] über der Thüre bringt Hadrian der Isis und Nephthys ein α (α), in der Inschrift vor dem Kaiser kommt vor: β , in der hinter ihm: γ .



Rei der Kapelle geht rechts davon ²⁾ eine andere niedrige Mauer vor, wie zur Verbindung von Säulen.

Auf diesem nach Süden vorspringenden Stück Mauer heißt Kor-
rus ³⁾ mit derselben Schreibung $\frac{\text{hieroglyph}}{\text{hieroglyph}}$ für Isis, wie unten auf der Südwand.

49 II
274.

Die Granitstele selbst [Nr. 39 des Planes] ist vom 24sten Jahre des Klob. III Philometor I datiert L II 274. ⁴⁾ Sie ist schlecht erhalten. Der ganze Block, der die Inschrift trägt, war vielleicht urspr. ein Fels der Insel, der [beim Baue des Pylons] bewahrt und zugehauen wurde. In der That kommt er auf

1) nach St. 337. - 2) Hs. Kr. bei q. - 3) mit St. 337 verglichen. - 4) In der 2. ten Zeile las Lepsius $\frac{\text{hieroglyph}}{\text{hieroglyph}}$, wozu auch die Zeichenspur auf dem St. 185 passen.

Fol. II 271. 276. 278. 4° I 252. St. 331.

Philae K.

der andern Seite des Pylonflügels unregelmäßig wieder zum Vorschein. — Auf der Granitstele ist [links in den freien Raum über der Inschrift]¹⁾ die griechische Inschrift L D II 91, 304 eingegraben worden.

L D II
91, 304.

An der Außenseite des Pylon-Einganges [Nr. 40], der in den Pfeilersaal [Nr. 41/2] führt, steht hinter den Schildern des Pto. II Euergetes II immer doppelt  [statt einfach ]. Zuoberst am linken Pfosten steht die Schwester und Gemahlin des Königs Kleopatra II  vor Isis und der Eileithyia. — Rechts an der Außenseite dieser Thüre steht die griechische Inschrift L D II 91, 303.

L D II
91, 303.

An der linken westlichen Thürlaibung dieses Pylon[thore]s stehen die griechischen Inschriften L D II 91, 298. 300 (zwischen der Isis und dem Könige). 301. 302 (zwischen dem Könige und der Isis);²⁾ desgl. an der rechten östlichen Laibung L D II 91, 311.

L D II
91, 298.
298-302.

L D II
91, 311.
311.

An nördlichen Pfosten der östlichen Thürlaibung [kommt vor] ; am nördlichen Pfosten der westlichen Thürlaibung steht die Inschrift, in der alle Namen des Pto. II Euergetes II (unten abgebrochen) genannt waren und seine Vorgänger erwähnt werden: L D II 36 a.³⁾ Ebendaselbst heißt die Kleopatra II .

L D II
36 a.

An der Rückseite des Thores [an der Südseite des Saales Nr. 41] stehen rechts die griechischen Inschriften L D II 91, 305-310.


L D II
91, 305-
310.

Im Innern des Pylons finden sich 1 Treppe hoch die demotischen Inschriften L D II 44, 38-40. L D II 45, 41-46, L D II 46, 48-53; oben auf dem Dache desgl. die Inschriften L D II 57, 115/116 (hinter dem König). 117 (unter 116). L D II 58, 118 (links von 116). L D II 59, 121 (vor einem

L D II
44, 46.
dem. 38-
53.

L D II
57-59,
dem.
115-118.
121-122.

1) nach den Abdrücken der hierogl. und griechischen Inschriften. — 2) nach Lepsius Fol. I 276 ist in der letzten Zeile von 307 der Raum hinter DEAN zerstört, ferner ist in 301 LITAXWN, in 302 LIA statt LID zu lesen. die Papierabdrücke bestätigen die Richtigkeit aller dieser Lesungen. — 3) Den Schluss der Inschrift des Lepsius (Fol. I 276) α, der Abdr. liefert nur das, was die Subst. giebt, erkennen.



231
61, 131.
132. Gotte), „über dem Dache“: L D II 59, 122 (hinter einem Gotte). 123 (vor einem Gotte hinter der Isis) 124 (vor der Isis). – [Aus dem Innern dieses Pylons sollen nach der Publ. auch die Inschriften L D II 61, 131. 132 sein, deren Abdr. nur die Bezeichnung „Philae-Kammer 1 Treppe hoch“ trägt].


Hypostyl.

231
106.

[Eine Ansicht dieser Halle ist L D I 106.]

In der großen Säulenhalle [Nr. 41. 42 des Planes] steht an der ganzen Südwand hinter den Schildern des Stob. IX Euergetes I entweder nichts oder nur ; auf dem Architrav über der Thüre [Nr. 40] ist hinter ihm eine Kleopatra mit den Titeln dargestellt.


An einem Pilaster der Südwand steht:



Dies steht mit nichts andern unmittelbar in Verbindung.

An der Westseite führt Stob. IX Euergetes I nur den Titel , rechts vom Wandpfeiler erscheint hinter ihm allein . Nur an der Südseite des Wandpfeilers erscheint in der Inschrift mit dem Könige erst seine Schwester , dann seine Frau Kleopatra. Links daneben an der Wand zwischen der Thüre und dem Pfeiler steht hinter den Schildern vor dem Könige, die beiden Euergeten, in der die Darstellung schließenden Vertikalzeile aber, die 3 Euergeten:

An der Ostwand erscheint der König wieder mit doppeltem Euergetes; es folgt ihm eine Kleopatra ohne Verwandtschaftsbezeichnung. Nur wieder an der Südseite des Wandpfeilers folgten in der Inschrift wahrscheinlich beide Kleopatren, zuerst die Schwester , dann die Frau, doch ist der untere Teil der Inschrift ausgehackt.



Fol. II 269. 275. 279. St. 182.

Philae K.

An der Nordwand erscheint links von der Thüre [zum Räume Nr. 43], die ganz von Stob. II Philadelphos ist, in der untersten Darstellung zunächst der Thüre Stob. II Euergetes I vor Isis, links davon Stob. II Euergetes II mit einem  hinter seinen Schildern, auch in den oberen Darstellungen dieser Seite immer nur  oder auch .

Rechts von der Thüre ist in der untersten Reihe Euergetes II mit  dargestellt, obgleich ihm beide Kleopatren, zuerst die Schwester  dann die Frau  folgen [L II 38 d];¹⁾ in den  folgenden Darstellungen immer  und so auch in den oberen Darstellungsreihen.

Links am Pilaster des Seitenschiffs [d. h. wohl am Pilaster der Westwand] erscheint [nach St. 182] ein Gott mit folgender Inschrift:



An der südöstlichsten Säule [1 in der nebenstehenden Skizze]     heißt

Chons     - An der südwestlichsten Säule [10] heißt Stob. II

Euergetes II   , am Schaft oben folgt immer nur einmal Euergetes   hinter dem Schilde, doch

ten herum in anderer Arbeit abwechselnd Ptolemaios und der beiden Kleopatren. -

nächstöstlichen Säule [9], gewöhnlich .

lichen Säule [8] kommt oben am Schaft

desgl. an der nächsten [7]. - An den beiden östlichen Säulen der

vorderen Reihe [3. 4.] werden [hinter dem Schilde des Königs] 2 Euergeten genannt und eine Kleopatra hinter ihm dargestellt; an

der 2. ten Säule von Osten [4] nennt die Dedikationsinschrift den

1) nach Champ. Mon. I 13, 4. „fond du pronaos.“

L II
38 d.L II
38 c.

43II
38 b.

König und ($\overline{\text{K}}$ geschrieben) seine Schwester Kleopatra II L II 38 a.
 Am der nächsten Säule nach Westen zu [5] steht eine ähnliche Inschrift, in der die Isis aber „Herrin von F. ueb heißt [L II 38 b];
 oben an dieser Säule ist eine Kleopatra mit dem Titel Schwester allein dargestellt, die herablaufende Dedikationsinschrift nennt sie Schwester und Frau, [das Wort Schwester ist aber, wenigstens auf dem Papierabdruck 321, nicht mehr zu sehen; in der Publ. ist es durch $\overline{\text{K}}$ ersetzt]. – Auch an der westlichsten Säule [6] werden 2 Euergeten genannt; endlich ebenso an der südwestlichsten [2]. –
 [Von der Säule 8 ist die Darstellung L II 35 c, von der Säule 5 die ib. d.¹⁾

43II
35 a. d.

Oben am Architrav des unbedeckten Teiles werden wieder 2 Euergeten [hinter dem Schilde des Königs] genannt.

Die Säulen, welche den hypaethralen Teil der Säulenhalle [Nr. 41] vom bedeckten [Nr. 42] scheiden, scheinen nicht Wände, sondern niedrige Thüren zwischen sich gehabt zu haben.

43II
39 a. d.

Am westlichen Architrav des Mittelganges²⁾ steht die Inschrift L II 39 c, am östlichen L II 39 d.

43II
35 b.

Am östlichen Deckenfelde ist die Darstellung L II 35 b [Bénédite p. 136/7 pl. I]

Heathorn heißt in einer Darstellung [dieses Saales]³⁾



1) vgl. Champ. NotI 241, 3. 242, 10. – 2) nach Bénédite p. 134/2 vielmehr im unbedeckten Teil der Halle.

3) Im Hs. Kr. ist vorher von der West- und Nordwand des Saales die Rede, hinterher vom Saale Nr. 42.

Fol. II 269. 270. 4° I 275. 277.

Philae K.

An dem linken Thürpfosten der Hinterthüre des Psephersaales steht die griechische christliche Inschrift L II 91, 313, an der rechten Thürlaibung desgl. L II 91, 312 (beide Inschriften beginnen mit einem + vor der ersten Zeile); am rechten Thürpfosten die Inschrift L II 90, 294.¹⁾

L II
91, 313.
L II
91, 312.L II
90, 294.

Auf der Nordseite der Hinterwand der Säulenhalle [d. i. auf der Südwand des folgenden Raumes östlich von Nr. 43]²⁾ opfert Stob. I Philadelphus dem Horus und der Isis, hinter ihm steht aber eine Zeile von Stob. III Euergetes I: α, die entsprechende Zeile hinter der Isis beginnt mit


Am Saale Nr. 43 [ist der Thüre die Darstel-
wand dieses Saales] heißt

An der Vorderseite
des Eingangs zur Cella
[Nr. 44 des Phanes, an
der Nordwand des Sa-
les Nr. 43]³⁾ hinter der

der Thüre oben Geb-
angebetet, darunter
zuunterst wird ihm
setzt von



an der Südwand links von
lung L II 7 r.⁴⁾ An der West-
Horus:



Säulenhalle wird links von
von Stob. I Philadelphos
betet er den Horus an;
die Doppelkrone aufge-

In einer Prozession rechts vom
Eingange in die große Cella
[Nr. 44] findet sich



An der südlichen Laibung des westlichen
Eingangs zum Raume [Nr. 43] hinter dem
Hypostyl stehen die Inschriften L II 7 b.

L II
7 r.L II
7 b.

1) Der Abdr. dieser Inschrift trägt die Bezeichnung „Kleiner Sylone“, daher die Inschrift in der Publ. mit der Inschrift 295 vom (2ten) Sylone zusammen publ. ist. - 2) vgl. *Äinédite* p. 15. pl. I. - 3) vgl. *Äinédite* p. 3. pl. I tabl. I. - 4) vgl. *Äinédite* p. 9. pl. II tabl. II. - 5) vgl. *Äinédite* p. 6/7. pl. II, I-III. - 6) vgl. *Äinédite* p. 8. pl. I. I.

42II
12 v.

Im Raume Nr. 44 stehen links von der Thüre zum Raume Nr. 50 (bei d in der Skizze) die Namen des Ptol. II Euergetes I L D II 12 v,


42II
12 d.

desgl. an den innern Pfosten e e' dieser Thüre (s. die Inschrift des linken Pfostens e' L D II 12 d); desgl. auf den innern Pfosten der entsprechenden östlichen Thüre [zum Raume Nr. 49]. Links von der

42II
7 a.

Thüre zum Raume Nr. 51 (bei a) steht die Inschrift L D II 7 a, an der Laibung bei e' die Inschrift L D II 7 d. [Zwischen den Thüren zu Nr. 45 und zu Nr. 50] ¹⁾ heißt Isis:

42II
7 d.



42II
7 a.

An den Pfosten der östlichen [Nr. 48] ste-



hen der Thüre

Kleinen Nebenkammer

hen die Ehrennamen

des Ptol. I Philadelphos (s. das Königsbuch). An der Laibung dieser Thüre ist die Darstellung L D II 7 a. ²⁾

42II
6 b.

In der hintersten Kammer der Cella [Nr. 45] liegt ein Altar von rotem Granit mit den Schildern von Ptol. II Euergetes I und seiner Frau Berenike. Die Skulpturen der Kammer selbst sind von Ptol. I Philadelphos. An der Hinterwand (Nordwand) finden sich die beiden Darstellungen L D II 6 b, die Figur des Königs rechts ist besonders schön erhalten;

42II
6 a.

desgl. auf der Ostwand daneben, wo er vor der Isis, die den Horus säugt, und seiner 2 ten Gemahlin Arsinoe II steht L D II 6 a.

An der Westwand steht [zwischen dem König und Osiris, der von Isis geschützt wird] ³⁾

In einer rechten Seitenkammer der Ostwand] über einem gro-




mer [Nr. 47] steht [an fernem Haufen Opfergaben,

1) vgl. *Äinidite* p. 47. pl. III S. tabl. II. - 2) vgl. *Äinidite* p. 56. pl. III a. - 3) vgl. *Äinidite* pl. III tabl. 8.


Tab. I 270. 4° I 275/6. Z. 1056. St. 322. 327.

Philae K.

hinter denen der König libiert und räuchert:



Vor einem Nilgott [ebendasselbst¹⁾]:-----
[An der Ostwand der Kammer Nr. 48 befindet sich
die Darstellung L. II 7f].²⁾




L. II
7f.


Im Raume Nr. 51 findet sich bei k (in der Skiz-
ze auf S. 160.) eine Inschrift von Ptol. II Euergetes I. L. II 12 c.

L. II
12 c.

An der Innenseite des rechten Pfostens der westlichen Thüre [Nr.
52], welche neben der Treppe nach der Osiriskammer in's Freie
führt, stehen die sämtlichen Namen des Ptol. II Philadelphos
mit einer Variante im Goldhorusnamen:-----

An dem linken Pfosten steht dasselbe mit
der Var. α.



An der Ostseite des Vorraums der Osi-
riskammer über Nr. 50 erscheint der Kai-
ser , unter dem der ganze Vor-
raum gebaut zu sein scheint
mit Ausnahme der Thürwand,
die schlechte erhabene Hiero-
glyphen hat mit dem Schil-
de .

An den Thür-  laibungen der Osiris-
kammer stehen die Schilder des Ptol.
II Euergetes II, gefolgt von seiner Frau
und Schwester Kleopatra; [der Abdruck
327 dieser Inschriften ist so unleserlich
dass seine Mitteilung unmöglich ist].⁴⁾

1) vgl. *Äinidite* p. 19 pl. II.

2) vgl. *Äinidite* p. 55. pl. XXI α.

3) nach St. 322 vervollständigt; vgl. *Äinidite* p. 13.

4) vgl. *Äinidite* p. 122/3.

Das Innere der Kammer scheint aus derselben Zeit wie die Aussenseite zu sein, später als die Ptolemäer, aber vor den Antoninen. Die Hieroglyphen sind erhaben, aber schlecht. Die Schilder der Opfernenden sind nicht ausgefüllt. Die obere Götterreihe der linken Wand (Ostwand) L D II 66 c, die der rechten (Westwand) L D II 67 a. ¹⁾

L D II

66 c.

L D II

67 a.

L D II

58, dem.

119, 59,

dem. 128.

129.

L D II

90, p. 292.

Vor der Osiriskammer stehen neben dem König [in der Darstellung Niniidite pl. XXXVII tabl. I] die demotischen Inschriften L D II 58, 119, 59, 128 (wie nach dem Abdruck scheint, rechts hinter dem Könige). 129 (rechts von 119 unter dem Arm des Königs); sowie die griechische L D II 90, 292.

L D II

56, dem. 114.

L D II

90, p.

290, 291.

Auf dem Dache des großen Tempels K finden sich die demotische Inschrift L D II, 56, 114, die griechischen Inschriften L D II 90, 290, 291 ²⁾ und über gr. 290 noch eine unpubl. demotische Inschrift (St. 332).

L D II

74 c.

Die äußere Westwand des Hypostyls [Nr. 55/56 des Planes] ist von Tiberius beschrieben, aber nicht erbaut, sondern wie die Dedikationsinschrift unter den Darstellungen (L D II 74 c) sagt, nur „erneuert.“ Er führt hier denselben Horusnamen wie Caesar Augustus und hat in den langen Inschriften auch keinen andern. L D II 74 c.

L D II

74 b.

Andere Darstellungen von dieser Wand sind L D II 74 b und L. 164/165 (nach Z. 1174).


Unten ist ganz dieselbe Prozession wie auf der folgenden Westwand des Hintergebäudes [Nr. 57], doch führen die Nilgötter alles ³⁾ auf dem Kopfe. Die zugehörigen Inschriften sind schlecht lesbar.

Die Westwand des Hintergebäudes [Nr. 57] ist ganz von Augustus beschrieben. Oben erscheint sein Horusname, der wieder [wie auf den folgenden Wänden] nur bis ⁴⁾ geht. – Unten tritt eine Prozession von mannweiblichen Nilgöttern, die der Kaiser anführt, vor Osiris, Isis und Horus; vor dem Kaiser und den Nilgöttern stehen Inschriften, die abgedruckt sind (Abdr. 323). ⁴⁾

1) vgl. Niniidite pl. 39. 44. – 2) In der Publ. ist als Ort dieser 3 Inschriften fälschlich die Oberseite der pylons K und N angegeben. – 3) vgl. Niniidite p. 182. – 4) vgl. Niniidite p. 113.

4° I 256/7. 277. 3. 1173.

Philae K.



Auch die ganze Hinterwand (Nordwand Nr. 58) ist von Caesar Augustus, sein Horusname findet sich hier wieder 2 mal mit einem Zusatz und der Var.  für . Hier sind viele demotische Inschriften angeschrieben: L D II 59, 125 (am Fuß des Königs). 126 (vor der Isis am Fuß). 127 (auf dem Fuß des -----) II 70, 174 (unter dem Mantel des Osiris).

L D II
59, dem.
125-127.L D II
70, dem.
174.

Unten schließt wieder eine Prozession von Männern und Weibern, zuletzt auch stier-, kuh- und löwenköpfigen Figuren mit Blumen, davor die Inschriften wie in der Säulenhalle von Stob. XII Neos Dionysos [Nr. 66 des Planes, s. u.].

Auch die äußere Ostwand des Hintergebäudes [Nr. 59 des Planes] ist von Caesar Augustus beschrieben; die große Weihinschrift nennt vor den Schildern wieder nur seinen Horusnamen (s. Königsb.), nicht die beiden andern Ehrennamen [mit  und ], die sich nirgends finden und die der Kaiser nicht geführt zu haben scheint. Auf die Namen folgt:




Auf dieser Wand betet Augustus u. a. den Amon-Re und die Mut   ²⁾ an; hier sind auch [links unten] die Darstellungen L D II 71 a, darin ist über dem Priester im Pantherfell links die griechische Inschrift L D II 91, 314 eingeschnitten worden.

L D II
71 a.L D II
91, 314.

An der äußeren Ostwand des Hypostyls [Nr. 61 des Planes] ist eine entsprechende Darstellung wie auf der Westseite (L D II 74 c), statt des Gottes des Fremddandes steht hier ein an-

L D II
74 d.

1) vgl. Binédite p. 73. - 2) vgl. Binédite p. 81 pl. XXV. - 3) vgl. Binédite pl. XXV.




Äußere Westwand des Hypostylos.
(zu S. 162).

Z. 1174.

165

Philae K.



Äußere Westwand des Hypostylos.



(zu S. 162).


deren Gott L D II 74 d.

L. Gebäude an der Ostseite des großen Hofes.

L D II
51 a.

Auf dem Architrav über der Thüre [Nr. 63], die von Norden her in den östlichen Säulengang [L] des großen Hofes führt, ist die Darstellung L D II 51 a.

Im Tempelchen von Stob. II Euergetes I und Tiberius [Nr. 64]¹⁾ beten an der innern Eingangsseite Stob. II und Kleopatra über der Thüre rechts den Chnubis, die Hathor und den Harsiesis a. v., links den Osiris, die Isis und den Harsiesis, darunter rechts den Ammon-Re  und die Mut, gegenüber den Su-si-re 

und seine Schwester: 

L D II
39 b.


Der [östliche] Säulengang [Nr. 66]²⁾ ist von Stob. II Euergetes I gebaut, von ihm ist die Weihinschrift an die Isis an der Außen-
seite des Architravs L D II 39 b, seine Schilder auch am Fries. Alles übrige hat erst Stob. III Neos Dionysos beschrieben, hinter seinen Schildern stehen gewöhnlich keine Beinamen. — Am der Unter-
seite des Architravs dieser westlichen Säulenhalle, zwischen der nördlichsten Säule und der [Nord] Wand (Stob. III) findet sich Philae  geschrieben.

In dieser  Säulenhalle an der Ostseite des großen Hofes ist unten zwischen den Thüren eine lange fortlaufende Reihe von Nilgöttern, die Blumen bringen; jeder trägt gewisse Symbole auf dem Kopfe; die Inschrift ist immer dieselbe, nur wechseln die Titel der Isis. Am linken nördlichen Ende steht jetzt verschüttet der König Stob. III Neos Dionysos vor ihnen opfernd, hinter ihm wahrscheinlich die Kleopatra.

1) Metr. L', vgl. Champ. Not. I 191. 624. — 2) Metr. K.

Fol. II 263. 4° I 252.

Philae L.



Aus dieser westlichen Säulenhalle Nr. 66 sind auch die Darstellungen L D II 50 c. 52 b genommen. — Von der ersten Säule vor dem rechten Flügel des 2 ten Pylons K die griech. Inschrift L D II 91, 299.

L D II
50 c. 52 b.
L D II
91, 299.

In einer dunkeln Kammer Nr. 68¹⁾ im westlichen Seitengebäude [L] des großen Hofes fanden wir eine ganze Reihe Darstellungen aus meroitischer Zeit, zwei Prozessionen von Männern, die sich entgegenkommen, Blumenstäbe in der Hand; zwischen ihnen

L D II
2-5,
mer.
6-10.

1) Diese Zahl ist erst in Europa zugefügt worden, nach Champ. Not. I 194 scheint es vielmehr die Kammer zwischen Nr. 67 und 68 des Planes zu sein.



viele wohlerhaltene äthiopische Inschriften L II 2-5, Nr. 6-20.
[zwischen Nr. 6 und 7 ist eine Ecke wie zwischen Nr. 17 und 18].

M. Thor des Philadelphos vor dem Pylon H.


Am Thore des Philadelphos M. opfert oben an der östlichen
Außenseite der König links erst dem Anubis, der spricht,

dann dem Osiris und der

Isis:



rechts erst dem Horus α ,
dann dem Osiris β
und der Isis γ .




L II
75 a.

An der Westseite des Thores M.
[Nr. 69] sind die Darstellungen L
II 75 a.

O. Terrasentempel.

Der Terrasentempel O ist nicht fertig; er scheint
mit einem Holzdache bedeckt gewesen zu sein. Nur
an der innern Längsseite sind 2 Felder der Zwischen-
wände von Trajan beschrieben. Im rechten Felde betet er Isis
und Horus an; in der Krönung drüber stehen seine Schilder:

L II
84 a.



2)
L II 84 a.

Im linken Felde bringt der Kaiser Weih-
rauch dem Osiris und der Isis; in der Krö-
nung die Schilder δ .



1) M. K. A. - 2) Mit H. 338 verglichen, in der Publ. danach zu
verbessern. - 3) Nach H. 338 vervollständigt.

hier
(nicht
A)

4° I 253-255. St. 337. 344. 346.

Philae O. P.

Von der Säule [Nr. 71?] im Terrassentempel O' ist [nach Abdr. 337] die Inschrift L D II 82 v.

L D II
82 v.

P. Kleinstes östliches Tempelchen der Hathor.

Auf der Nordseite des kleinsten Tempels P steht auf einem Streifen in der Mitte der Wand die griechische Inschrift TETIA ETIOIHCE --- HAPPOACITH. L D II 85, 210. Hinter ETIOIHCE fehlt wohl nur ein T, obgleich der Raum größer ist, man hatte wohl zwischen den Worten, wie hinter dem ersten Worte TETIA abgesetzt. [Auf dem Abdr. 346 erscheint hinter ETIOIHCE aber noch ein Strich vom N, das in der Publ. wie das folgende T ergänzt ist.]

L D II
85
210.

Im Innern sind fast alle Skulpturen von Stob. III Philometor (der bald  bald  in seinem 1. sten Schilde hat), außer dem Hieroglyphenbande unter der Hathorverzierung, das über der Hinterthüre beginnt und rechts auf der Südwand mit den Schildern von Stob. IX Euergetes I, links auf der Nordwand mit denen von Stob. III Philometor schließt: L D II 39 v.¹⁾ Die Inschrift wird jetzt durch 2 spätere Fenster zerschnitten.

L D II
39 v.

Ferner erscheint Stob. IX Euergetes I noch in der unteren Darstellung der Ostwand rechts neben der Hinterthüre,    genannt, obwohl ihm keine Kleopatra folgt. L D II 35 v.

L D II
35 v.

Die untere Darstellung der Südwand ist nicht fertig geworden, die Inschriften fehlen; desgl. auf der Nordwand. Dagegen ist an der Hinterwand (Ostwand) links neben der Thüre eine dritte Darstellung unten von Augustus zugefügt.

Auf der Nordseite durchsticht Stob. III Philometor einen Übelthäter, darüber , vor ihm sitzt der Gott:              

1) In der Inschrift rechts ist nach Lepsius (4° I 254) und St. 344 zu lesen:                     

in der Inschrift links                     


2) nach St. 344 vervollständigt.

hinter ihm sitzt eine Göttin, wohl Isis, ihr Kopf und ihre Inschrift ist abgebrochen durch ein späteres Fenster.

LD II 85, 209.
Darneben opfert er den Latis
Auf dem Friesleistenüber
ter der hieroglyphischen
LD II 39 e steht ferner ei-
inschrift von Ptol. II Euer-
den Kleopatren I. III. LD



und dem sperberköpfigen
der Hinterthüre un-
Dedikationsinschrift
ne griechische Weih-
getes I und dem bei-
II 85, 209. Hinter dem




letzten Worte wäre noch
nie etwas dagestanden. - Die Hinterthüre muß später erweitert sein,
da jetzt die Darstellungen der Pforten sehr scharf durchschnitten sind,
nur der anbetende König ist geblieben, die angebeteten Götter
sind fast ganz abgeschnitten, doch ist noch zu sehen, daß bei-
de Male oben die Hathor, darunter Osiris da stand.

Die Seitentpilaster sind von Augustus beschrieben. Zwischen
den Säulen war eine Thür mit durchbrochenem Gesims. -

LD II 27 a.
Der innere Architravstreifen über den Säulen enthält die
Inschriften LD II 27 a.


An der Westseite des nördlichen Abakus steht: α, auf der
Westseite des südlichen Abakus: β.

Die Fußenseiten des Tempel-
chens sind von Augustus okkupiert.
mit Ausnahme der leeren Hinter-
seite, überall wird Hathor ange-
betet.



LD II 47, dem 55. 56.
Zwei demotische Inschriften von diesem Tempel P sind
LD II 47, 55. 56.

Auf einem verbauteu Blöcke, in der
Nähe des kleinsten Hathor-Tempels [P]
findet sich: γ.



1) nach H. 344. - 2) nach H. 346.

R. Römisches Thor.

Am römischen Thor [R] findet sich die griechische Inschrift L D II 91, 315, sowie eine unpubl. demotische, von der ein Abdr. 347 vorhanden ist.

I. Quaimauern.


In der nordöstlichen Quaimauer verbaute ist die griechische Inschrift L D II 82, 198, auf demselben Steine eine andere griech. Inschrift, von der der Abdr. (63 rot.) aber nur die Worte ΕΠΙΤ.....ΥCIB..... erkennen läßt. Aus der östlichen Hausenmauer ist die Inschrift L D II 83, 200 von uns mit nach Berlin genommen worden (Nr. 2136).¹⁾

In der südlichen Quaimauer die demotische Inschrift L D II 61, 133 [links darunter läßt der Abdr. das Ende einer griechischen Inschrift -----HΣ erkennen], sowie die griechische Inschrift L D II 82, 196, [links von dieser ist auf dem Abdr. (65 rot.) noch der Anfang einer Zeile ΕΑΡ einer anderen Inschrift zu sehen].

Im westlichen Quai finden sich unter den Fenstern [des Säulenganges F] verbaute die Inschriften L D II 82, 197 (vorspringender Stein). 199 (in der Mauer). 83, 201 (vorspringender Stein).



Verschiedenes ohne nähere Angabe des Fundortes.


1. Namen von Königen (Kaisern):







1) In Zeile 1 ist ΕΥ statt ΕΥ zu lesen, in Zeile 2 steht ΦΛΛ. statt ΦΛΛ. da.

2. Götternamen:


Isis: 
Philae: 






Osiris: 







Horus: 







Nephthys: 








Hathor: 












Thoth: 






4° I 233/9. 269. 278. 12^o II 82. 16. W. 56-58. 134.

Philae. Bigeh.

Chnubis: 





 Augustus.


3. Ortsnamen:











Tibero-
neus.




Euerge-
I.

vor der







vor der
Tefchet
[-tchui]

Insel Bigéh. (arab. und nub.)

5. Nov. 1843. 22. 27. Sept. 1844.

Ansicht der Insel von Osten. L II 103 unten.


Verbaut . Griechische Inschrift im römischen Bogen
des ersten Thores, s. u. [wohl die griechische Inschrift
im Tempel der Insel Bigéh L II 82, 195].

Granitaltar mit den Schildern Nub. III Euergetes I und der Pe-
renike, der Hathor geweiht. L II 13 a.


Umgeworfener Thron einer Granitstatue von Usertesen III. Ne-
ben dem Unterarme ist sichtbar:  , auf der andern Seite
ist in der Standarte sichtbar:

Thrones sind die Nilgötter

Das erste Eingangsthor
mit einem nach Wilkinson




auf beiden Seiten des
und die Inschrift
des Tempels
aus christlicher




L II
103.L II
82,
7-195.L II
13 a.

Zeit stammenden Pogen drin, ist von Caesar Augustus. Hier
heißt Chnubis




vor Chnubis ([Fol. III News]
Dion[ysos]).


Das folgende 2te Thor, das zwischen Säulen und niedrigen
Wänden steht, ist von Ffol. II Euergetes II und Ffol. III News
Dionysos. Der letztere heißt  und gegenüber
 Hathor, der der Tempel wohl
vornehmlich geweiht war, heißt gewöhnlich „Her-
rin von Imnt.“ – Eine Reihe an einer Säule beginnt
mit  . Auf einer andern Säule heißt Ffol. [III News Diony-
sos]  .


Hinter diesen Gebäuden liegt im
Schutte des Tempels eine kolossale sitzende Granit-
statue Amenophis' I in Osirisform ohne Kopf; auf
beiden Seiten stehen seine Namensschilder, das 2te
ausgekratzt:  (davon ist die linke Zeile nach
einem Abdr. 355 publ. I D III 63 c).

Daneben
Hinter
wird am Fel-
einem Prin-




ein Säulenstück mit
der Statue Amenophis' I
sen  angebetet von
zen  von Aethiopien.
Gran  mitblöcken an
derer aus der Zeit Amu-
und  in der Hand;



Dahinter (auf den
dem Bergen) ein an-
nophis' III: α mit ρ
links .

Am Felsen oben

ein erster Prophet der Anukis  I D
III 82 c, links davon: β.




1) Statt  giebt die Publ. einzig .

4° I 272-274. 12° III 84.

Rigeh.

An südlicheren Felsen ein rech-seten Stmenhotep zu beiden Seiten vor den beiden Schildern von Amenophis III, daneben ein anderer vor dem ersten Schilde [des Königs] anbetend.








Rechts von diesen Granitblöcken folgen andere, auf einem Sethos II: Draunter ein (wohl ). Rechts ein .



Weiter rechts und Champ. Not. I kombiniert vor-

Rechts da- Inschrift mit Apries. L III 274 l. lisch α und β .

Noch weiter nördlich eine Inschrift mit dem Namen des Amasis (Dyn. 26) L III 274 p.








(aus dieser Abschrift L III 162 ist L III 82 d dem).

neben steht eine dem Namen des Noch weiter nörd-




L III 82 d.

L III 274 l.

L III 274 p.



In den Ruinen eine Granitstatue [von Thutmosis IV]: γ .



U

U

